
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
------------	---------------------------------

NAZWA INWESTYCJI: remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI: ul. Rabsztyńsk 19 lok. 28, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna B.Zatorska

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2026 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż rurociągów i urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 2-15 0207-01 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy nominalnej do 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych zw	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
4	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - cw	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
5	KNR-W 2-15 0116-06	Wykonanie podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory i odpływ do pralki o śr. nominalnej 20 mm - w łazience	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 2-15 0136-02 analogia	Zawory kątowe podłączeniowe o śr. nominalnej do 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNR-W 2-15 0116-08 (analogia)	Połączenia elastyczne w oplocie metalowym	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
9	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' i deską sedesową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 4-02 0219-04 analogia	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem - zlewozmywak usytuować na wprost wejścia do aneksu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR-W 4-02 0213-01 (analogia)	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm R*0,955	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-15 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm R*0,955	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR INSTAL 0108-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 76 mm	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
15	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		24	m	24,00	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m prób		
		1	prób	1,00	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	24,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00