
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: ul.Syreny 13A m. 28, Warszawa
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy
ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70
BRANŻE: sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
G. Chełmiński
DATA OPRACOWANIA: 2026-02-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-02-10

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR-W 2-15 0211-01	Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.		
		2	pod ej.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki z kabiną natryskową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory do pralki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 2-15 0229-05 analogia	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR-W 4-02 0213-01 analogia	Wstawienie syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	Analiza własna	Mycie urządzeń sanitarnych - grzejniki	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz elementów sanitarnych z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,05	m3	1,05	
				RAZEM	1,05
15	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		1,05	m3	1,05	
				RAZEM	1,05