
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI: ul.Syreny 13B m. 1, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

G. Chełmiński

DATA OPRACOWANIA: 2026-02-04

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-02-04

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0,68	m3	0,68	
				RAZEM	0,68
4	KNR-W 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		0,7 + 0,6	m	1,30	
				RAZEM	1,30
6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.		
		1	pod ej.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 4-02 0118-02	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych cw	m		
		0,5 + 1,2 + 0,5	m	2,20	
				RAZEM	2,20
9	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych zw	m		
		0,5 + 1,2 + 0,6	m	2,30	
				RAZEM	2,30
10	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii sztorcowych jednootworowych do zlewu, umywalki oraz do podłączenia brodzika. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik wraz z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki z kabiną natryskową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory do pralki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 2-15 0229-05 analogia	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 4-02 0213-01 analogia	Wstawienie syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	Analiza własna	Mycie urządzeń sanitarnych - grzejniki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego oraz elementów sanitarnych z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,35	m3	1,35	
				RAZEM	1,35
24	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		1,35	m3	1,35	
				RAZEM	1,35