①

Istn. betonowy słup elektryczny (żerdź wirowana), nr 115.
Miejsce zasilania z sieci elektroenergetycznej nN.
Słup zlokalizowany na działce Inwestora.

②



Istn. wspornik ścienny.

Istn. przyłącze napowietrzne izolowane typu AsXSn.

Istn. tablica rozdzielcza.
Lokalizacja wewnątrz budynku,
wg rys. nr 2.

Istn. licznik energii elektrycznej.
Lokalizacja wewnątrz budynku,
wg rys. nr 2.

Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe,
zainstalowane wewnątrz budynku,
za ścianą montażu wspornika ściennego.
Lokalizacja wewnątrz budynku,
wg rys. nr 2.

Legenda

① – *istn. słup betonowy wirowany, nr 115*

② – *istn. miejsce montażu wspornika ściennego*

③ – *istn. miejsce montażu zabezpieczenia przedlicznikowego*

④ – *istn. miejsce montażu licznika energii elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą*

Wega–Select s.c.
al. Wyzwolenia 9, lok. 27
42–224 Częstochowa
tel. 602245052, 604956301

OBIEKT:	Szkoła podstawowa w Biskupicach ul. Szkolna 4, 42–256 Biskupice działka nr ewidencyjny 649/7 obręb Biskupice, jednostka ewidencyjna Olsztyn	
INWESTOR:	Gmina Olsztyn, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 10, 42–256 Olsztyn	
TEMAT:	Wyniesienie układu pomiarowego w ramach zadania: Remont wnętrza szkoły podstawowej w Biskupicach	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz	
Projektował:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05	
Skala: */*	Rys.1 Widok istn. układu zasilania	09.2025r.