

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45212221-1	Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI:	Skrzyżowanie ul. M. Kopernika z ul. W. Kossaka, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
NAZWA INWESTORA:	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
ADRES INWESTORA:	ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
DATA OPRACOWANIA:	17.03.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
17.03.2026

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnię placu zabaw	ha		
		0,019	ha	0,019	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,019</b>
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - założenie 80% materiału do ponownego wbudowania	m		
		54	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
3 d.2	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		57	m3	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
4 d.2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - odległość do 5 km Krotność = 8	m3		
		57	m3	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		190	m2	190,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190,000</b>
6 d.2	kalk. własna	Utylizacja pozostałości nawierzchni poliuretanowej	t		
		0,19	t	0,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,190</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa</b>			
7 d.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		190	m2	190,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190,000</b>
8 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63,0 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		190	m2	190,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190,000</b>
9 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-16 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,625	m2		
		190	m2	190,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190,000</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>			
10 d.4	kalk. własna	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw o grubości płyt 7-9 cm	m2		
		190	m2	190,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190,000</b>
11 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wykorzystanie 80% obrzeży z rozbiórki	m		
		54	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
12 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1,458	m3	1,458	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,458</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Wypożyczenie placu zabaw</b>			
13 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż karuzeli	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
14 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż huśtawki podwójnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
15 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
16 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż huśtawki pojedynczej "bocianie gniazdo"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
17 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
18 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 35l	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
19 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
20 d.5	kalk. własna	Wymiana linek w zdemontowanym linarium w kształcie stożka wraz z jego montażem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
21 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie i uzupełnienie kostki betonowej	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>