

Przedmiar robót

INSTALACJA DOMOFONOWA

Lokalizacja: **UL. MIEŁĘCKIEGO 34**

Inwestor: **ZAKŁAD KOMUNALNY "PGM" CHORZÓW UL. BAŁTYCKA 8, 41-500 CHORZÓW**

Data opracowania:
2026-01-09

Autor opracowania:
Adam Kozik, Inspektor nadzoru ds. elektrycznych upr.
SLK/0429/OWOE/04

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	INSTALACJA DOMOFONOWA				
1	Element	Instalacja domofonowa				
1	KNNR 5/406/1	Panel domofonowy	szt	1,0		
2	KNNR 5/406/1	Centrala domofonowa	szt	1,0		
3	KNNR 5/406/1	Zasilacz instalacji domofonowej	szt	1,0		
4	KNNR 5/409/2	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy - Aparat domofonowy unifon	szt	21,0		
5	KNNR 5/103/1 (3)	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi-20	m	210,0		
6	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ² - Przewód YTKSY 4x2x1mm	m	210,0		
7	KNNR 5/203/1	Przewód YDY 3x1,5mm ²	m	25,0		
8	KNNR 5/406/1	Elektrozaczep	szt	1,0		
9	KNNR 5/406/1	Zamek, wkładki	szt	1,0		
10		Dostawa kluczy	KPL	21,0		
11	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, B6	szt	1,0		
12	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,0		
13	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	1,0		
14		Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej	KPL	1,0		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Elektromonter	r-g	24		
2.	Robotnicy	r-g	106,142		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			130,142		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Aparat domofonowy unifon	kpl	21		
2.	Centrala domofonowa	KPL	1		
3.	elektrozaczep	kpl	1		
4.	klucz	KPL	21		
5.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	525		
6.	Panel domofonowy	KPL	1		
7.	Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2	m	26		
8.	Przewód YTKSY 4x2x1mm	m	218,4		
9.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB28	m	218,4		
10.	Uchwyt odstępowy U-20 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	441		
11.	Wyłącznik nadprądowy B6A/1	kpl	1		
12.	Zamek, wkładki	KPL	1		
13.	Zasilacz instalacji domofonowej	szt	1		
14.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL20	szt	86,1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)					

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	INSTALACJA DOMOFONOWA Koszty pośrednie: $Kp = 67,10\%R + 67,10\%S$ Zysk: $11,30\%R + 11,30\%S + 11,30\%Kp(R) + 11,30\%Kp(S)$ VAT: 0,00%	
1	Instalacja domofonowa	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem INSTALACJA DOMOFONOWA netto	