

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w m. Blizno.

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0+000,00	0,00	0,94						0,00
			25,00	4,65	13,48	4,65	8,83	
0+025,00	0,37	0,14						8,83
			25,00	9,48	2,91	2,91	-6,57	
0+050,00	0,39	0,10						2,26
			15,96	6,62	0,76	0,76	-5,86	
0+065,96	0,44	0,00						-3,60
			8,23	4,36	0,00	0,00	-4,36	
0+074,19	0,62	0,00						-7,96
			0,81	0,51	0,00	0,00	-0,51	
0+075,00	0,64	0,00						-8,47
			7,42	5,58	0,00	0,00	-5,58	
0+082,42	0,86	0,00						-14,05
			17,58	8,44	1,80	1,80	-6,64	
0+100,00	0,10	0,21						-20,69
			25,00	1,25	20,73	1,25	19,47	
0+125,00	0,00	1,45						-1,22
			25,00	25,67	26,08	25,67	0,41	
0+150,00	2,05	0,63						-0,81
			16,76	27,66	8,34	8,34	-19,33	
0+166,76	1,25	0,36						-20,14
			3,60	4,22	1,16	1,16	-3,06	
0+170,36	1,10	0,28						-23,19
			4,64	4,54	1,11	1,11	-3,43	
0+175,00	0,86	0,19						-26,62
			25,00	12,55	3,36	3,36	-9,19	
0+200,00	0,14	0,08						-35,81
			5,46	1,01	0,31	0,31	-0,70	
0+205,46	0,23	0,04						-36,51
			19,54	7,20	0,38	0,38	-6,82	
0+225,00	0,51	0,00						-43,34
			15,56	8,74	0,00	0,00	-8,74	
0+240,56	0,62	0,00						-52,08
			9,44	5,91	0,00	0,00	-5,91	
0+250,00	0,64	0,00						-58,00
			25,00	14,78	0,00	0,00	-14,78	
0+275,00	0,54	0,00						-72,78
			25,00	9,50	0,17	0,17	-9,32	
0+300,00	0,22	0,01						-82,10
			25,00	2,69	19,05	2,69	16,36	
0+325,00	0,00	1,51						-65,74
			2,97	0,00	4,75	0,00	4,75	
0+327,97	0,00	1,69						-60,99
			22,03	0,00	24,76	0,00	24,76	
0+350,00	0,00	0,56						-36,23
			25,00	0,65	9,09	0,65	8,44	
0+375,00	0,05	0,17						-27,79
			16,82	0,67	3,38	0,67	2,71	
0+391,82	0,03	0,23						-25,08
			8,18	0,22	2,05	0,22	1,84	
0+400,00	0,03	0,27						-23,24
			6,39	0,17	1,79	0,17	1,62	
0+406,39	0,03	0,29						-21,63
			14,58	1,46	2,62	1,46	1,16	
0+420,97	0,17	0,07						-20,47
			4,03	0,96	0,18	0,18	-0,78	
0+425,00	0,31	0,02						-21,25
			25,00	17,62	0,28	0,28	-17,35	
0+450,00	1,10	0,00						-38,60

			25,00	26,63	0,00	0,00	-26,63	
0+475,00	1,03	0,00						-65,22
0+500,00	0,44	0,04	25,00	18,31	0,46	0,46	-17,85	-83,08
			8,01	2,79	0,34	0,34	-2,45	
0+508,01	0,26	0,05						-85,52
0+525,00	0,10	0,18	16,99	3,05	1,91	1,91	-1,13	-86,66
			25,00	2,16	5,30	2,16	3,15	
0+550,00	0,07	0,25						-83,51
0+567,37	0,06	0,34	17,37	1,12	5,09	1,12	3,97	-79,54
			7,63	0,47	2,33	0,47	1,87	
0+575,00	0,07	0,27						-77,67
			1,94	0,13	0,51	0,13	0,38	
0+576,94	0,07	0,25						-77,29
			9,57	2,04	1,21	1,21	-0,83	
0+586,51	0,35	0,00						-78,12
			13,49	3,18	0,78	0,78	-2,40	
0+600,00	0,12	0,12						-80,52
			21,93	2,29	3,59	2,29	1,30	
0+621,93	0,09	0,21						-79,23
			3,07	0,32	0,50	0,32	0,18	
0+625,00	0,12	0,11						-79,05
			3,88	0,45	0,46	0,45	0,01	
0+628,88	0,11	0,12						-79,04
			6,95	0,53	1,77	0,53	1,24	
0+635,83	0,04	0,39						-77,79
			14,17	2,00	3,53	2,00	1,53	
0+650,00	0,24	0,11						-76,27
			25,00	3,72	10,83	3,72	7,12	
0+675,00	0,05	0,76						-69,15
			8,97	0,24	9,90	0,24	9,66	
0+683,97	0,00	1,45						-59,48
<hr/>								
RAZEM			256,56		197,07	76,32		
Nadmiar NASYP	59,48m3							

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP