

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce**

Nazwy i kody CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45262310-7 Zbrojenie  
45262300-4 Betonowanie  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów**

Adres obiektu budowlanego: **Iwierzycze 81, 39-124 Iwierzycze,  
działka nr ewid. 643/2, 644/1  
obręb 0003 Iwierzycze,  
Identyfikator działki: 181501\_2.0003.644/1, 181501\_2.0003.643/2**

Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,  
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54,  
39-100 Ropczyce**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-02-20**

Nazwa obiektu lub robót: **Branża budowlana**

Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o.  
ul. Kazimierza Pułaskiego 3,  
35-011 Rzeszów  
NIP: 517 042 64 56**

## Spis działów przedmiaru robót

| Nr    | Nazwa działu robót  |
|-------|---|
| 1     | <b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b><br><b>PRACE ROZBIÓRKOWE, PRACE DEMONTAŻOWE</b>   |
| 1.1   | <b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b><br><b>PRACE DEMONTAŻOWE - DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE</b>  |
| 1.1.1 | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2'm2  |
| 1.1.2 | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2'm2   |
| 1.1.3 | Wywóz i utylizacja drzwi  |
| 1.2   | <b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b><br><b>PRACE ROZBIÓRKOWE - ŚCIANY</b>   |
| 1.2.1 | ANALOGIA: Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek/odbicie istniejących tynków  |
| 1.2.2 | Rozebranie istniejących ścian z cegieł  |
| 1.2.3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych  |
| 1.2.4 | Usunięcie z budynku gruzu   |
| 1.2.5 | Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1'km   |
| 1.2.6 | Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9  |
| 1.2.7 | Utylizacja materiałów z rozbiórki   |
| 1.3   | <b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b><br><b>PRACE ROZBIÓRKOWE - SUFITY</b>   |
| 1.3.1 | Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, ponad 5'm2   |
| 1.3.2 | Usunięcie z budynku gruzu   |
| 1.3.3 | Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1'km   |
| 1.3.4 | Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9  |
| 1.3.5 | Utylizacja materiałów z rozbiórki   |
| 1.4   | <b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b><br><b>PRACE ROZBIÓRKOWE - POSADZKI</b>   |
| 1.4.1 | ANALOGIA: Rozebranie posadzek (R=1,25)  |
| 1.4.2 | ANALOGIA: Rozebranie posadzki cementowej  |
| 1.4.3 | Usunięcie z budynku gruzu   |
| 1.4.4 | Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1'km   |
| 1.4.5 | Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9  |
| 1.4.6 | Utylizacja materiałów z rozbiórki   |
| 2     | <b>Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe</b><br><b>45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b><br><b>45262310-7 Zbrojenie</b><br><b>45262300-4 Betonowanie</b><br><b>45320000-6 Roboty izolacyjne</b><br><b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</b><br><b>45410000-4 Tynkowanie</b><br><b>45442100-8 Roboty malarskie</b><br><b>45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych</b><br><b>PRACE BUDOWLANE, PRACE WYKOŃCZENIOWE</b> |
| 2.1   | <b>Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe</b><br><b>PRACE BUDOWLANE - ŚCIANY</b>  |
| 2.1.1 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej  |
| 2.1.2 | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo   |
| 2.1.3 | Montaż ścianki HPL wraz z drzwiami  |
| 2.2   | <b>Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b><br><b>45262310-7 Zbrojenie</b><br><b>45262300-4 Betonowanie</b><br><b>45320000-6 Roboty izolacyjne</b><br><b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</b><br><b>PRACE WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI</b>  |
| 2.2.1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na gładko   |
| 2.2.2 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome   |
| 2.2.3 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10'm2, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 30x30 - PŁYTKI ANTYPÓŚLIZGOWE  |
| 2.2.4 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe - Antyrefleksyjna, matowa nawierzchnia antypoślizgowa min. R11  |
| 2.2.5 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych  |
| 2.3   | <b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b><br><b>45442100-8 Roboty malarskie</b><br><b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</b><br><b>PRACE WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>  |
| 2.3.1 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod tynkowanie  |
| 2.3.2 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy  |
| 2.3.3 | Tynki zwykłe ościeży, wykonywane ręcznie na ościeżach   |
| 2.3.4 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod malowanie, licowanie  |
| 2.3.5 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3' mm, ściany  |
| 2.3.6 | Licowanie ścian i ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  |
| 2.3.7 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe  |

| Nr    | Nazwa działu robót   |
|-------|--|
| 2.3.8 | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany + ościeża   |
| 2.4   | <b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b><br><b>45442100-8 Roboty malarskie</b><br><b>45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych</b><br><b>45320000-6 Roboty izolacyjne</b><br><b>PRACE WYKOŃCZENIOWE - SUFITY</b>   |
| 2.4.1 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod tynkowanie   |
| 2.4.2 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III   |
| 2.4.3 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże z tynku   |
| 2.4.4 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod malowanie  |
| 2.4.5 | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne  |
| 2.4.6 | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie   |
| 3     | <b>Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów</b><br><b>PRACE MONTAŻOWE</b>  |
| 3.1   | <b>Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów</b><br><b>PRACE MONTAŻOWE - DRZWI</b>  |
| 3.1.1 | Ościeżnice zwykłe  |
| 3.1.2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D1 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB   |
| 3.1.3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D2 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB   |
| 3.1.4 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D3 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB |
| 3.1.5 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D4 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB |
| 3.1.6 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D5 o wym. 80x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi zamykane na klucz  |
| 3.2   | <b>Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów</b><br><b>PRACE MONTAŻOWE - ELEMENTY WYPOSAŻENIA</b>   |
| 3.2.1 | ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl o wym. 150x100cm  |
| 3.2.2 | ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl o wym. 150x120cm  |
| 3.2.3 | ANALOGIA: Obsadzenie kraty aluminiowej z wkładem gumowym o wym. 150x100cm  |
| 3.2.4 | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: UCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  |
| 3.2.5 | ANALOGIA: Pochwyt ze stali nierdzewnej DN 42,4 mm, malowany proszkowo w odcieniu szarości RAL 7004   |
| 3.2.6 | Oklejenie drzwi wejściowych z dwóch stron  |
| 3.3   | <b>PRACE MONTAŻOWE - OZNACZENIA</b>  |
| 3.3.1 | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: listwy prowadzące, samoprzylepne poliuretanowe  |
| 3.3.2 | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: kopułki ostrzegawcze, samoprzylepne poliuretanowe   |
| 3.3.3 | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: udźwiękowiona tablica tyflograficzna z braillem - zawiera plan kondygnacji  |
| 3.3.4 | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: tabliczki informacyjne multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych  |
| 3.3.5 | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: urządzenie lektorskie   |
| 3.3.6 | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: tabliczki kierunkowe multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych  |
| 3.3.7 | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: kontrastowe oznaczenia stopni schodów pasami o szerokości min. 5 cm w kolorze żółtym RAL 1018   |

## Przedmiar robót

| Nr    | Kod pozycji  | STWiOR/Kod indywidualny   | Opis robót  | Jm     | Liczba     |
|-------|--|---|---|--------|------------|
|       | Kosztyorys   |   | <b>Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce</b> |        |            |
| 1     | Rozdział   |   | <b>PRACE ROZBIÓRKOWE, PRACE DEMONTAŻOWE</b>   |        |            |
| 1.1   | Element  |   | <b>PRACE DEMONTAŻOWE - DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE</b>  |        |            |
| 1.1.1 | KNR 401/354/7  | SST-B-01  | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2'm2  |        |            |
|       | Obliczenie:  |   |   |        |            |
|       | DRZWI 75x215CM, SZT.3                                  | 3   |   | 3,00   |            |
|       | DRZWI 80x210CM, SZT.2                                  | 2   |   | 2,00   |            |
|       | DRZWI 90x215CM, SZT.5                                  | 5   |   | 5,00   |            |
|       | RAZEM:   |   |   | 10,00  | szt 10,00  |
| 1.1.2 | KNR 401/354/8  | SST-B-01  | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2'm2   |        |            |
|       | Obliczenie:  |   |   |        |            |
|       | DRZWI 100x215CM, SZT.2                                 | 1,00*2,15*(1+1)   |   | 4,30   |            |
|       | DRZWI 110x215CM, SZT.1                                 | 1,10*2,15*(1)   |   | 2,37   |            |
|       | RAZEM:   |   |   | 6,67   | m2 6,67    |
| 1.1.3 | Kalkulacja własna                                      | SST-B-01  | Wywóz i utylizacja drzwi  |        |            |
|       | Obliczenie:  |   |   |        |            |
|       | Drzwi do 2 m2  | 10,00   |   | 10,00  |            |
|       | Drzwi ponad 2 m2                                       | 3   |   | 3,00   |            |
|       | RAZEM:   |   |   | 13,00  | szt. 13,00 |
| 1.2   | Element  |   | <b>PRACE ROZBIÓRKOWE - ŚCIANY</b>   |        |            |
| 1.2.1 | KNR 401/819/15   | SST-B-01  | ANALOGIA: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek/odbicie istniejących tynków                         |        |            |
|       | Obliczenie:  |   |   |        |            |
|       | 0.1, PRZEDSIONEK, H=2,70M                              | 2,70*(5,30)-(1,20*2,10*(1))   |   | 11,79  |            |
|       | 0.2, POCZEKALNIA, H=2,70M                              | 2,70*(5,21+25,97)-(0,90*2,15*(3)+1,00*2,15*(3)+0,75*2,15*(3)+1,20*2,15*(1)+3,90*1,50*(1)) |   | 58,66  |            |
|       | 0.3, GABINET, H=2,70M                                  | 2,70*(11,10)-(2,40*1,50*(1))  |   | 26,37  |            |
|       | 0.4, GABINET ZABIEGOWY, H=2,70M                        | 2,70*(25,02)-(0,90*2,15*(2)+1,50*1,50*(3))  |   | 56,93  |            |
|       | 0.5, GABINET LEKARSKI, H=2,70M                         | 2,70*(17,81)-(0,90*2,15*(2)+1,50*1,50*(2))  |   | 39,72  |            |
|       | 0.6, POM. SOCJALNE, H=2,70M                            | 2,70*(11,10)-(0,90*2,15*(1)+2,34*1,40*(1))  |   | 24,76  |            |
|       | 0.7, ARCHIWUM/REJESTRACJA, H=2,70M                     | 2,70*(5,90+1,20)-(1,00*2,15*(1)+0,80*1,40*(1))  |   | 15,90  |            |
|       | 0.8, MAGAZYNEK, H=2,70M                                | 2,70*(2,28)-(0,75*2,15*(1))   |   | 4,54   |            |
|       | 0.10 i 0.11, WC PACJENTÓW, WC PERSONELU, H=2,70M       | 2,70*(11,08)-(0,60*1,50*(2)+0,75*2,15*(2))  |   | 24,89  |            |
|       | RAZEM:   |   |   | 263,56 | m2 263,56  |
| 1.2.2 | KNR 401/349/1  | SST-B-01  | Rozebranie istniejących ścian z cegieł  |        |            |
|       | Obliczenie:  |   |   |        |            |
|       | PARTER, ŚCIANA GR.6CM, H=2,70M                         | 2,70*0,06*(0,76)  |   | 0,12   |            |
|       | PARTER, ŚCIANA GR.7CM, H=2,70M                         | 2,70*0,07*(2,12+2,27+0,50)-0,07*(0,80*2,10*(2))   |   | 0,69   |            |
|       | PARTER, ŚCIANA GR.11CM, H=2,70M                        | 2,70*0,11*(1,15+5,13)   |   | 1,87   |            |
|       | PARTER, ŚCIANA GR.12CM, H=2,70M                        | 2,70*0,12*(1,32+3,58)-0,12*(0,90*2,15*(1))  |   | 1,36   |            |
|       | PARTER, ŚCIANA GR.14CM, H=2,70M                        | 2,70*0,14*(2,42)-0,14*(1,10*2,15*(1))   |   | 0,58   |            |
|       | RAZEM:   |   |   | 4,62   | m3 4,62    |
| 1.2.3 | KNR 401/329/5  | SST-B-01  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych                                |        |            |
|       | Obliczenie:  |   |   |        |            |
|       | WYKUCIE/POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH, ŚCIANA GR.15CM | 0,15*2,10*(0,18)  |   | 0,06   |            |
|       | WYKUCIE/POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH, ŚCIANA GR.17CM | 0,17*2,10*(1,00)  |   | 0,36   |            |
|       | WYKUCIE/POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH, ŚCIANA GR.26CM | 0,26*2,10*(0,20+0,20+0,18+0,18)   |   | 0,41   |            |
|       | WYKUCIE/POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH, ŚCIANA GR.43CM | 0,43*2,10*(0,18+0,15)   |   | 0,30   |            |
|       | RAZEM:   |   |   | 1,13   | m3 1,13    |
| 1.2.4 | KNR 1901/116/5   | SST-B-01  | Usunięcie z budynku gruzu   |        |            |
|       | Obliczenie:  |   |   |        |            |
|       | GRUZ ZE ŚCIAN  | 4,62+1,13+0,01*(263,56)   |   | 8,39   |            |
|       | RAZEM:   |   |   | 8,39   | m3 8,39    |
| 1.2.5 | KNR 401/108/11   | SST-B-01  | Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1' km   |        |            |
|       | Obliczenie:  |   |   |        |            |
|       | jak wyżej  | 8,39  |   | 8,39   |            |
|       | RAZEM:   |   |   | 8,39   | m3 8,39    |

| Nr    | Kod pozycji                                | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót  | Jm     | Liczba    |
|-------|--|-------------------------|---|--------|-----------|
| 1.2.6 | KNR 401/108/12                             | SST-B-01                | Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9 |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | Jak wyżej                                  |                         | 8,39  | 8,39   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 8,39   | m3 8,39   |
| 1.2.7 | Kalkulacja własna                          | SST-B-01                | Utylizacja materiałów z rozbiórki   |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | Objętość jak wyżej                         |                         | 8,39  | 8,39   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 8,39   | m3 8,39   |
| 1.3   | Element                                    |                         | <b>PRACE ROZBIÓRKOWE - SUFITY</b>   |        |           |
| 1.3.1 | KNR 401/701/10                             | SST-B-01                | Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, ponad 5'm2                       |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | POM. 0.1, PRZEDSIONEK                      |                         | 3,30  | 3,30   |           |
|       | POM. 0.2, POCZEKALNIA                      |                         | 34,00   | 34,00  |           |
|       | POM. 0.3, GABINET                          |                         | 13,00   | 13,00  |           |
|       | POM. 0.4, GABINET ZABIEGOWY                |                         | 23,50   | 23,50  |           |
|       | POM. 0.5, GABINET LEKARSKI                 |                         | 17,80   | 17,80  |           |
|       | POM. 0.6, POM. SOCJALNE                    |                         | 13,10   | 13,10  |           |
|       | POM. 0.7, ARCHIWUM/REJESTRACJA             |                         | 7,80  | 7,80   |           |
|       | POM. 0.8, MAGAZYNEK                        |                         | 0,90  | 0,90   |           |
|       | POM. 0.10 i POM. 0.11, WC                  |                         | 3,10+3,20   |        |           |
|       | PACJENTÓW, WC PERSONELU                    |                         |   | 6,30   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 119,70 | m2 119,70 |
| 1.3.2 | KNR 1901/116/5                             | SST-B-01                | Usunięcie z budynku gruzu   |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | GRUZ ZE SUFITÓW                            |                         | 0,01*(119,70)   | 1,20   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 1,20   | m3 1,20   |
| 1.3.3 | KNR 401/108/11                             | SST-B-01                | Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1'km                              |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | jak wyżej                                  |                         | 1,20  | 1,20   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 1,20   | m3 1,20   |
| 1.3.4 | KNR 401/108/12                             | SST-B-01                | Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9 |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | Jak wyżej                                  |                         | 1,20  | 1,20   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 1,20   | m3 1,20   |
| 1.3.5 | Kalkulacja własna                          | SST-B-01                | Utylizacja materiałów z rozbiórki   |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | Objętość jak wyżej                         |                         | 1,20  | 1,20   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 1,20   | m3 1,20   |
| 1.4   | Element                                    |                         | <b>PRACE ROZBIÓRKOWE - POSADZKI</b>   |        |           |
| 1.4.1 | KNR 404/504/3                              | SST-B-01                | ANALOGIA: Rozebranie posadzek (R=1,25)<br>R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000       |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | POM. 0.1, PRZEDSIONEK                      |                         | 3,30  | 3,30   |           |
|       | POM. 0.2, POCZEKALNIA                      |                         | 34,00   | 34,00  |           |
|       | POM. 0.3, GABINET                          |                         | 13,00   | 13,00  |           |
|       | POM. 0.4, GABINET ZABIEGOWY                |                         | 23,50   | 23,50  |           |
|       | POM. 0.5, GABINET LEKARSKI                 |                         | 17,80   | 17,80  |           |
|       | POM. 0.6, POM. SOCJALNE                    |                         | 13,10   | 13,10  |           |
|       | POM. 0.7, ARCHIWUM/REJESTRACJA             |                         | 7,80  | 7,80   |           |
|       | POM. 0.8, MAGAZYNEK                        |                         | 0,90  | 0,90   |           |
|       | POM. 0.10 i POM. 0.11, WC                  |                         | 3,10+3,20   |        |           |
|       | PACJENTÓW, WC PERSONELU                    |                         |   | 6,30   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 119,70 | m2 119,70 |
| 1.4.2 | KNR 404/301/5                              | SST-B-01                | ANALOGIA: Rozebranie posadzki cementowej                                      |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ,<br>PRZYJĘTO GR.2CM |                         | 0,02*119,70   | 2,39   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 2,39   | m3 2,39   |
| 1.4.3 | KNR 1901/116/5                             | SST-B-01                | Usunięcie z budynku gruzu   |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | JAK WYŻEJ                                  |                         | 2,39  | 2,39   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 2,39   | m3 2,39   |
| 1.4.4 | KNR 401/108/11                             | SST-B-01                | Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1'km                              |        |           |
|       | Obliczenie:                                |                         |   |        |           |
|       | jak wyżej                                  |                         | 2,39  | 2,39   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 2,39   | m3 2,39   |

| Nr    | Kod pozycji        | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót  | Jm   | Liczba |
|-------|--------------------|-------------------------|---|------|--------|
| 1.4.5 | KNR 401/108/12     | SST-B-01                | Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, KROTNOŚĆ = 9 |      |        |
|       | Obliczenie:        |                         |   |      |        |
|       | Jak wyżej          |                         | 2,39  | 2,39 |        |
|       |                    |                         | RAZEM:  | 2,39 | m3     |
| 1.4.6 | Kalkulacja własna  | SST-B-01                | Utylizacja materiałów z rozbiórki   |      |        |
|       | Obliczenie:        |                         |   |      |        |
|       | Objętość jak wyżej |                         | 2,39  | 2,39 |        |
|       |                    |                         | RAZEM:  | 2,39 | m3     |

| Nr    | Kod pozycji  | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót  | Jm     | Liczba    |
|-------|--|-------------------------|---|--------|-----------|
| 2     | Rozdział   |                         | <b>PRACE BUDOWLANE, PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>   |        |           |
| 2.1   | Element  |                         | <b>PRACE BUDOWLANE - ŚCIANY</b>   |        |           |
| 2.1.1 | KNRW<br>401/304/2 (1)  | SST-B-08                | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej  |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | PARTER,<br>ZAMUROWANIE/UZUPEŁNIENIE<br>OTWORÓW DRZWIOWYCH, ŚCIANA<br>GR.26CM |                         | 0,26*(0,90*2,10+0,65*2,10+0,65*2,10+0,90*2,10)  | 1,69   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 1,69   | m3 1,69   |
| 2.1.2 | KNRW<br>202/2003/3   | SST-B-17                | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo   |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | ŚCIANY NA PARTERZE, H=2,70M  |                         | 2,70*(2,82+4,48+2,11+3,58+0,56)-(0,88*2,04*(1)+0,98*2,04*(3))   | 28,79  |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 28,79  | m2 28,79  |
| 2.1.3 | Kalkulacja indywidualna  | SST-B-05                | Montaż ścianki HPL wraz z drzwiami  |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | ŚCIANKA HPL, PRZYJĘTO H=2,10M  |                         | 2,10*1,10   | 2,31   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 2,31   | m2 2,31   |
| 2.2   | Element  |                         | <b>PRACE WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI</b>   |        |           |
| 2.2.1 | KNRW<br>202/1104/2   | SST-B-04                | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko  |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | POM. 0.1, POCZEKALNIA  |                         | 42,47   | 42,47  |           |
|       | POM. 0.2, REJESTRACJA  |                         | 6,14  | 6,14   |           |
|       | POM. 0.3, POM. SOCJALNE  |                         | 6,39  | 6,39   |           |
|       | POM. 0.4, GABINET ZABIEGOWY  |                         | 23,47   | 23,47  |           |
|       | POM. 0.5, GABINET LEKARSKI   |                         | 17,81   | 17,81  |           |
|       | POM. 0.6, GABINET LEKARSKI   |                         | 12,93   | 12,93  |           |
|       | POM. 0.7, ŁAZIENKI DLA OZN   |                         | 4,50  | 4,50   |           |
|       | POM. 0.8, POM. PORZĄDKOWE  |                         | 1,41  | 1,41   |           |
|       | POM. 0.10, WC PERSONELU  |                         | 5,09  | 5,09   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 120,21 | m2 120,21 |
| 2.2.2 | NNRNKB<br>202/1134/1 (1)   | SST-B-12                | Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome   |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ   |                         | 120,21  | 120,21 |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 120,21 | m2 120,21 |
| 2.2.3 | NNRNKB<br>202/2808/5 (1)   | SST-B-12                | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 - PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | POM. 0.7, ŁAZIENKI DLA OZN   |                         | 4,50  | 4,50   |           |
|       | POM. 0.8, POM. PORZĄDKOWE  |                         | 1,41  | 1,41   |           |
|       | POM. 0.10, WC PERSONELU  |                         | 5,09  | 5,09   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 11,00  | m2 11,00  |
| 2.2.4 | KNRW<br>202/1123/2 (1)   | SST-B-12                | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe - Antyrefleksyjna, matowa nawierzchnia antypoślizgowa min. R11  |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | POM. 0.1, POCZEKALNIA + COKOLIKI 20CM  |                         | 42,47+0,20*(44,50-0,98*(7)-1,20*(1)-1,00*(1)-1,15*(1))  | 49,33  |           |
|       | POM. 0.2, REJESTRACJA + COKOLIKI 20CM  |                         | 6,14+0,20*(7,75-0,98*(1))   | 7,49   |           |
|       | POM. 0.3, POM. SOCJALNE + COKOLIKI 20CM                                      |                         | 6,39+0,20*(10,91-0,98*(1))  | 8,38   |           |
|       | POM. 0.4, GABINET ZABIEGOWY + COKOLIKI 20CM                                  |                         | 23,47+0,20*(25,02-0,98*(2))   | 28,08  |           |
|       | POM. 0.5, GABINET LEKARSKI + COKOLIKI 20CM                                   |                         | 17,81+0,20*(17,81-0,98*(2))   | 20,98  |           |
|       | POM. 0.6, GABINET LEKARSKI + COKOLIKI 20CM                                   |                         | 12,93+0,20*(15,24-0,98*(1))   | 15,78  |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 130,04 | m2 130,04 |
| 2.2.5 | KNRW<br>202/1123/4   | SST-B-12                | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych  |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ   |                         | 130,04  | 130,04 |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 130,04 | m2 130,04 |

| Nr    | Kod pozycji  | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót   | Jm     | Liczba    |
|-------|--|-------------------------|--|--------|-----------|
| 2.3   | Element  |                         | <b>PRACE WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>  |        |           |
| 2.3.1 | NNRNKB<br>202/1134/2 (1)   | SST-B-15                | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - pod tynkowanie                           |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |  |        |           |
|       | ŚCIANY + OŚCIEŻA   |                         | 324,16+19,63   | 343,79 |           |
|       |  |                         | RAZEM:   | 343,79 | m2 343,79 |
| 2.3.2 | KNRW<br>202/802/1 (1)  | SST-B-11                | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy           |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |  |        |           |
|       | POM. 0.1, POCZEKALNIA, H=2,70M                                       |                         | 2,70*(44,50)-(0,98*2,04*(7)+1,20*2,15*(1)+1,00*2,15*(1)+1,15*2,10*(1)+3,90*1,50*(1)) | 93,16  |           |
|       | POM. 0.2, REJESTRACJA, H=2,70M                                       |                         | 2,70*(7,75)-(0,98*2,04*(1))  | 18,93  |           |
|       | POM. 0.3, POM. SOCJALNE, H=2,70M                                     |                         | 2,70*(10,91)-(0,98*2,04*(1)+2,40*1,50*(1))   | 23,86  |           |
|       | POM. 0.4, GABINET ZABIEGOWY, H=2,70M                                 |                         | 2,70*(25,02)-(0,98*2,04*(2)+1,50*1,50*(3))   | 56,81  |           |
|       | POM. 0.5, GABINET LEKARSKI, H=2,70M                                  |                         | 2,70*(17,81)-(0,98*2,04*(2)+1,50*1,50*(2))   | 39,59  |           |
|       | POM. 0.6, GABINET LEKARSKI, H=2,70M                                  |                         | 2,70*(15,24)-(0,98*2,04*(1)+2,34*1,40*(1)+0,80*1,40*(1))                             | 34,75  |           |
|       | POM. 0.7, ŁAZIENKI DLA OZN, H=2,70M                                  |                         | 2,70*(8,28)-(0,98*2,04*(1))  | 20,36  |           |
|       | POM. 0.8, POM. PORZĄDKOWE, H=2,70M                                   |                         | 2,70*(5,25)-(0,88*2,04*(1)+0,60*1,50*(1))  | 11,48  |           |
|       | POM. 0.10, WC PERSONELU, H=2,70M                                     |                         | 2,70*(11,08)-(0,88*2,04*(1)+0,98*2,04*(1)+0,60*1,50*(1))                             | 25,22  |           |
|       |  |                         | RAZEM:   | 324,16 | m2 324,16 |
| 2.3.3 | KNRW<br>202/808/3  | SST-B-11                | Tynki zwykłe ościeży, wykonywane ręcznie na ościeżach                                |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |  |        |           |
|       | PROJEKTOWANE DRZWI   |                         |  |        |           |
|       | DRZWI D1, SZT.3, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM |                         | 0,10*(0,98+2*2,04)*(3)   | 1,52   |           |
|       | DRZWI D2, SZT.3, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM |                         | 0,10*(0,98+2*2,04)*(3)   | 1,52   |           |
|       | DRZWI D3, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM |                         | 0,10*(0,98+2*2,04)*(1)   | 0,51   |           |
|       | DRZWI D4, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM |                         | 0,10*(0,98+2*2,04)*(1)   | 0,51   |           |
|       | DRZWI D5, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 88x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM |                         | 0,10*(0,88+2*2,04)*(1)   | 0,50   |           |
|       | ISTNIEJĄCE OKNA  |                         |  |        |           |
|       | OKNO 60x150CM, SZT.2, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                         |                         | 0,25*(0,60+2*1,50)*(2)   | 1,80   |           |
|       | OKNO 80x140CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                         |                         | 0,25*(0,80+2*1,40)*(1)   | 0,90   |           |
|       | OKNO 150x150CM, SZT.5, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                        |                         | 0,25*(1,50+2*1,50)*(5)   | 5,63   |           |
|       | OKNO 234x140CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                        |                         | 0,25*(2,34+2*1,40)*(1)   | 1,29   |           |
|       | OKNO 240x150CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                        |                         | 0,25*(2,40+2*1,50)*(1)   | 1,35   |           |
|       | OKNO 390x150CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                        |                         | 0,25*(3,90+2*1,50)*(1)   | 1,73   |           |
|       | ISTNIEJĄCE DRZWI   |                         |  |        |           |
|       | DRZWI 90x210CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM                        |                         | 0,10*(0,90+2*2,10)*(1)   | 0,51   |           |
|       | DRZWI 110x210CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM                       |                         | 0,10*(1,10+2*2,10)*(1)   | 0,53   |           |
|       | DRZWI 110x210CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                       |                         | 0,25*(1,10+2*2,10)*(1)   | 1,33   |           |
|       |  |                         | RAZEM:   | 19,63  | m2 19,63  |
| 2.3.4 | NNRNKB<br>202/1134/2 (2)   | SST-B-15                | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - pod malowanie, licowanie                 |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |  |        |           |
|       | ŚCIANY + OŚCIEŻA   |                         | 324,16+19,63   | 343,79 |           |
|       |  |                         | RAZEM:   | 343,79 | m2 343,79 |



| Nr    | Kod pozycji  | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót  | Jm     | Liczba    |
|-------|--|-------------------------|---|--------|-----------|
| 2.3.5 | KNRW<br>202/2011/2   | SST-B-11                | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | ŚCIANY + OŚCIEŻA   |                         | 324,16+19,63  | 343,79 |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 343,79 | m2 343,79 |
| 2.3.6 | KNRW<br>202/840/6  | SST-B-11                | Licowanie ścian i ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej              |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | POM. 0.3, POM. SOCJALNE, H=2,10M - ŚCIANA Z ANEKSEM                  |                         | 2,10*(3,05)   | 6,41   |           |
|       | POM. 0.7, ŁAZIENKI DLA OZN, H=2,10M                                  |                         | 2,10*(8,28)-(0,98*2,04*(1))   | 15,39  |           |
|       | POM. 0.8, POM. PORZĄDKOWE, H=2,10M                                   |                         | 2,10*(5,25)-(0,88*2,04*(1)+0,60*1,20*(1))   | 8,51   |           |
|       | POM. 0.10, WC PERSONELU, H=2,10M                                     |                         | 2,10*(11,08)-(0,88*2,04*(1)+0,98*2,04*(1)+0,60*1,20*(1))                                  | 18,75  |           |
|       | PŁYTKI PRZY UMYWALKACH W GABINETACH                                  |                         | 2,50*1,63+2,50*0,95+2,50*1,32   | 9,75   |           |
|       | PROJEKTOWANE DRZWI   |                         |   |        |           |
|       | DRZWI D3, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.5CM  |                         | 0,05*(0,98+2*2,04)*(1)  | 0,25   |           |
|       | DRZWI D4, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.5CM  |                         | 0,05*(0,98+2*2,04)*(1)  | 0,25   |           |
|       | DRZWI D5, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 88x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM |                         | 0,10*(0,88+2*2,04)*(1)  | 0,50   |           |
|       | ISTNIEJĄCE OKNA  |                         |   |        |           |
|       | OKNO 60x150CM, SZT.2, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                         |                         | 0,25*(2*1,20)*(2)   | 1,20   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 61,01  | m2 61,01  |
| 2.3.7 | KNRW<br>202/840/8  | SST-B-11                | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe    |        |           |
|       | Obliczenie:  |                         |   |        |           |
|       | POM. 0.3, POM. SOCJALNE, H=2,10M - ŚCIANA Z ANEKSEM                  |                         | 2,10*(4)  | 8,40   |           |
|       | POM. 0.7, ŁAZIENKI DLA OZN, H=2,10M                                  |                         | 2,10*(6)  | 12,60  |           |
|       | POM. 0.8, POM. PORZĄDKOWE, H=2,10M                                   |                         | 2,10*(4)  | 8,40   |           |
|       | POM. 0.10, WC PERSONELU, H=2,10M                                     |                         | 2,10*(6)  | 12,60  |           |
|       | PŁYTKI PRZY UMYWALKACH W GABINETACH                                  |                         | 2*(2,50+1,63)+2*(2,50+0,95)+2*(2,50+1,32)   | 22,80  |           |
|       | PROJEKTOWANE DRZWI   |                         |   |        |           |
|       | DRZWI D3, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM                         |                         | (0,98+2*2,04)*(1)   | 5,06   |           |
|       | DRZWI D4, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM                         |                         | (0,98+2*2,04)*(1)   | 5,06   |           |
|       | DRZWI D5, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 88x204CM                         |                         | (0,88+2*2,04)*(1)   | 4,96   |           |
|       | ISTNIEJĄCE OKNA  |                         |   |        |           |
|       | OKNO 60x150CM, SZT.2   |                         | (2*1,20)*(2)  | 4,80   |           |
|       |  |                         | RAZEM:  | 84,68  | m 84,68   |

| Nr    | Kod pozycji  | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót   | Jm        | Liczba |
|-------|--|-------------------------|--|-----------|--------|
| 2.3.8 | KNRW<br>202/1510/1   | SST-B-15                | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany + ościeża |           |        |
|       | Obliczenie:  |                         |  |           |        |
|       | POM. 0.1, POCZEKALNIA, H=2,70M                                       |                         | 2,70*(44,50)-(0,98*2,04*(7)+1,20*2,15*(1)+1,00*2,15*(1)+1,15*2,10*(1)+3,90*1,50*(1))                 |           | 93,16  |
|       | POM. 0.2, REJESTRACJA, H=2,70M                                       |                         | 2,70*(7,75)-(0,98*2,04*(1))  |           | 18,93  |
|       | POM. 0.3, POM. SOCJALNE, H=2,70M                                     |                         | 2,70*(10,91)-(0,98*2,04*(1)+2,40*1,50*(1))-2,10*(3,05)   |           | 17,45  |
|       | POM. 0.4, GABINET ZABIEGOWY, H=2,70M                                 |                         | 2,70*(25,02)-(0,98*2,04*(2)+1,50*1,50*(3))   |           | 56,81  |
|       | POM. 0.5, GABINET LEKARSKI, H=2,70M                                  |                         | 2,70*(17,81)-(0,98*2,04*(2)+1,50*1,50*(2))   |           | 39,59  |
|       | POM. 0.6, GABINET LEKARSKI, H=2,70M                                  |                         | 2,70*(15,24)-(0,98*2,04*(1)+2,34*1,40*(1)+0,80*1,40*(1))   |           | 34,75  |
|       | POM. 0.7, ŁAZIENKI DLA OZN, H=0,60M                                  |                         | 0,60*(8,28)  |           | 4,97   |
|       | POM. 0.8, POM. PORZĄDKOWE, H=0,60M                                   |                         | 0,60*(5,25)-(0,60*0,30*(1))  |           | 2,97   |
|       | POM. 0.10, WC PERSONELU, H=0,60M                                     |                         | 0,60*(11,08)-(0,60*0,30*(1))   |           | 6,47   |
|       | POTRĄCENIA NA PŁYTKI PRZY UMYWALKACH                                 |                         | -(2,50*1,63+2,50*0,95+2,50*1,32)   |           | -9,75  |
|       | ISTNIEJĄCE DRZWI   |                         |  |           |        |
|       | DRZWI 90x210CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM                        |                         | 0,10*(0,90+2*2,10)*(1)   |           | 0,51   |
|       | DRZWI 110x210CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM                       |                         | 0,10*(1,10+2*2,10)*(1)   |           | 0,53   |
|       | DRZWI 110x210CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                       |                         | 0,25*(1,10+2*2,10)*(1)   |           | 1,33   |
|       | PROJEKTOWANE DRZWI   |                         |  |           |        |
|       | DRZWI D1, SZT.3, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM |                         | 0,10*(0,98+2*2,04)*(3)   |           | 1,52   |
|       | DRZWI D2, SZT.3, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM |                         | 0,10*(0,98+2*2,04)*(3)   |           | 1,52   |
|       | DRZWI D3, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.5CM  |                         | 0,05*(0,98+2*2,04)*(1)   |           | 0,25   |
|       | DRZWI D4, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM, PRZYJĘTO PAS SZER.5CM  |                         | 0,05*(0,98+2*2,04)*(1)   |           | 0,25   |
|       | ISTNIEJĄCE OKNA  |                         |  |           |        |
|       | OKNO 60x150CM, SZT.2, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                         |                         | 0,25*(0,60+2*0,30)*(2)   |           | 0,60   |
|       | OKNO 80x140CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                         |                         | 0,25*(0,80+2*1,40)*(1)   |           | 0,90   |
|       | OKNO 150x150CM, SZT.5, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                        |                         | 0,25*(1,50+2*1,50)*(5)   |           | 5,63   |
|       | OKNO 234x140CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                        |                         | 0,25*(2,34+2*1,40)*(1)   |           | 1,29   |
|       | OKNO 240x150CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                        |                         | 0,25*(2,40+2*1,50)*(1)   |           | 1,35   |
|       | OKNO 390x150CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.25CM                        |                         | 0,25*(3,90+2*1,50)*(1)   |           | 1,73   |
|       | RAZEM:   |                         |  | 282,76 m2 | 282,76 |
| 2.4   | Element  |                         | <b>PRACE WYKOŃCZENIOWE - SUFITY</b>  |           |        |
| 2.4.1 | NNRNKB<br>202/1134/1 (1)   | SST-B-11                | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - pod tynkowanie   |           |        |
|       | Obliczenie:  |                         |  |           |        |
|       | POM. 0.1, POCZEKALNIA  |                         | 42,47  |           | 42,47  |
|       | POM. 0.2, REJESTRACJA  |                         | 6,14   |           | 6,14   |
|       | POM. 0.3, POM. SOCJALNE  |                         | 6,39   |           | 6,39   |
|       | POM. 0.4, GABINET ZABIEGOWY  |                         | 23,47  |           | 23,47  |
|       | POM. 0.5, GABINET LEKARSKI   |                         | 17,81  |           | 17,81  |
|       | POM. 0.6, GABINET LEKARSKI   |                         | 12,93  |           | 12,93  |
|       | POM. 0.7, ŁAZIENKI DLA OZN   |                         | 4,50   |           | 4,50   |
|       | POM. 0.8, POM. PORZĄDKOWE  |                         | 1,41   |           | 1,41   |
|       | POM. 0.10, WC PERSONELU  |                         | 5,09   |           | 5,09   |
|       | RAZEM:   |                         |  | 120,21 m2 | 120,21 |
| 2.4.2 | KNRW<br>202/802/4 (1)  | SST-B-11                | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciąg, kategoria III          |           |        |
|       | Obliczenie:  |                         |  |           |        |
|       | Powierzchnia jak wyżej   |                         | 120,21   |           | 120,21 |
|       | RAZEM:   |                         |  | 120,21 m2 | 120,21 |

| Nr    | Kod pozycji              | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót   | Jm     | Liczba    |
|-------|--------------------------|-------------------------|--|--------|-----------|
| 2.4.3 | KNRW<br>202/2011/4       | SST-B-11                | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóża z tynku |        |           |
|       | Obliczenie:              |                         |  |        |           |
|       | Powierzchnia jak wyżej   |                         | 120,21   | 120,21 |           |
|       |                          |                         | RAZEM:   | 120,21 | m2 120,21 |
| 2.4.4 | NNRNKB<br>202/1134/1 (2) | SST-B-15                | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - pod malowanie  |        |           |
|       | Obliczenie:              |                         |  |        |           |
|       | Powierzchnia jak wyżej   |                         | 120,21   | 120,21 |           |
|       |                          |                         | RAZEM:   | 120,21 | m2 120,21 |
| 2.4.5 | KNRW<br>202/1510/1       | SST-B-15                | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne                          |        |           |
|       | Obliczenie:              |                         |  |        |           |
|       | Powierzchnia jak wyżej   |                         | 120,21   | 120,21 |           |
|       |                          |                         | RAZEM:   | 120,21 | m2 120,21 |
| 2.4.6 | KNRW<br>202/1510/2       | SST-B-15                | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie |        |           |
|       | Obliczenie:              |                         |  |        |           |
|       | Powierzchnia jak wyżej   |                         | 120,21   | 120,21 |           |
|       |                          |                         | RAZEM:   | 120,21 | m2 120,21 |

| Nr   | Kod pozycji           | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót   | Jm    | Liczba |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-------|--------|
| 3  | Rozdział              |                         | <b>PRACE MONTAŻOWE</b>   |       |        |
| 3.1  | Element               |                         | <b>PRACE MONTAŻOWE - DRZWI</b>   |       |        |
| 3.1.1  | KNR 202/9011/1<br>(1) | SST-B-13                | Ościeżnice zwykłe  |       |        |
| Obliczenie:  |                       |                         |  |       |        |
| OŚCIEŻNICE DLA DRZWI D1 90x200CM, SZT.3, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM   |                       |                         | 0,98*2,04*(3)  | 6,00  |        |
| OŚCIEŻNICE DLA DRZWI D2 90x200CM, SZT.3, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM   |                       |                         | 0,98*2,04*(3)  | 6,00  |        |
| OŚCIEŻNICE DLA DRZWI D3 90x200CM, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM   |                       |                         | 0,98*2,04*(1)  | 2,00  |        |
| OŚCIEŻNICE DLA DRZWI D4 90x200CM, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM   |                       |                         | 0,98*2,04*(1)  | 2,00  |        |
| OŚCIEŻNICE DLA DRZWI D5 80x200CM, SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 88x204CM   |                       |                         | 0,88*2,04*(1)  | 1,80  |        |
| RAZEM:   |                       |                         |  | 17,80 |        |
|  |                       |                         |  | m2    | 17,80  |
| 3.1.2  | KNRW 202/1022/1       | SST-B-13                | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D1 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB   |       |        |
| Obliczenie:  |                       |                         |  |       |        |
| DRZWI D1 90x200CM, SZT.3 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ |                       |                         | 0,90*2,00*(3)  | 5,40  |        |
| RAZEM:   |                       |                         |  | 5,40  |        |
|  |                       |                         |  | m2    | 5,40   |
| 3.1.3  | KNRW 202/1022/1       | SST-B-13                | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D2 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB   |       |        |
| Obliczenie:  |                       |                         |  |       |        |
| DRZWI D2 90x200CM, SZT.3 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ |                       |                         | 0,90*2,00*(3)  | 5,40  |        |
| RAZEM:   |                       |                         |  | 5,40  |        |
|  |                       |                         |  | m2    | 5,40   |
| 3.1.4  | KNRW 202/1022/1       | SST-B-13                | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D3 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB |       |        |
| Obliczenie:  |                       |                         |  |       |        |
| DRZWI D3 90x200CM, SZT.1 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ |                       |                         | 0,90*2,00*(1)  | 1,80  |        |
| RAZEM:   |                       |                         |  | 1,80  |        |
|  |                       |                         |  | m2    | 1,80   |
| 3.1.5  | KNRW 202/1022/1       | SST-B-13                | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D4 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB |       |        |
| Obliczenie:  |                       |                         |  |       |        |
| DRZWI D4 90x200CM, SZT.1 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ |                       |                         | 0,90*2,00*(1)  | 1,80  |        |
| RAZEM:   |                       |                         |  | 1,80  |        |
|  |                       |                         |  | m2    | 1,80   |

| Nr                                       | Kod pozycji             | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót  | Jm    | Liczba     |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------|------------|
| 3.1.6                                    | KNRW<br>202/1022/1      | SST-B-13                | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D5 o wym. 80x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, w kolorze ciemnego brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w odcieniu szarości np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi zamykane na klucz |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | DRZWI D5 80x200CM, SZT.1 - NA 0,80*2,00*(1)   |       |            |
| PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ |                         |                         |   | 1,60  |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 1,60  | m2 1,60    |
| 3.2                                      | Element                 |                         | <b>PRACE MONTAŻOWE - ELEMENTY WYPOSAŻENIA</b>   |       |            |
| 3.2.1                                    | KNR 401/322/6           | SST-B-14                | ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl o wym. 150x100cm   |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | WYCIERACZKA SYSTEMOWE 150x100CM, SZT.1 1  | 1,00  |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 1,00  | szt 1,00   |
| 3.2.2                                    | KNR 401/322/6           | SST-B-14                | ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl o wym. 150x120cm   |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | WYCIERACZKA SYSTEMOWE 150x120CM, SZT.1 1  | 1,00  |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 1,00  | szt 1,00   |
| 3.2.3                                    | KNR 401/322/6           | SST-B-14                | ANALOGIA: Obsadzenie kraty aluminiowej z wkładem gumowym o wym. 150x100cm   |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | KRATA ALUMINOWA O WYM.150x100CM, SZT.1 1  | 1,00  |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 1,00  | szt 1,00   |
| 3.2.4                                    | Kalkulacja indywidualna | SST-B-14                | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: UCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | UCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10   | 10,00 |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 10,00 | kpl. 10,00 |
| 3.2.5                                    | KNRW<br>202/1209/2      | SST-B-14                | ANALOGIA: Pochwyty ze stali nierdzewnej DN 42,4 mm, malowany proszkowo w odcieniu szarości RAL 7004   |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | BALUSTRADY NA KORYTARZACH (1,60+2,45+1,00+2,65+1,20)*(2)  | 17,80 |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 17,80 | m 17,80    |
| 3.2.6                                    | Kalkulacja indywidualna | SST-B-14                | Oklejenie drzwi wejściowych z dwóch stron   |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | SKRZYDŁO DRZWIOWE, 110x210CM, OBUSTRONNIE 1,10*2,10*(2)   | 4,62  |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 4,62  | m2 4,62    |
| 3.3                                      | Element                 |                         | <b>PRACE MONTAŻOWE - OZNACZENIA</b>   |       |            |
| 3.3.1                                    | Kalkulacja indywidualna | SST-B-12                | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: listwy prowadzące, samoprzylepne poliuretanowe   |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | listwy prowadzące, samoprzylepne poliuretanowe, pas szer.50cm 3,08+1,72+3,23+0,75+1,00+0,75+15,85+0,75  | 27,13 |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 27,13 | mb 27,13   |
| 3.3.2                                    | Kalkulacja indywidualna | SST-B-12                | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: kopułki ostrzegawcze, samoprzylepne poliuretanowe  |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | kopułki ostrzegawcze, samoprzylepne poliuretanowe 0,50*0,90+0,50*0,98+0,50*0,98+0,46+0,50*0,50+0,50*0,50+0,40*2,85+0,50*1,48+0,50*1,20+0,50*1,20  | 5,47  |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 5,47  | m2 5,47    |
| 3.3.3                                    | Kalkulacja indywidualna | SST-B-14                | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: udźwiękowiona tablica tyflograficzna z braillem - zawiera plan kondygnacji   |       |            |
| Obliczenie:                              |                         |                         | udźwiękowiona tablica tyflograficzna z braillem - zawiera plan kondygnacji 1  | 1,00  |            |
|  |                         |                         | RAZEM:  | 1,00  | kpl. 1,00  |

| Nr    | Kod pozycji   | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót   | Jm   | Liczba    |
|-------|---|-------------------------|--|------|-----------|
| 3.3.4 | Kalkulacja indywidualna   | SST-B-14                | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: tabliczki informacyjne multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych      |      |           |
|       | Obliczenie:   |                         |  |      |           |
|       | tabliczki informacyjne multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych      | 5                       |  | 5,00 |           |
|       |   |                         | RAZEM:   | 5,00 | kpl. 5,00 |
| 3.3.5 | Kalkulacja indywidualna   | SST-B-14                | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: urządzenie lektorskie   |      |           |
|       | Obliczenie:   |                         |  |      |           |
|       | urządzenie lektorskie   | 1                       |  | 1,00 |           |
|       |   |                         | RAZEM:   | 1,00 | kpl. 1,00 |
| 3.3.6 | Kalkulacja indywidualna   | SST-B-14                | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: tabliczki kierunkowe multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych        |      |           |
|       | Obliczenie:   |                         |  |      |           |
|       | tabliczki kierunkowe multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych        | 6                       |  | 6,00 |           |
|       |   |                         | RAZEM:   | 6,00 | kpl. 6,00 |
| 3.3.7 | Kalkulacja indywidualna   | SST-B-14                | DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: kontrastowe oznaczenia stopni schodów pasami o szerokości min. 5 cm w kolorze żółtym RAL 1018 |      |           |
|       | Obliczenie:   |                         |  |      |           |
|       | kontrastowe oznaczenia stopni schodów pasami o szerokości min. 5 cm w kolorze żółtym RAL 1018 | 1,45*(2)                |  | 2,90 |           |
|       |   |                         | RAZEM:   | 2,90 | mb 2,90   |