

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce**
Nazwy i kody CPV: **45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne**
Adres obiektu budowlanego: **Iwierzycze 81, 39-124 Iwierzycze,
działka nr ewid. 643/2, 644/1
obręb 0003 Iwierzycze,
Identyfikator działki: 181501_2.0003.644/1, 181501_2.0003.643/2**
Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-02-20**
Nazwa obiektu lub robót: **BRANŻA SANITARNA**
Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 3,
35-011 Rzeszów
NIP: 517 042 64 56**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRACE ROZBIÓRKOWE
1.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE
1.1.1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej
1.1.2	Demontaż umywalki
1.1.3	Demontaż ustępu z miską fajansową
1.1.4	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego
1.1.5	Demontaż rurociągu na ścianie, z PCW
2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA WODNA
2.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne RUROCIĄGI
2.1.1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
2.1.2	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi _{zew.} 16 mm
2.1.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi _{zew.} 20 mm
2.1.4	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
2.1.5	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
2.2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne ARMATURA
2.2.1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu z tworzywa (R=2)
2.2.2	Bateria umywalkowa, stojąca
2.2.3	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
2.2.4	Zawór do płuczki ustępowej
2.2.5	ANALOGIA: Montaż podgrzewaczy
3	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne RUROCIĄGI
3.1.1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
3.1.2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi ₅₀ mm
3.1.3	Próba szczelności kanałów rurowych
3.2	ARMATURA
3.2.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (R=2)
3.2.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych
3.2.3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
3.2.4	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem - dla osób niepełnosprawnych
3.2.5	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztyorys		Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce		
1	Rozdział		PRACE ROZBIÓRKOWE		
1.1	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE		
1.1.1	KNNR 8/122/5	SST-S.01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE BATERIE		6,00	6,00	
			RAZEM:	6,00	szt 6,00
1.1.2	KNR 402/235/6	SST-S.01	Demontaż umywalki		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE UMYWALKI		6	6,00	
			RAZEM:	6,00	kpl. 6,00
1.1.3	KNR 402/235/8	SST-S.01	Demontaż ustępu z miską fajansową		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE USTĘPY		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	kpl. 2,00
1.1.4	KNNR 8/108/1	SST-S.01	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego		
	Obliczenie:				
	JAK PRZY PROJEKTOWANYCH		15,00	15,00	
			RAZEM:	15,00	m 15,00
1.1.5	KNNR 8/108/5	SST-S.01	Demontaż rurociągu na ścianie, z PCW		
	Obliczenie:				
	JAK PROJEKTOWANE		10,50	10,50	
			RAZEM:	10,50	m 10,50

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2	Rozdział		INSTALACJA WODNA		
2.1	Element		RUROCIĄGI		
2.1.1	KNNR 3/305/1	SST-S.01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:				
	PROJEKTOWANE RUROCIĄGI		0,02*(0,016*6,00+0,025*9,00)	0,01	
			RAZEM:	0,01	m3 0,01
2.1.2	KNRW 215/112/1 (2)	SST-S.01	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm		
	Obliczenie:				
	Rura 16x2,0		2,00*(2,00+1,00)	6,00	
			RAZEM:	6,00	m 6,00
2.1.3	KNRW 215/112/1 (2)	SST-S.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm		
	Obliczenie:				
	Rura 20x2,0		2,00*(3,00+1,50)	9,00	
			RAZEM:	9,00	m 9,00
2.1.4	KNNR 4/128/2	SST-S.01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		6,00+9,00	15,00	
			RAZEM:	15,00	m 15,00
2.1.5	KNNR 4/127/4	SST-S.01	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		15,00	15,00	
			RAZEM:	15,00	m 15,00
2.2	Element		ARMATURA		
2.2.1	KNNR 4/116/7 (1)	SST-S.01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czterpalnych, baterii, o połączeniu z tworzywa (R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Projektowana armatura		2,00+4,00+2,00	8,00	
			RAZEM:	8,00	szt 8,00
2.2.2	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria umywalkowa, stojąca		
	Obliczenie:				
	Bateria umywalkowa, stojąca		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.2.3	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych		
	Obliczenie:				
	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt 4,00
2.2.4	KNNR 4/135/1	SST-S.01	Zawór do płuczki ustępowej		
	Obliczenie:				
	Zawór do płuczki ustępowej		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.2.5	KNR 31/105/1 (1)	SST-S.01	ANALOGIA: Montaż podgrzewaczy		
	Obliczenie:				
	PODGRZEWACZ PRZY UMYWALCE		4,00+1,00	5,00	
			RAZEM:	5,00	kpl 5,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3	Rozdział		INSTALACJA KANALIZACYJNA		
3.1	Element		RUROCIĄGI		
3.1.1	KNNR 3/305/1	SST-S.01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:				
	PROJEKTOWANE RUROCIĄGI		0,02*(0,016*6,00+0,025*9,00)	0,01	
			RAZEM:	0,01	m3 0,01
3.1.2	KNNR 4/203/1	SST-S.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm		
	Obliczenie:				
			1,5*7,00	10,50	
			RAZEM:	10,50	m 10,50
3.1.3	KNR 218/804/2	SST-S.01	Próba szczelności kanałów rurowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		10,50	10,50	
			RAZEM:	10,50	m 10,50
3.2	Element		ARMATURA		
3.2.1	KNRW 215/211/1	SST-S.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Podejścia fi 50mm		1,00+1,00+4,00+1,00	7,00	
			RAZEM:	7,00	szt 7,00
3.2.2	KNRW 215/233/3	SST-S.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych		
	Obliczenie:				
	Ustępy		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl. 1,00
3.2.3	KNRW 215/233/3	SST-S.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		
	Obliczenie:				
	Ustępy		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl. 1,00
3.2.4	KNR 215/221/1	SST-S.01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - dla osób niepełnosprawnych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Umywalki - dla osób niepełnosprawnych		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt. 4,00
3.2.5	KNR 215/221/1	SST-S.01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Umywalki		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt. 1,00