

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce**
Nazwy i kody CPV: **45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych**
Adres obiektu budowlanego: **Zagorzyce 190, 39-126 Zagorzyce,
działka nr ewid. 3307,
obręb 0014 Zagorzyce,
Identyfikator działki: 181504_5.0014.3307**
Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-02-20**
Nazwa obiektu lub robót: **BRANŻA ELEKTRYCZNA**
Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 3,
35-011 Rzeszów
NIP: 517 042 64 56**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych BRANŻA ELEKTRYCZNA
1.1	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych OŚWIETLENIE
1.1.1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy
1.1.2	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop
1.1.3	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce
1.1.4	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNA PRZY WEJŚCIU Z CZUJNIKIEM RUCHU
1.1.5	Pomiar natężenia oświetlenia, bezpośredni na stanowisku roboczym
1.2	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRACE MONTAŻOWE
1.2.1	Zasilanie tablicy multimedialnej + zakup i montaż tablicy
1.2.2	Włączenie zasilania do istniejącej rozdzielniczy obiektowej z wykonaniem okablowania
1.2.3	ANALOGIA: WYKONANIE NIEZBĘDNYCH POMIARÓW (R=2)

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztyorys		Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce		
1	Rozdział		BRANŻA ELEKTRYCZNA		
1.1	Element		OŚWIETLENIE		
1.1.1	KNNR 9/501/5	SST-E.01	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy		
	Obliczenie:				
	OPRAWY		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt 4,00
1.1.2	KNNR 5/1201/1	SST-E.01	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop		
	Obliczenie:				
	Przyjęto 4 sztuki na jedną oprawę		4*(4,00)	16,00	
			RAZEM:	16,00	szt 16,00
1.1.3	KNNR 5/1203/3	SST-E.01	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce		
	Obliczenie:				
	Ilość opraw		4,00	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt 4,00
1.1.4	KNNR 5/502/1 (1)	SST-E.01	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNA PRZY WEJŚCIU Z CZUJNIKIEM RUCHU		
	Obliczenie:				
	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNA		4	4,00	
	PRZY WEJŚCIU Z CZUJNIKIEM RUCHU			4,00	
			RAZEM:	4,00	kpl 4,00
1.1.5	KNNRW 9/1201/1	SST-E.01	Pomiar natężenia oświetlenia, bezpośredni na stanowisku roboczym		
	Obliczenie:				
	poz[7]		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	punkt 4,00
1.2	Element		PRACE MONTAŻOWE		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	SST-E.01	Zasilanie tablicy multimedialnej + zakup i montaż tablicy		
	Obliczenie:				
	Tablica multimedialna		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl. 1,00
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	SST-E.01	Włączenie zasilania do istniejącej rozdzielniczy obiektowej z wykonaniem okablowania		
	Obliczenie:				
	Tablica multimedialna		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl. 1,00
1.2.3	KNNR 5/1304/1	SST-E.01	ANALOGIA: WYKONANIE NIEZBĘDNYCH POMIARÓW (R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	POZOSTAŁE TESTY, BADANIA I URUCHOMIENIA INSTALACJI KOMPLETNYCH OD DOSTAWCÓW		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt 1,00