

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce**

Nazwy i kody CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów**

Adres obiektu budowlanego: **Niedźwiada 10,
39-107 Niedźwiada, działka nr ewid. 6377,
obr. 0006 Niedźwiada,**

Nazwa i adres zamawiającego: **Identyfikator działki: 181503_5.0006.6377
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-02-20**

Nazwa obiektu lub robót: **Branża budowlana**

Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 3,
35-011 Rzeszów
NIP: 517 042 64 56**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE, PRACE DEMONTAŻOWE
1.1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE DEMONTAŻOWE - DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
1.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2'm2
1.1.2	Wywóz i utylizacja drzwi
1.2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE - ŚCIANY
1.2.1	ANALOGIA: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek/odbicie istniejących tynków
1.2.2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych
1.2.3	Usunięcie z budynku gruzu
1.2.4	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1'km
1.2.5	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9
1.2.6	Utylizacja materiałów z rozbiórki
1.3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE - SUFITY
1.3.1	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, ponad 5'm2
1.3.2	Usunięcie z budynku gruzu
1.3.3	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1'km
1.3.4	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9
1.3.5	Utylizacja materiałów z rozbiórki
1.4	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE - POSADZKI
1.4.1	ANALOGIA: Rozebranie posadzek (R=1,25)
1.4.2	ANALOGIA: Rozebranie posadzki cementowej
1.4.3	Usunięcie z budynku gruzu
1.4.4	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1'km
1.4.5	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9
1.4.6	Utylizacja materiałów z rozbiórki
2	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262310-7 Zbrojenie 45262300-4 Betonowanie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych PRACE BUDOWLANE, PRACE WYKOŃCZENIOWE
2.1	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262310-7 Zbrojenie 45262300-4 Betonowanie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian PRACE WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI
2.1.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na gładko
2.1.2	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
2.1.3	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10'm2, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 30x30 - PŁYTKI ANTYPÓŚLIZGOWE
2.1.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe - Antyrefleksyjna, matowa nawierzchnia antypoślizgowa min. R11
2.1.5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych
2.2	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian PRACE WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY
2.2.1	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod tynkowanie
2.2.2	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy
2.2.3	Tynki zwykłe ościeży, wykonywane ręcznie na ościeżach
2.2.4	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod malowanie, licowanie
2.2.5	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3' mm, ściany
2.2.6	Licowanie ścian i ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
2.2.7	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe
2.2.8	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany + ościeża
2.3	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45320000-6 Roboty izolacyjne PRACE WYKOŃCZENIOWE - SUFITY
2.3.1	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod tynkowanie
2.3.2	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciagi, kategoria III
2.3.3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3' mm, stropy, podłoże z tynku
2.3.4	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod malowanie
2.3.5	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Nr	Nazwa działu robót
2.3.6	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie
3	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów PRACE MONTAŻOWE
3.1	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów PRACE MONTAŻOWE - DRZWI
3.1.1	Ościeżnice zwykłe
3.1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D1 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB
3.1.3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D2 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB
3.1.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D3 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB
3.1.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D4 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB
3.1.6	Drzwi 1-skrzydłowe - DRZWI D5 o wym. 98x205CM - drzwi pełne aluminiowe ocieplone, lewe, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z uchwytem ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, uchwyt pozbawiony ostrych krawędzi, umieszczony na wysokości około 100cm +/-10 cm, oddalony od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB, o zwiększonym zakresie otwierania na zawiasach 180 stopni
3.1.7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D6 o wym. 80x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi zamykane na klucz
3.2	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów PRACE MONTAŻOWE - ELEMENTY WYPOSAŻENIA
3.2.1	ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl + ryps o wym. 125x75cm
3.2.2	ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl + ryps o wym. 100x200cm
3.2.3	ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl o wym. 150x75cm
3.2.4	ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl o wym. 320x100cm
3.2.5	ANALOGIA: Obsadzenie kraty aluminiowej z wkładem gumowym o wym. 150x100cm
3.2.6	ANALOGIA: Obsadzenie kraty aluminiowej z wkładem gumowym o wym. 220x50cm
3.2.7	ANALOGIA: Obsadzenie kraty aluminiowej z wkładem gumowym o wym. 260x100cm
3.2.8	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: UCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3.2.9	ANALOGIA: Pochwyt ze stali nierdzewnej DN 42,4 mm, malowany proszkowo w odcieniu szarości RAL 7004
3.3	PRACE MONTAŻOWE - OZNACZENIA
3.3.1	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: listwy prowadzące, samoprzylepne poliuretanowe
3.3.2	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: kopułki ostrzegawcze, samoprzylepne poliuretanowe
3.3.3	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: udźwiękowiona tablica tyflograficzna z braillem
3.3.4	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: tabliczki informacyjne multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych
3.3.5	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: urządzenie lektorskie
3.3.6	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: tabliczki kierunkowe multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych
3.3.7	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: kontrastowe oznaczenia stopni schodów pasami o szerokości min. 5 cm w kolorze żółtym RAL 1018

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztyorys		Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce		
1	Rozdział		PRACE ROZBIÓRKOWE, PRACE DEMONTAŻOWE		
1.1	Element		PRACE DEMONTAŻOWE - DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE		
1.1.1	KNR 401/354/8	SST-B-01	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2		
	Obliczenie:				
	DRZWI 100x210CM, SZT.15		1,00*2,10*(15)	31,50	
			RAZEM:	31,50	m2 31,50
1.1.2	Kalkulacja własna	SST-B-01	Wywóz i utylizacja drzwi		
	Obliczenie:				
	Drzwi ponad 2 m2		15	15,00	
			RAZEM:	15,00	szt. 15,00
1.2	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE - ŚCIANY		
1.2.1	KNR 401/819/15	SST-B-01	ANALOGIA: Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek/odbicie istniejących tynków		
	Obliczenie:				
	POM. 0.1, PRZEDSIONEK, H=2,90M		2,90*(9,40)-(1,00*2,10*(1)+1,10*2,20*(1))	22,74	
	POM. 0.2, H=2,90M		2,90*(11,74)-(1,00*2,10*(1)+1,58*1,50*(1))	29,58	
	POM. 0.3, H=2,90M		2,90*(10,70)-(1,00*2,10*(1)+1,58*1,50*(1))	26,56	
	POM. 0.4, POM. SOCJALNE, H=2,90M		2,90*(10,00)-(1,00*2,10*(1)+0,90*1,50*(1))	25,55	
	POM. 0.5, KORYTARZ/POCZEKALNIA, H=2,90M		2,90*(47,48)-(1,00*2,10*(16))	104,09	
	POM. 0.6, PUNKT SZCZEPIEŃ, H=2,90M		2,90*(10,55)-(1,00*2,10*(1)+1,58*1,50*(1))	26,13	
	POM. 0.7, GABINET I, H=2,90M		2,90*(13,88)-(1,00*2,10*(2)+1,58*1,50*(1))	33,68	
	POM. 0.8, MAGAZYN ODPADÓW, H=2,90M		2,90*(4,46)-(1,00*2,10*(1))	10,83	
	POM. 0.9, MAGAZYN LEKÓW, H=2,90M		2,90*(6,36)-(1,00*2,10*(1))	16,34	
	POM. 0.10, GABINET II, H=2,90M		2,90*(17,60)-(1,00*2,10*(2)+1,58*1,50*(2))	42,10	
	POM. 0.11, SZATNIA, H=2,90M		2,90*(8,63)-(1,00*2,10*(1))	22,93	
	POM. 0.12, POM. PORZĄDKOWE, H=2,90M		2,90*(6,05)-(1,00*2,10*(1))	15,45	
	POM. 0.13, GABINET ZABIEGOWY, H=2,90M		2,90*(17,85)-(1,00*2,10*(2)+1,58*1,50*(1))	45,20	
	POM. 0.14, WC PRACOWNIKÓW, H=2,90M		2,90*(6,36)-(1,00*2,10*(1))	16,34	
	POM. 0.16, REJESTRACJA, H=2,90M		2,90*(10,66)-(1,58*1,50*(1))	28,54	
	ISTNIEJĄCE OKNA				
	OKNO 90x150CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM		0,20*(0,90+2*1,50)*(1)	0,78	
	OKNO 158x150CM, SZT.8, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM		0,20*(1,58+2*1,50)*(8)	7,33	
	ISTNIEJĄCE DRZWI				
	DRZWI 100x210CM, SZT. 15, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM		0,10*(1,00+2*2,10)*(15)	7,80	
	DRZWI 110x220CM, SZT. 1, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM		0,20*(1,10+2*2,20)*(1)	1,10	
			RAZEM:	483,07	m2 483,07
1.2.2	KNR 401/329/5	SST-B-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych		
	Obliczenie:				
	POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH, ŚCIANA GR.58CM		0,58*0,16*2,10	0,19	
			RAZEM:	0,19	m3 0,19
1.2.3	KNR 1901/116/5	SST-B-01	Usunięcie z budynku gruzu		
	Obliczenie:				
	GRUZ ZE ŚCIAN		0,19+0,01*(483,07)	5,02	
			RAZEM:	5,02	m3 5,02
1.2.4	KNR 401/108/11	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km		
	Obliczenie:				
	jak wyżej		5,02	5,02	
			RAZEM:	5,02	m3 5,02
1.2.5	KNR 401/108/12	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, KROTNOŚĆ = 9		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej		5,02	5,02	
			RAZEM:	5,02	m3 5,02

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.2.6	Kalkulacja własna	SST-B-01	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
	Obliczenie:				
	Objętość jak wyżej		5,02	5,02	
			RAZEM:	5,02	m3 5,02
1.3	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE - SUFITY		
1.3.1	KNR 401/701/10	SST-B-01	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, ponad 5 m2		
	Obliczenie:				
	POM. 0.1, PRZEDSIONEK	4,00	4,00		
	POM. 0.2	8,34	8,34		
	POM. 0.3	5,77	5,77		
	POM. 0.4, POM. SOCJALNE	5,00	5,00		
	POM. 0.5, KORYTARZ/POCZEKALNIA	42,80	42,80		
	POM. 0.6, PUNKT SZCZEPIEŃ	6,60	6,60		
	POM. 0.7, GABINET I	11,20	11,20		
	POM. 0.8, GABINET II	18,20	18,20		
	POM. 0.9, GABINET ZABIEGOWY	13,90	13,90		
	POM. 0.10, REJESTRACJA	12,10	12,10		
	POM. 0.12, MAGAZYN ODPADÓW	1,00	1,00		
	POM. 0.13, MAGAZYN LEKÓW	2,30	2,30		
	POM. 0.14, SZATNIA	3,90	3,90		
	POM. 0.15, POM. PORZĄDKOWE	2,00	2,00		
	POM. 0.16, WC PRACOWNIKÓW	2,30	2,30		
			RAZEM:	139,41	m2 139,41
1.3.2	KNR 1901/116/5	SST-B-01	Usunięcie z budynku gruzu		
	Obliczenie:				
	GRUZ ZE SUFITÓW	0,01*(139,41)	1,39		
			RAZEM:	1,39	m3 1,39
1.3.3	KNR 401/108/11	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km		
	Obliczenie:				
	jak wyżej	1,39	1,39		
			RAZEM:	1,39	m3 1,39
1.3.4	KNR 401/108/12	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, KROTNOŚĆ = 9		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej	1,39	1,39		
			RAZEM:	1,39	m3 1,39
1.3.5	Kalkulacja własna	SST-B-01	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
	Obliczenie:				
	Objętość jak wyżej	1,39	1,39		
			RAZEM:	1,39	m3 1,39
1.4	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE - POSADZKI		
1.4.1	KNR 404/504/3	SST-B-01	ANALOGIA: Rozebranie posadzek (R=1,25) R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	POM. 0.1, PRZEDSIONEK	4,00	4,00		
	POM. 0.2	8,34	8,34		
	POM. 0.3	5,77	5,77		
	POM. 0.4, POM. SOCJALNE	5,00	5,00		
	POM. 0.5, KORYTARZ/POCZEKALNIA	42,80	42,80		
	POM. 0.6, PUNKT SZCZEPIEŃ	6,60	6,60		
	POM. 0.7, GABINET I	11,20	11,20		
	POM. 0.8, GABINET II	18,20	18,20		
	POM. 0.9, GABINET ZABIEGOWY	13,90	13,90		
	POM. 0.10, REJESTRACJA	12,10	12,10		
	POM. 0.12, MAGAZYN ODPADÓW	1,00	1,00		
	POM. 0.13, MAGAZYN LEKÓW	2,30	2,30		
	POM. 0.14, SZATNIA	3,90	3,90		
	POM. 0.15, POM. PORZĄDKOWE	2,00	2,00		
	POM. 0.16, WC PRACOWNIKÓW	2,30	2,30		
			RAZEM:	139,41	m2 139,41
1.4.2	KNR 404/301/5	SST-B-01	ANALOGIA: Rozebranie posadzki cementowej		
	Obliczenie:				
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ, PRZYJĘTO GR.2CM	0,02*139,41	2,79		
			RAZEM:	2,79	m3 2,79
1.4.3	KNR 1901/116/5	SST-B-01	Usunięcie z budynku gruzu		
	Obliczenie:				
	JAK WYŻEJ	2,79	2,79		
			RAZEM:	2,79	m3 2,79

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.4.4	KNR 401/108/11	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1'km		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej		2,79		
			RAZEM:	2,79	
				m3	2,79
1.4.5	KNR 401/108/12	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km, KROTNOŚĆ = 9		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej		2,79		
			RAZEM:	2,79	
				m3	2,79
1.4.6	Kalkulacja własna	SST-B-01	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
	Obliczenie:				
	Objętość jak wyżej		2,79		
			RAZEM:	2,79	
				m3	2,79

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2	Rozdział		PRACE BUDOWLANE, PRACE WYKOŃCZENIOWE		
2.1	Element		PRACE WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI		
2.1.1	KNRW 202/1104/2	SST-B-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
	Obliczenie:				
	POM. 0.1, PRZEDSIONEK		4,00	4,00	
	POM. 0.2, WC DLA PACJENTÓW		8,00	8,00	
	POM. 0.3, POM. POMOCNICZE		5,50	5,50	
	POM. 0.4, POM. SOCJALNE		5,00	5,00	
	POM. 0.5, KORYTARZ/POCZEKALNIA		42,30	42,30	
	POM. 0.6, PUNKT SZCZEPIEŃ		6,60	6,60	
	POM. 0.7, GABINET I		11,20	11,20	
	POM. 0.8, MAGAZYN ODPADÓW		1,00	1,00	
	POM. 0.9, MAGAZYN LEKÓW		2,30	2,30	
	POM. 0.10, GABINET II		18,20	18,20	
	POM. 0.11, SZATNIA		3,90	3,90	
	POM. 0.12, POM. PORZĄDKOWE		2,00	2,00	
	POM. 0.13, GABINET ZABIEGOWY		13,90	13,90	
	POM. 0.14, WC PRACOWNIKÓW		2,30	2,30	
	POM. 0.15, REJESTRACJA		12,50	12,50	
	RAZEM:			138,70	m2 138,70
2.1.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-B-12	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
	Obliczenie:				
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ		138,70	138,70	
	RAZEM:			138,70	m2 138,70
2.1.3	NNRNKB 202/2808/5 (1)	SST-B-12	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 - PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE		
	Obliczenie:				
	POM. 0.2, WC DLA PACJENTÓW		8,00	8,00	
	POM. 0.8, MAGAZYN ODPADÓW		1,00	1,00	
	POM. 0.12, POM. PORZĄDKOWE		2,00	2,00	
	POM. 0.14, WC PRACOWNIKÓW		2,30	2,30	
	RAZEM:			13,30	m2 13,30
2.1.4	KNRW 202/1123/2 (1)	SST-B-12	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe - Antyrefleksyjna, matowa nawierzchnia antypoślizgowa min. R11		
	Obliczenie:				
	POM. 0.1, PRZEDSIONEK + COKOLIKI 20CM		$4,00+0,20*(9,40-1,00*(1)+1,10*(1))$	5,90	
	POM. 0.3, POM. POMOCNICZE + COKOLIKI 20CM		$5,50+0,20*(10,70-1,00*(1))$	7,44	
	POM. 0.4, POM. SOCJALNE + COKOLIKI 20CM		$5,00+0,20*(10,00-1,00*(1))$	6,80	
	POM. 0.5, KORYTARZ/POCZEKALNIA + COKOLIKI 20CM		$42,30+0,20*(47,48-1,00*(16))$	48,60	
	POM. 0.6, PUNKT SZCZEPIEŃ + COKOLIKI 20CM		$6,60+0,20*(10,55-1,00*(1))$	8,51	
	POM. 0.7, GABINET I + COKOLIKI 20CM		$11,20+0,20*(13,88-1,00*(2))$	13,58	
	POM. 0.9, MAGAZYN LEKÓW + COKOLIKI 20CM		$2,30+0,20*(6,36-1,00*(1))$	3,37	
	POM. 0.10, GABINET II + COKOLIKI 20CM		$18,20+0,20*(17,60-1,00*(2))$	21,32	
	POM. 0.11, SZATNIA + COKOLIKI 20CM		$3,90+0,20*(8,63-1,00*(1))$	5,43	
	POM. 0.13, GABINET ZABIEGOWY + COKOLIKI 20CM		$13,90+0,20*(17,85-1,00*(2))$	17,07	
	POM. 0.15, REJESTRACJA + COKOLIKI 20CM		$12,50+0,20*(10,66)$	14,63	
	RAZEM:			152,65	m2 152,65
2.1.5	KNRW 202/1123/4	SST-B-12	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych		
	Obliczenie:				
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ		152,65	152,65	
	RAZEM:			152,65	m2 152,65
2.2	Element		PRACE WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY		
2.2.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-B-15	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod tynkowanie		
	Obliczenie:				
	ŚCIANY + OŚCIEŻA		466,06+17,01	483,07	
	RAZEM:			483,07	m2 483,07

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.2.2	KNRW 202/802/1 (1)	SST-B-11	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy		
	Obliczenie:				
	POM. 0.1, PRZEDSIONEK, H=2,90M		$2,90 \cdot (9,40) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1) + 1,10 \cdot 2,20 \cdot (1))$		22,74
	POM. 0.2, WC DLA PACJENTÓW, H=2,90M		$2,90 \cdot (11,74) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1) + 1,58 \cdot 1,50 \cdot (1))$		29,58
	POM. 0.3, POM. POMOCNICZE, H=2,90M		$2,90 \cdot (10,70) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1) + 1,58 \cdot 1,50 \cdot (1))$		26,56
	POM. 0.4, POM. SOCJALNE, H=2,90M		$2,90 \cdot (10,00) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1) + 0,90 \cdot 1,50 \cdot (1))$		25,55
	POM. 0.5, KORYTARZ/POCZEKALNIA, H=2,90M		$2,90 \cdot (47,48) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (16))$		104,09
	POM. 0.6, PUNKT SZCZEPIEN, H=2,90M		$2,90 \cdot (10,55) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1) + 1,58 \cdot 1,50 \cdot (1))$		26,13
	POM. 0.7, GABINET I, H=2,90M		$2,90 \cdot (13,88) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (2) + 1,58 \cdot 1,50 \cdot (1))$		33,68
	POM. 0.8, MAGAZYN ODPADÓW, H=2,90M		$2,90 \cdot (4,46) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1))$		10,83
	POM. 0.9, MAGAZYN LEKÓW, H=2,90M		$2,90 \cdot (6,36) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1))$		16,34
	POM. 0.10, GABINET II, H=2,90M		$2,90 \cdot (17,60) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (2) + 1,58 \cdot 1,50 \cdot (2))$		42,10
	POM. 0.11, SZATNIA, H=2,90M		$2,90 \cdot (8,63) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1))$		22,93
	POM. 0.12, POM. PORZĄDKOWE, H=2,90M		$2,90 \cdot (6,05) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1))$		15,45
	POM. 0.13, GABINET ZABIEGOWY, H=2,90M		$2,90 \cdot (17,85) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (2) + 1,58 \cdot 1,50 \cdot (1))$		45,20
	POM. 0.14, WC PRACOWNIKÓW, H=2,90M		$2,90 \cdot (6,36) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1))$		16,34
	POM. 0.16, REJESTRACJA, H=2,90M		$2,90 \cdot (10,66) - (1,58 \cdot 1,50 \cdot (1))$		28,54
			RAZEM:	466,06	m2
2.2.3	KNRW 202/808/3	SST-B-11	Tynki zwykłe ościeży, wykonywane ręcznie na ościeżach		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE OKNA				
	OKNO 90x150CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM		$0,20 \cdot (0,90 + 2 \cdot 1,50) \cdot (1)$		0,78
	OKNO 158x150CM, SZT.8, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM		$0,20 \cdot (1,58 + 2 \cdot 1,50) \cdot (8)$		7,33
	ISTNIEJĄCE/PROJEKTOWANE DRZWI				
	DRZWI 100x210CM, SZT. 15, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM		$0,10 \cdot (1,00 + 2 \cdot 2,10) \cdot (15)$		7,80
	DRZWI 110x220CM, SZT. 1, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM		$0,20 \cdot (1,10 + 2 \cdot 2,20) \cdot (1)$		1,10
			RAZEM:	17,01	m2
2.2.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	SST-B-15	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe - pod malowanie, licowanie		
	Obliczenie:				
	ŚCIANY + OŚCIEŻA		466,06 + 17,01	483,07	
			RAZEM:	483,07	m2
2.2.5	KNRW 202/2011/2	SST-B-11	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany		
	Obliczenie:				
	ŚCIANY + OŚCIEŻA		466,06 + 17,01	483,07	
			RAZEM:	483,07	m2
2.2.6	KNRW 202/840/6	SST-B-11	Licowanie ścian i ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej		
	Obliczenie:				
	POM. 0.2, WC DLA PACJENTÓW, H=2,10M		$2,10 \cdot (11,74) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1) + 1,58 \cdot 1,20 \cdot (1))$		20,66
	POM. 0.8, MAGAZYN ODPADÓW, H=2,10M		$2,10 \cdot (4,46) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1))$		7,27
	POM. 0.12, POM. PORZĄDKOWE, H=2,10M		$2,10 \cdot (6,05) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1))$		10,61
	POM. 0.14, WC PRACOWNIKÓW, H=2,10M		$2,10 \cdot (6,36) - (1,00 \cdot 2,10 \cdot (1))$		11,26
	ISTNIEJĄCE/PROJEKTOWANE DRZWI				
	DRZWI 100x210CM, SZT. 4, PRZYJĘTO PAS SZER.5CM		$0,05 \cdot (1,00 + 2 \cdot 2,10) \cdot (4)$		1,04
			RAZEM:	50,84	m2

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.2.7	KNRW 202/840/8	SST-B-11	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe		
	Obliczenie:				
	POM. 0.2, WC DLA PACJENTÓW, H=2,10M	2,10*(4)		8,40	
	POM. 0.8, MAGAZYN ODPADÓW, H=2,10M	2,10*(4)		8,40	
	POM. 0.12, POM. PORZĄDKOWE, H=2,10M	2,10*(4)		8,40	
	POM. 0.14, WC PRACOWNIKÓW, H=2,10M	2,10*(4)		8,40	
	ISTNIEJĄCE/PROJEKTOWANE DRZWI DRZWI 100x210CM, SZT. 4, PRZYJĘTO PAS SZER.5CM	(1,00+2*2,10)*(4)		20,80	
	RAZEM:			54,40	m
2.2.8	KNRW 202/1510/1	SST-B-15	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany + ościeża		
	Obliczenie:				
	POM. 0.1, PRZEDSIONEK, H=2,90M	2,90*(9,40)-(1,00*2,10*(1)+1,10*2,20*(1))		22,74	
	POM. 0.2, WC DLA PACJENTÓW, H=0,80M	0,80*(11,74)-(1,58*0,30*(1))		8,92	
	POM. 0.3, POM. POMOCNICZE, H=2,90M	2,90*(10,70)-(1,00*2,10*(1)+1,58*1,50*(1))		26,56	
	POM. 0.4, POM. SOCJALNE, H=2,90M	2,90*(10,00)-(1,00*2,10*(1)+0,90*1,50*(1))		25,55	
	POM. 0.5, KORYTARZ/POCZEKALNIA, H=2,90M	2,90*(47,48)-(1,00*2,10*(16))		104,09	
	POM. 0.6, PUNKT SZCZEPIEŃ, H=2,90M	2,90*(10,55)-(1,00*2,10*(1)+1,58*1,50*(1))		26,13	
	POM. 0.7, GABINET I, H=2,90M	2,90*(13,88)-(1,00*2,10*(2)+1,58*1,50*(1))		33,68	
	POM. 0.8, MAGAZYN ODPADÓW, H=0,80M	0,80*(4,46)		3,57	
	POM. 0.9, MAGAZYN LEKÓW, H=2,90M	2,90*(6,36)-(1,00*2,10*(1))		16,34	
	POM. 0.10, GABINET II, H=2,90M	2,90*(17,60)-(1,00*2,10*(2)+1,58*1,50*(2))		42,10	
	POM. 0.11, SZATNIA, H=2,90M	2,90*(8,63)-(1,00*2,10*(1))		22,93	
	POM. 0.12, POM. PORZĄDKOWE, H=0,80M	0,80*(6,05)		4,84	
	POM. 0.13, GABINET ZABIEGOWY, H=2,90M	2,90*(17,85)-(1,00*2,10*(2)+1,58*1,50*(1))		45,20	
	POM. 0.14, WC PRACOWNIKÓW, H=0,80M	0,80*(6,36)		5,09	
	POM. 0.16, REJESTRACJA, H=2,90M	2,90*(10,66)-(1,58*1,50*(1))		28,54	
	ISTNIEJĄCE OKNA OKNO 90x150CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM	0,20*(0,90+2*1,50)*(1)		0,78	
	OKNO 158x150CM, SZT.8, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM	0,20*(1,58+2*1,50)*(8)		7,33	
	ISTNIEJĄCE/PROJEKTOWANE DRZWI DRZWI 100x210CM, SZT. 4, PRZYJĘTO PAS SZER.5CM	0,05*(1,00+2*2,10)*(4)		1,04	
	DRZWI 100x210CM, SZT. 11, PRZYJĘTO PAS SZER.10CM	0,10*(1,00+2*2,10)*(11)		5,72	
	DRZWI 110x220CM, SZT. 1, PRZYJĘTO PAS SZER.20CM	0,20*(1,10+2*2,20)*(1)		1,10	
	RAZEM:			432,25	m2

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.3	Element		PRACE WYKOŃCZENIOWE - SUFITY		
2.3.1	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-B-11	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod tynkowanie		
	Obliczenie:				
	POM. 0.1, PRZEDSIONEK		4,00	4,00	
	POM. 0.2, WC DLA PACJENTÓW		8,00	8,00	
	POM. 0.3, POM. POMOCNICZE		5,50	5,50	
	POM. 0.4, POM. SOCJALNE		5,00	5,00	
	POM. 0.5, KORYTARZ/POCZEKALNIA		42,30	42,30	
	POM. 0.6, PUNKT SZCZĘPIEN		6,60	6,60	
	POM. 0.7, GABINET I		11,20	11,20	
	POM. 0.8, MAGAZYN ODPADÓW		1,00	1,00	
	POM. 0.9, MAGAZYN LEKÓW		2,30	2,30	
	POM. 0.10, GABINET II		18,20	18,20	
	POM. 0.11, SZATNIA		3,90	3,90	
	POM. 0.12, POM. PORZĄDKOWE		2,00	2,00	
	POM. 0.13, GABINET ZABIEGOWY		13,90	13,90	
	POM. 0.14, WC PRACOWNIKÓW		2,30	2,30	
	POM. 0.15, REJESTRACJA		12,50	12,50	
	RAZEM:		138,70	m2	138,70
2.3.2	KNRW 202/802/4 (1)	SST-B-11	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		138,70	138,70	
	RAZEM:		138,70	m2	138,70
2.3.3	KNRW 202/2011/4	SST-B-11	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóża z tynku		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		138,70	138,70	
	RAZEM:		138,70	m2	138,70
2.3.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	SST-B-15	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod malowanie		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		138,70	138,70	
	RAZEM:		138,70	m2	138,70
2.3.5	KNRW 202/1510/1	SST-B-15	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		138,70	138,70	
	RAZEM:		138,70	m2	138,70
2.3.6	KNRW 202/1510/2	SST-B-15	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		138,70	138,70	
	RAZEM:		138,70	m2	138,70

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3	Rozdział		PRACE MONTAŻOWE		
3.1	Element		PRACE MONTAŻOWE - DRZWI		
3.1.1	KNR 202/9011/1 (1)	SST-B-13	Ościeżnice zwykłe		
Obliczenie:					
OŚCIEŻNICA DLA DRZWI D1 90x200CM, 0,98*2,04*(9) SZT.9, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM				17,99	
OŚCIEŻNICA DLA DRZWI D2 90x200CM, 0,98*2,04*(4) SZT.4, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM				8,00	
OŚCIEŻNICA DLA DRZWI D3 90x200CM, 0,98*2,04*(1) SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM				2,00	
OŚCIEŻNICA DLA DRZWI D4 90x200CM, 0,98*2,04*(1) SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 98x204CM				2,00	
OŚCIEŻNICA DLA DRZWI D6 80x200CM, 0,88*2,04*(1) SZT.1, WYMIARY OŚCIEŻNICY 88x204CM				1,80	
RAZEM:				31,79	m2 31,79
3.1.2	KNRW 202/1022/1	SST-B-13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D1 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB		
Obliczenie:					
DRZWI D1 O WYM. SKRZYDŁA 90x200CM, SZT.9 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ				16,20	
RAZEM:				16,20	m2 16,20
3.1.3	KNRW 202/1022/1	SST-B-13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D2 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB		
Obliczenie:					
DRZWI D2 O WYM. SKRZYDŁA 90x200CM, SZT.4 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ				7,20	
RAZEM:				7,20	m2 7,20
3.1.4	KNRW 202/1022/1	SST-B-13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D3 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB		
Obliczenie:					
DRZWI D3 O WYM. SKRZYDŁA 90x200CM, SZT.1 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ				1,80	
RAZEM:				1,80	m2 1,80
3.1.5	KNRW 202/1022/1	SST-B-13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D4 o wym. 90x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB		
Obliczenie:					
DRZWI D4 O WYM. SKRZYDŁA 90x200CM, SZT.1 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ				1,80	
RAZEM:				1,80	m2 1,80

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3.1.6	KNRW 202/1040/1	SST-B-13	Drzwi 1-skrzydłowe - DRZWI D5 o wym. 98x205CM - drzwi pełne aluminiowe ocieplone, lewe, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z uchwytem ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, uchwyt pozbawiony ostrych krawędzi, umieszczony na wysokości około 100cm +/- 10 cm, oddalony od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB, o zwiększonym zakresie otwierania na zawiasach 180 stopni		
Obliczenie:			DRZWI D5 O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ 98x204CM, SZT.1 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ	2,00	
			0,98*2,04*(1)	2,00	
			RAZEM:	2,00	m2
3.1.7	KNRW 202/1022/1	SST-B-13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI D6 o wym. 80x200CM - drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze odcienia bieli np. RAL 9016 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym np. RAL7016, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/- 10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi zamykane na klucz		
Obliczenie:			DRZWI D6 O WYM. SKRZYDŁA 80x200CM, SZT.1 - NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ	1,60	
			0,80*2,00*(1)	1,60	
			RAZEM:	1,60	m2
3.2	Element		PRACE MONTAŻOWE - ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
3.2.1	KNR 401/322/6	SST-B-14	ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl + ryps o wym. 125x75cm		
Obliczenie:			WYCIERACZKA SYSTEMOWA ALUMINIOWA Z SZCZOTKĄ + WINYL + RYPS O WYM.125x75CM	1,00	
			1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
3.2.2	KNR 401/322/6	SST-B-14	ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl + ryps o wym. 100x200cm		
Obliczenie:			WYCIERACZKA SYSTEMOWA ALUMINIOWA Z SZCZOTKĄ + WINYL + RYPS O WYM.100x200CM	1,00	
			1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
3.2.3	KNR 401/322/6	SST-B-14	ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl o wym. 150x75cm		
Obliczenie:			WYCIERACZKA SYSTEMOWA ALUMINIOWA Z SZCZOTKĄ + WINYL O WYM.150x75CM	1,00	
			1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
3.2.4	KNR 401/322/6	SST-B-14	ANALOGIA: Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem z szczotką + winyl o wym. 320x100cm		
Obliczenie:			WYCIERACZKA SYSTEMOWA ALUMINIOWA Z SZCZOTKĄ + WINYL O WYM.320x100CM	1,00	
			1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
3.2.5	KNR 401/322/6	SST-B-14	ANALOGIA: Obsadzenie kraty aluminiowej z wkładem gumowym o wym. 150x100cm		
Obliczenie:			KRATA 150x100CM, SZT.1	1,00	
			1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
3.2.6	KNR 401/322/6	SST-B-14	ANALOGIA: Obsadzenie kraty aluminiowej z wkładem gumowym o wym. 220x50cm		
Obliczenie:			KRATA 220x50CM, SZT.1	1,00	
			1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
3.2.7	KNR 401/322/6	SST-B-14	ANALOGIA: Obsadzenie kraty aluminiowej z wkładem gumowym o wym. 260x100cm		
Obliczenie:			KRATA 260x100CM, SZT.1	1,00	
			1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
3.2.8	Kalkulacja indywidualna	SST-B-14	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: UCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
Obliczenie:			UCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,00	
			12	12,00	
			RAZEM:	12,00	kpl.

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3.2.9	KNRW 202/1209/2	SST-B-14	ANALOGIA: Pochwyty ze stali nierdzewnej DN 42,4 mm, malowany proszkowo w odcieniu szarości RAL 7004		
			Obliczenie:		
			BALUSTRADY NA KORYTARZACH : (3,05+0,70+2,35+4,60+5,20+0,95)*(2)	33,70	
			RAZEM:	33,70	m 33,70
3.3	Element		PRACE MONTAŻOWE - OZNACZENIA		
3.3.1	Kalkulacja indywidualna	SST-B-12	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: listwy prowadzące, samoprzylepne poliuretanowe		
			Obliczenie:		
			listwy prowadzące, samoprzylepne poliuretanowe, pas szer.50cm : 0,40+0,53+1,00+1,65+0,53+3,70+0,80+1,25+3,90+1,50	15,26	
			: 5,77+5,20+6,35+1,20+14,65+0,40+2,90	36,47	
			RAZEM:	51,73	mb 51,73
3.3.2	Kalkulacja indywidualna	SST-B-12	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: kopułki ostrzegawcze, samoprzylepne poliuretanowe		
			Obliczenie:		
			kopułki ostrzegawcze, samoprzylepne poliuretanowe : 0,50*1,35*(1)+0,50*1,05*(2)+0,50*0,50*(8)+0,50*1,10*(1)+0,50*1,25*(4)	6,78	
			: 0,50*1,50*(1)+0,23+0,32+0,50*0,50*(2)+0,50*1,20*(1)+0,50*2,51*(1)+0,40*2,33*(1)+0,50*1,25*(1)+0,50*2,35*(1)+0,50*2,10*(1)	7,44	
			RAZEM:	14,22	m2 14,22
3.3.3	Kalkulacja indywidualna	SST-B-14	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: udźwiękowiona tablica tyflograficzna z braillem		
			Obliczenie:		
			udźwiękowiona tablica tyflograficzna z braillem : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl. 1,00
3.3.4	Kalkulacja indywidualna	SST-B-14	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: tabliczki informacyjne multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych		
			Obliczenie:		
			tabliczki informacyjne multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych : 12	12,00	
			RAZEM:	12,00	kpl. 12,00
3.3.5	Kalkulacja indywidualna	SST-B-14	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: urządzenie lektorskie		
			Obliczenie:		
			urządzenie lektorskie : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl. 1,00
3.3.6	Kalkulacja indywidualna	SST-B-14	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: tabliczki kierunkowe multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych		
			Obliczenie:		
			tabliczki kierunkowe multisensoryczne z braillem i piktogramem w barwach kontrastowych : 3	3,00	
			RAZEM:	3,00	kpl. 3,00
3.3.7	Kalkulacja indywidualna	SST-B-14	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: kontrastowe oznaczenia stopni schodów pasami o szerokości min. 5 cm w kolorze żółtym RAL 1018		
			Obliczenie:		
			kontrastowe oznaczenia stopni schodów pasami o szerokości min. 5 cm w kolorze żółtym RAL 1018 : 2,35*(2)+2,60*(2)+1,25*(2)+1,00*(2)+1,40*(4)	20,00	
			RAZEM:	20,00	mb 20,00