

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce**
Nazwy i kody CPV: **45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne**
Adres obiektu budowlanego: **Niedźwiada 10, 39-107 Niedźwiada,
działka nr ewid. 6377,
obr. 0006 Niedźwiada,**

Identyfikator działki: **181503_5.0006.6377**
Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-02-20**
Nazwa obiektu lub robót: **BRANŻA SANITARNA**
Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 3,
35-011 Rzeszów
NIP: 517 042 64 56**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRACE ROZBIÓRKOWE
1.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE
1.1.1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej
1.1.2	Demontaż umywalki
1.1.3	Demontaż ustępu z miską fajansową
1.1.4	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego
1.1.5	Demontaż rurociągu na ścianie, z PCW
2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA WODNA
2.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne RUROCIĄGI
2.1.1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
2.1.2	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16' mm
2.1.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20' mm
2.1.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25' mm
2.1.5	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
2.1.6	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
2.2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne ARMATURA
2.2.1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu z tworzywa (R=2)
2.2.2	Bateria umywalkowa, stojąca
2.2.3	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
2.2.4	Zawór do płuczki ustępowej
2.2.5	ANALOGIA: Montaż podgrzewaczy
2.2.6	Bateria stojąca dla zlewozmywaka, z ruchomą wylewką
3	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne RUROCIĄGI
3.1.1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
3.1.2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi' 50' mm
3.1.3	Próba szczelności kanałów rurowych
3.2	ARMATURA
3.2.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (R=2)
3.2.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych
3.2.3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
3.2.4	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - dla osób niepełnosprawnych
3.2.5	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
3.2.6	Zlewozmywak z tworzywa sztucznego - jednokomorowy
3.2.7	Komora gospodarcza

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys		Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce		
1	Rozdział		PRACE ROZBIÓRKOWE		
1.1	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE		
1.1.1	KNNR 8/122/5	SST-S.01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE BATERIE		9,00	9,00	
			RAZEM:	9,00	szt 9,00
1.1.2	KNR 402/235/6	SST-S.01	Demontaż umywalki		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE UMYWALKI		9	9,00	
			RAZEM:	9,00	kpl. 9,00
1.1.3	KNR 402/235/8	SST-S.01	Demontaż ustępu z miską fajansową		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE USTĘPY		3	3,00	
			RAZEM:	3,00	kpl. 3,00
1.1.4	KNNR 8/108/1	SST-S.01	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego		
	Obliczenie:				
	JAK PRZY PROJEKTOWANYCH		45,00	45,00	
			RAZEM:	45,00	m 45,00
1.1.5	KNNR 8/108/5	SST-S.01	Demontaż rurociągu na ścianie, z PCW		
	Obliczenie:				
	JAK PROJEKTOWANE		12,00	12,00	
			RAZEM:	12,00	m 12,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2	Rozdział		INSTALACJA WODNA		
2.1	Element		RUROCIĄGI		
2.1.1	KNNR 3/305/1	SST-S.01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:				
	PROJEKTOWANE RUROCIĄGI		0,02*(0,016*10,00+0,025*20,00+0,025*15,00)	0,02	
			RAZEM:	0,02	m3 0,02
2.1.2	KNRW 215/112/1 (2)	SST-S.01	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm		
	Obliczenie:				
	Rura 16x2,0		10,00*(1)	10,00	
			RAZEM:	10,00	m 10,00
2.1.3	KNRW 215/112/1 (2)	SST-S.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm		
	Obliczenie:				
	Rura 20x2,0		10,00*(2)	20,00	
			RAZEM:	20,00	m 20,00
2.1.4	KNRW 215/112/2 (2)	SST-S.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm		
	Obliczenie:				
	Rura 25x2,0		10,00*(1,5)	15,00	
			RAZEM:	15,00	m 15,00
2.1.5	KNNR 4/128/2	SST-S.01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		10,00+20,00+15,00	45,00	
			RAZEM:	45,00	m 45,00
2.1.6	KNNR 4/127/4	SST-S.01	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		45,00	45,00	
			RAZEM:	45,00	m 45,00
2.2	Element		ARMATURA		
2.2.1	KNNR 4/116/7 (1)	SST-S.01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, o połączeniu z tworzywa (R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Projektowana armatura		2,00+5,00+2,00+1,00	10,00	
			RAZEM:	10,00	szt 10,00
2.2.2	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria umywalkowa, stojąca		
	Obliczenie:				
	Bateria umywalkowa, stojąca		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.2.3	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych		
	Obliczenie:				
	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych		5	5,00	
			RAZEM:	5,00	szt 5,00
2.2.4	KNNR 4/135/1	SST-S.01	Zawór do płuczki ustępowej		
	Obliczenie:				
	Zawór do płuczki ustępowej		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.2.5	KNR 31/105/1 (1)	SST-S.01	ANALOGIA: Montaż podgrzewaczy		
	Obliczenie:				
	PODGRZEWACZ PRZY UMYWALCE		8	8,00	
			RAZEM:	8,00	kpl 8,00
2.2.6	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria stojąca dla zlewozmywaka, z ruchomą wylewką		
	Obliczenie:				
	Bateria stojąca dla zlewozmywaka, z ruchomą wylewką		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt 1,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3	Rozdział		INSTALACJA KANALIZACYJNA		
3.1	Element		RUROCIĄGI		
3.1.1	KNNR 3/305/1	SST-S.01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:				
	PROJEKTOWANE RUROCIĄGI		0,02*(0,05*12,00)	0,01	
			RAZEM:	0,01	m3 0,01
3.1.2	KNNR 4/203/1	SST-S.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm		
	Obliczenie:				
			1,5*8,00	12,00	
			RAZEM:	12,00	m 12,00
3.1.3	KNR 218/804/2	SST-S.01	Próba szczelności kanałów rurowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		12,00	12,00	
			RAZEM:	12,00	m 12,00
3.2	Element		ARMATURA		
3.2.1	KNRW 215/211/1	SST-S.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Podejścia fi 50mm		1,00+1,00+5,00+1,00	8,00	
			RAZEM:	8,00	szt 8,00
3.2.2	KNRW 215/233/3	SST-S.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych		
	Obliczenie:				
	Ustępy		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl. 1,00
3.2.3	KNRW 215/233/3	SST-S.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		
	Obliczenie:				
	Ustępy		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl. 1,00
3.2.4	KNR 215/221/1	SST-S.01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - dla osób niepełnosprawnych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Umywalki - dla osób niepełnosprawnych		1+3+1	5,00	
			RAZEM:	5,00	szt. 5,00
3.2.5	KNR 215/221/1	SST-S.01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Umywalki		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt. 1,00
3.2.6	KNRW 215/229/5 (3)	SST-S.01	Zlewozmywak z tworzywa sztucznego - jednokomorowy		
	Obliczenie:				
	Zlewozmywak z tworzywa sztucznego - jednokomorowy		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt 1,00
3.2.7	KNRW 215/229/5 (3)	SST-S.01	Komora gospodarcza		
	Obliczenie:				
	Komora gospodarcza		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt 1,00