

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce**
Nazwy i kody CPV: **45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne**
Adres obiektu budowlanego: **ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce,
działka nr ewid. 888/1,
obręb 0001 Ropczyce,
Identyfikator działki: 181503_4.0001.888/1**
Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-02-20**
Nazwa obiektu lub robót: **BRANŻA SANITARNA**
Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 3,
35-011 Rzeszów
NIP: 517 042 64 56**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRACE ROZBIÓRKOWE
1.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE
1.1.1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej
1.1.2	Demontaż umywalki
1.1.3	Demontaż ustępu z miską fajansową
1.1.4	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego
1.1.5	Demontaż rurociągu na ścianie, z PCW
2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA WODNA
2.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne RUROCIĄGI
2.1.1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
2.1.2	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16' mm
2.1.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20' mm
2.1.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25' mm
2.1.5	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
2.1.6	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
2.2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne ARMATURA
2.2.1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu z tworzywa (R=2)
2.2.2	Bateria umywalkowa, stojąca
2.2.3	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
2.2.4	Zawór do płuczki ustępowej
2.2.5	Zawór spłukujący do pisuarów
2.2.6	ANALOGIA: Montaż podgrzewaczy
3	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne RUROCIĄGI
3.1.1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
3.1.2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi' 50' mm
3.1.3	Próba szczelności kanałów rurowych
3.2	ARMATURA
3.2.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (R=2)
3.2.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 110' mm (R=2)
3.2.3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych
3.2.4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
3.2.5	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem - dla osób niepełnosprawnych
3.2.6	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem
3.2.7	Pisuar pojedynczy z płuczką

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztyorys		Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce		
1	Rozdział		PRACE ROZBIÓRKOWE		
1.1	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE		
1.1.1	KNNR 8/122/5	SST-S.01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE BATERIE		15,00		
					15,00
			RAZEM:	15,00	szt
1.1.2	KNR 402/235/6	SST-S.01	Demontaż umywalki		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE UMYWALKI		4+5+3+3		
					15,00
			RAZEM:	15,00	kpl.
1.1.3	KNR 402/235/8	SST-S.01	Demontaż ustępu z miską fajansową		
	Obliczenie:				
	ISTNIEJĄCE USTĘPY		4+7+5+5		
					21,00
			RAZEM:	21,00	kpl.
1.1.4	KNNR 8/108/1	SST-S.01	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego		
	Obliczenie:				
	JAK PRZY PROJEKTOWANYCH		162,00		
					162,00
			RAZEM:	162,00	m
1.1.5	KNNR 8/108/5	SST-S.01	Demontaż rurociągu na ścianie, z PCW		
	Obliczenie:				
	JAK PROJEKTOWANE		31,50		
					31,50
			RAZEM:	31,50	m

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2	Rozdział		INSTALACJA WODNA		
2.1	Element		RUROCIĄGI		
2.1.1	KNNR 3/305/1	SST-S.01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:				
	PROJEKTOWANE RUROCIĄGI		0,02*(0,016*36,00+0,025*72,00+0,025*54,00)	0,07	
			RAZEM:	0,07	m3 0,07
2.1.2	KNRW 215/112/1 (2)	SST-S.01	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm		
	Obliczenie:				
	Rura 16x2,0		36,00*(1)	36,00	
			RAZEM:	36,00	m 36,00
2.1.3	KNRW 215/112/1 (2)	SST-S.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm		
	Obliczenie:				
	Rura 20x2,0		36,00*(2)	72,00	
			RAZEM:	72,00	m 72,00
2.1.4	KNRW 215/112/2 (2)	SST-S.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm		
	Obliczenie:				
	Rura 25x2,0		36,00*(1,5)	54,00	
			RAZEM:	54,00	m 54,00
2.1.5	KNNR 4/128/2	SST-S.01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		36,00+72,00+54,00	162,00	
			RAZEM:	162,00	m 162,00
2.1.6	KNNR 4/127/4	SST-S.01	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		162,00	162,00	
			RAZEM:	162,00	m 162,00
2.2	Element		ARMATURA		
2.2.1	KNNR 4/116/7 (1)	SST-S.01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, o połączeniu z tworzywa (R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Projektowana armatura		13,00+5,00+15,00+3,00	36,00	
			RAZEM:	36,00	szt 36,00
2.2.2	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria umywalkowa, stojąca		
	Obliczenie:				
	Bateria umywalkowa, stojąca		13	13,00	
			RAZEM:	13,00	szt 13,00
2.2.3	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych		
	Obliczenie:				
	Bateria umywalkowa, stojąca - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych		5	5,00	
			RAZEM:	5,00	szt 5,00
2.2.4	KNNR 4/135/1	SST-S.01	Zawór do płuczki ustępowej		
	Obliczenie:				
	Zawór do płuczki ustępowej		4+11	15,00	
			RAZEM:	15,00	szt 15,00
2.2.5	KNNR 4/135/1	SST-S.01	Zawór spłukujący do pisuarów		
	Obliczenie:				
	Zawór spłukujący do pisuarów		3	3,00	
			RAZEM:	3,00	szt 3,00
2.2.6	KNR 31/105/1 (1)	SST-S.01	ANALOGIA: Montaż podgrzewaczy		
	Obliczenie:				
	PODGRZEWACZ PRZY UMYWALCE		14	14,00	
			RAZEM:	14,00	kpl 14,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3	Rozdział		INSTALACJA KANALIZACYJNA		
3.1	Element		RUROCIĄGI		
3.1.1	KNNR 3/305/1	SST-S.01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:				
	PROJEKTOWANE RUROCIĄGI		0,02*(0,05*31,50)	0,03	
			RAZEM:	0,03	m3 0,03
3.1.2	KNNR 4/203/1	SST-S.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm		
	Obliczenie:				
			1,5*21,00	31,50	
			RAZEM:	31,50	m 31,50
3.1.3	KNR 218/804/2	SST-S.01	Próba szczelności kanałów rurowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		31,50	31,50	
			RAZEM:	31,50	m 31,50
3.2	Element		ARMATURA		
3.2.1	KNRW 215/211/1	SST-S.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Podejścia fi 50mm		5,00+13,00+3,00	21,00	
			RAZEM:	21,00	szt 21,00
3.2.2	KNRW 215/211/3	SST-S.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm (R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Podejścia fi 50mm		10,00+5,00	15,00	
			RAZEM:	15,00	szt 15,00
3.2.3	KNRW 215/233/3	SST-S.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych		
	Obliczenie:				
	Ustępy		10	10,00	
			RAZEM:	10,00	kpl. 10,00
3.2.4	KNRW 215/233/3	SST-S.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		
	Obliczenie:				
	Ustępy		5	5,00	
			RAZEM:	5,00	kpl. 5,00
3.2.5	KNR 215/221/1	SST-S.01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - dla osób niepełnosprawnych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Umywalki - dla osób niepełnosprawnych		5	5,00	
			RAZEM:	5,00	szt. 5,00
3.2.6	KNR 215/221/1	SST-S.01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Umywalki		13	13,00	
			RAZEM:	13,00	szt. 13,00
3.2.7	KNNR 4/234/1	SST-S.01	Pisuar pojedynczy z płuczką		
	Obliczenie:				
	Pisuar		3	3,00	
			RAZEM:	3,00	kpl 3,00