

Przedmiar robót

Obiekt	ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rodzaj robót	instalacje sanitarne
Branża	sanitarna
Lokalizacja	Zagórz
Zamawiający	GMINA ZAGÓRZ 38-540 ZAGÓRZ, UL. 3 – GO MAJA 2

Tabela przedmiaru robót

ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie	km	0,085
2	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km	0,085
3	KNNR 1 0210/03		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV długość x szerokość x wysokość 85*0,8*3	m3	204
			razem	m3	204
4	KNR 2-01 0321/02		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV - analogia	m2	425
5	KNNR 4 1411/01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm 85*0,6*0,15	m3	7,65
			razem	m3	7,65
6	KNNR 4 1411/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich obsypka piaskowa 5,1	m3	5,1
			razem	m3	5,1
7	KNNR 4 1411/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - zasypka piaskowa 7,65	m3	7,65
			razem	m3	7,65
8	KNNR 1 0214/02		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV	m3	204
9	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	204
10	KNNR 4 1413/01		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie	studnię	3
11	KNNR 4 1410/02		Podłoże betonowe o grubości 10cm pod studnie	m3	1,3
12	Kalkulacja indywidualna		Studnia chłonna fi 1500 wg. rysunku	szt	1
13	KNNR 4 1308/04		Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk SN 12 85	m	85
			razem	m	85
14	KNR-W 2-19 0306/04		Arot A PS 110	m	2
15	Kalkulacja indywidualna		Przeprowadzenie monitoringu TV wybudowanej sieci kanalizacyjnej (m.in. sprawdzenie szczelności i spadków) w obecności Inspektora Nadzoru wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji (wykresy spadków i film na płycie CD lub DVD)	szt	1