

PRZEDMIAR

Nowy kod
45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drogi gminnej nr 100791C (ul. Niezapominajki) na odcinku
od ul. Narcyzowej
do ul. Ciemnej.

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 316/16, 794, 178/5, 179/8, 179/14; obręb 0012 Lubicz Dolny,

NAZWA INWESTORA:

Gmina Lubicz

ADRES INWESTORA:

ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz Dolny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Sulerzycki

DATA OPRACOWANIA:

13.03.2026r.

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania
13.03.2026r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	Kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,121	km	0,121	
				RAZEM	0,121
3 d.1	KNR 2-31 0703 -03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 2-31 0813 -03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5 d.1	KNR 2-31 0812 -03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		18 * 0,03	m3	0,540	
				RAZEM	0,540
6 d.1	KNR 2-31 0810 -02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
7 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		18 * 0,15 * 0,3 + 0,54 + 45 * 0,08	m3	4,950	
				RAZEM	4,950
8 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m3		
		4,95	m3	4,950	
				RAZEM	4,950
2		D-02.00.00_ROBOTY ZIEMNE			
9 d.2	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		405	m3	405,000	
				RAZEM	405,000
3		D-04.00.00_PODBUDOWY			
10 d.3	KNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		809 + 809 + 13 + 13 + 167	m2	1 811,000	
				RAZEM	1 811,000
11 d.3	KNR 2-31 0104 -07	Warstwy odsączające z piasku średnioziarnistego, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (docelowa gr. 15cm)	m2		
		823	m2	823,000	
				RAZEM	823,000
12 d.3	KNR 2-31 0104 -08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m2		
		823	m2	823,000	
				RAZEM	823,000
13 d.3	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr. 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (docelowo 20cm)	m2		
		823	m2	823,000	
				RAZEM	823,000
14 d.3	KNR 2-31 0114 -06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr. 0/31,5mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		823	m2	823,000	
				RAZEM	823,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		167	m2	167,000	
				RAZEM	167,000
4		D-07.00.00_OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
16 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych (wysięgnik)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5		D-08.00.00_ELEMENTY ULIC			
18 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.5	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		290	m	290,000	
				RAZEM	290,000
20 d.5	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej „cegiełka”szara gr. 8cm (chodnik)	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
21 d.5	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej „2T”szara gr. 8cm (jezdni)	m2		
		809	m2	809,000	
				RAZEM	809,000
6		D-09.00.00_ZIELEN			
22 d.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
7		D-10.00.00_INNE ROBOTY			
23 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych/gazowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000