
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE
NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”

ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO STAROPOL
DP NR 8 (NR INW. 220/00195)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Ruda, Dz.
ewid.: 323/1201, 329/1200, 333/1201, 333/1202, 334/1201, 334/1202,
339/1200, 340/1200, 343/1200, 344/1200, 350/1201, 351/1201
DP NR 24 (NR INW. 220/00703)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Pamiętna, Dz.
ewid.: 227/1200, 226/1201
DP NR 23A (NR INW. 220/01063)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Pamiętna, Dz.
ewid.: 234/1202
Obręb ewid.: Strobów, Dz. ewid.: 235/1200, 236/1200, 237/1201
DL NR 61
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Strobów, Dz.
ewid.: 732/1
DL NR 138
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Pamiętna, Dz.
ewid.: 229/1200, 228/1201
DL NR 191
Powiat: żyrardowski, Gmina: Puszcza Mariańska, Obręb ewid.: Lisowola,
Dz. ewid.: 360/1200

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE

ADRES INWESTORA: ZWIERZYNYEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2026

Data zatwierdzenia

„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”

I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Skierniewice.

II. Lokalizacja inwestycji

Roboty przewiduje się wyłącznie na gruntach Inwestora PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Skierniewice. Bieżące utrzymanie dróg leśnych będzie realizowane na drogach na terenie leśnictwa Staropol.

III. Parametry techniczne przyjęte w opracowaniu:

Przyjęte parametry projektowe są dostosowane do istniejącej szerokości i przebiegu pasa drogowego oraz do istniejących uwarunkowań terenowych. Odwodnienie nawierzchni drogi odbywać się będzie jak dotychczas w sposób powierzchniowy.

Naprawy swoim zakresem obejmują:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie zanieczyszczeń, zrębków, błota, darniny) wraz z wywozem lub rozplantowaniem poza koroną drogi,
- wzruszenie – spulchnieniu nawierzchni w miejscu występowania ubytku/zadolenia lub koleiny na głębokość do 10cm zrywakami równiarki bądź recyklerem,
- ewentualnym przeprofilowaniu nawierzchni drogi,
- mechaniczne wyprofilowanie oraz zagęszczanie istniejącej nawierzchni,
- wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości średnio 10cm,
- wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm grubości średnio 20cm,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z zamięłowaniem kruszywem drobnym o uziarnieniu 0-4mm,
- wyprofilowanie wraz z zagęszczeniem rozłożonego kruszywa do odpowiednich spadków.

Zakres robót do wykonania, ich ilości wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zawiera przedmiar robót.

Roboty winny być prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			LEŚNICTWO STAROPOL			
1.1			Dojazd pożarowy nr 8, numer inwentarzowy 220/00195			
1 d.1.1	KNR 2-31 1004-06		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 0,5 + 1 + 0,5	m2	11	
					RAZEM	11
2 d.1.1	KNNR 6 1109-03		Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryków - wyboje o głębokości 2.0 cm	m2		
			2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 0,5 + 1 + 0,5	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
1.2			Dojazd pożarowy nr 24, numer inwentarzowy 220/00703			
3 d.1.2	KNNR 6 0801-02	D.04.01 .00	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
			3 * 10,0 * 3,50 + 20,0 * 20,0	m2	505,000	
					RAZEM	505,000
4 d.1.2	KNNR 6 1102-03	D.05.02 .01	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2		
			3 * 10,0 * 3,50 + 20,0 * 20,0	m2	505,000	
					RAZEM	505,000
1.3			Dojazd pożarowy nr 23A, numer inwentarzowy 220/01063			
5 d.1.3	KNNR 6 0801-02	D.04.01 .00	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
			15,0 + 3,50 * 50,0	m2	190,000	
					RAZEM	190,000
6 d.1.3	KNNR 6 1102-03	D.05.02 .01	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2		
			15,0	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
7 d.1.3	KNNR 6 0113-05	D.05.02 .01	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5mm średniej gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem (przyjęto szacunkowo około 30% nawierzchni drogi)	m2		
			3,50 * 50,0	m2	175,000	
					RAZEM	175,000
1.4			Droga leśna nr 61 oddział 239A			
8 d.1.4	KNNR 1 0113-01	D.01.02 .02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2		
			38,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	433,000	
					RAZEM	433,000
9 d.1.4	KNNR 6 0103-03	D.04.01 .01	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2		
			38,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	433,000	
					RAZEM	433,000
10 d.1.4	KNNR 6 0113-02	D.05.02 .01	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2		
			38,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	433,000	
					RAZEM	433,000
1.5			Droga leśna nr 138 oddziały 228-229			
11 d.1.5	KNNR 1 0113-01	D.01.02 .02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2		
			50,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	475,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	475,000
12 d.1.5	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2		
			50,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	475,000	
					RAZEM	475,000
13 d.1.5	KNNR 6 0113-02	D.05.02.01	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2		
			50,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	475,000	
					RAZEM	475,000
1.6			Droga leśna nr 191 oddział 360			
14 d.1.6	KNNR 1 0113-01	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2		
			40,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	440,000	
					RAZEM	440,000
15 d.1.6	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2		
			40,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	440,000	
					RAZEM	440,000
16 d.1.6	KNNR 6 0113-02	D.05.02.01	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2		
			40,0 * 3,5 + 10,0 * 30,0	m2	440,000	
					RAZEM	440,000