
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”

ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO BABSK
DP NR 10 (NR INW. 220/00969)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Nowy Kawęczyn, Obręb ewid.: Raducz, Dz. ewid.: 368, 370, 372, 373, 375, 382, 383, 391
Powiat: rawski, Gmina: Biała Rawska, Obręb ewid.: Babsk, Dz. ewid.: 11/1201, 12/1200
DP NR 18A (NR INW. 220/01202)
Powiat: rawski, Gmina: Biała Rawska, Obręb ewid.: Białogórne, Dz. ewid.: 196/1202
DL NR 98
Powiat: rawski, Gmina: Biała Rawska, Obręb ewid.: Ossa, Dz. ewid.: 32/1200

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE

ADRES INWESTORA: ZWIERZYNEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.04.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		LEŚNICTWO BABSK				
1.1		Dojazd pożarowy nr 10, numer inwentarzowy 220/00969				
1 d.1.1	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	160,000	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	80,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNNR 6 1102-04	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm	m2	80,000	0,00	0,00
4 d.1.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - naprawa zdeformowanego pobocza w km 0+720	m3	2,100	0,00	0,00
5 d.1.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - naprawa zdeformowanego pobocza w km 1+260	m3	1,125	0,00	0,00
6 d.1.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - naprawa zdeformowanego pobocza w km 1+390	m3	2,250	0,00	0,00
7 d.1.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - naprawa zdeformowanego pobocza w km 2+360	m3	3,375	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 10, numer inwentarzowy 220/00969						0,00
1.2		Dojazd pożarowy nr 18A, numer inwentarzowy 220/01202				
8 d.1.2	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	10,000	0,00	0,00
9 d.1.2	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	10,000	0,00	0,00
10 d.1.2	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - km 0+006 naprawa skarp nasypu nad przepustem	m3	2,100	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 18A, numer inwentarzowy 220/01202						0,00
1.3		Droga leśna nr 98 w oddziałach 30, 32				
11 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie - wykonanie odcinku wg wskazań	m2	525,000	0,00	0,00
12 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	525,000	0,00	0,00
Razem dział: Droga leśna nr 98 w oddziałach 30, 32						0,00
Razem dział: LEŚNICTWO BABSK						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00