
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”
ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO NIEBORÓW
DP NR 2, 2A (NR INW. 220/00443)
Powiat: łowicki, Gmina: Nieborów, Obręb ewid.: Nieborów, Dz. ewid.: 7/1200, 8/1200, 17/1200, 16/1200, 27/1202, 26/1200, 25/1201, 29/1220
DROGA NR LS 329, LS 324
Powiat: łowicki, Gmina: Nieborów, Obręb ewid.: Nieborów, Dz. ewid.: 16/1200, 15/1200
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE
ADRES INWESTORA: ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.04.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		LEŚNICTWO NIEBORÓW				
1.1		Dojazd pożarowy nr 2, 2A, numer inwentarzowy 220/00443				
1 d.1.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie darniny ze środka jezdni wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowy (przyjęto szacunkowo 30% powierzchni)	m2	325,350	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	70,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	30,000	0,00	0,00
4 d.1.1	KNNR 6 1102-04	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm	m2	40,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 2, 2A, numer inwentarzowy 220/00443						0,00
1.2		LS 329, 324 w oddziałach 15 i 16				
5 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	560,000	0,00	0,00
6 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	560,000	0,00	0,00
7 d.1.2	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	560,000	0,00	0,00
Razem dział: LS 329, 324 w oddziałach 15 i 16						0,00
Razem dział: LEŚNICTWO NIEBORÓW						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00