
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”

ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO STAROPOL
DP NR 8 (NR INW. 220/00195)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Ruda, Dz. ewid.: 323/1201, 329/1200, 333/1201, 333/1202, 334/1201, 334/1202, 339/1200, 340/1200, 343/1200, 344/1200, 350/1201, 351/1201
DP NR 24 (NR INW. 220/00703)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Pamiętna, Dz. ewid.: 227/1200, 226/1201
DP NR 23A (NR INW. 220/01063)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Pamiętna, Dz. ewid.: 234/1202
Obręb ewid.: Strobów, Dz. ewid.: 235/1200, 236/1200, 237/1201
DL NR 61
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Strobów, Dz. ewid.: 732/1
DL NR 138
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Pamiętna, Dz. ewid.: 229/1200, 228/1201
DL NR 191
Powiat: żyrardowski, Gmina: Puszcza Mariańska, Obręb ewid.: Lisowola, Dz. ewid.: 360/1200

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE

ADRES INWESTORA: ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		LEŚNICTWO STAROPOL				
1.1		Dojazd pożarowy nr 8, numer inwentarzowy 220/00195				
1 d.1.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	11	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 1109- 03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryków - wyboje o głębokości 2.0 cm	m2	11,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 8, numer inwentarzowy 220/00195						0,00
1.2		Dojazd pożarowy nr 24, numer inwentarzowy 220/00703				
3 d.1.2	KNNR 6 0801- 02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	505,000	0,00	0,00
4 d.1.2	KNNR 6 1102- 03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	505,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 24, numer inwentarzowy 220/00703						0,00
1.3		Dojazd pożarowy nr 23A, numer inwentarzowy 220/01063				
5 d.1.3	KNNR 6 0801- 02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	190,000	0,00	0,00
6 d.1.3	KNNR 6 1102- 03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	15,000	0,00	0,00
7 d.1.3	KNNR 6 0113- 05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5mm średniej gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem (przyjęto szacunkowo około 30% nawierzchni drogi)	m2	175,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 23A, numer inwentarzowy 220/01063						0,00
1.4		Droga leśna nr 61 oddział 239A				
8 d.1.4	KNNR 1 0113- 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	433,000	0,00	0,00
9 d.1.4	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	433,000	0,00	0,00
10 d.1.4	KNNR 6 0113- 02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	433,000	0,00	0,00
Razem dział: Droga leśna nr 61 oddział 239A						0,00
1.5		Droga leśna nr 138 oddziały 228-229				
11 d.1.5	KNNR 1 0113- 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	475,000	0,00	0,00
12 d.1.5	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	475,000	0,00	0,00
13 d.1.5	KNNR 6 0113- 02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	475,000	0,00	0,00
Razem dział: Droga leśna nr 138 oddziały 228-229						0,00
1.6		Droga leśna nr 191 oddział 360				
14 d.1.6	KNNR 1 0113- 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	440,000	0,00	0,00
15 d.1.6	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	440,000	0,00	0,00
16 d.1.6	KNNR 6 0113- 02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	440,000	0,00	0,00
Razem dział: Droga leśna nr 191 oddział 360						0,00
Razem dział: LEŚNICTWO STAROPOL						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00