

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”  
ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO ZWIERZYNIEC  
DP NR 21 (NR INW. 220/00692)  
Powiat: skierniewicki, Gmina: Maków, Obręb ewid.: Pszczonów, Dz. ewid.: 277/1200, 276/1200, 275/1200, 274/1200, 273/1200, 272/1200, 271/1200, 270/1200, 290/1200, 289/1200, 288/1200, 287/1200, 286/1200, 285/1200, 284/1200, 283/1200  
LS NR S062  
Powiat: skierniewicki, Gmina: Maków, Obręb ewid.: Maków, Dz. ewid.: 243/1200, 247/1200  
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE  
ADRES INWESTORA: ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2026

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		LEŚNICTWO ZWIERZYNIĘC				
1.1		Dojazd pożarowy nr 21, numer inwentarzowy 220/00692				
1 d.1.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - naprawa pobocza w km 0+017	m3	1,125	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	20,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNNR 6 1102-03	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	20,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 21, numer inwentarzowy 220/00692						0,00
1.2		LS S062 oddziały 243f, 247h				
4 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	350,000	0,00	0,00
5 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	350,000	0,00	0,00
6 d.1.2	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	350,000	0,00	0,00
Razem dział: LS S062 oddziały 243f, 247h						0,00
Razem dział: LEŚNICTWO ZWIERZYNIĘC						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00