

Tabela nr 1 - Tabela robót ziemnych
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie
chodnika w km 14+683 - 15+382 strona prawa w miejscowości Reczpol
Odcinek w km 14+770 - 14+950

Km	Roboty ziemne					Zdj. humusu		Humusowanie	
	powierzchnia		objętość		suma algebr.	długość	pow.	długość	pow.
	W	N	W	N					
	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m]	[m ²]
14+770,00	2,00	1,10				6,50		4,20	
14+781,60	2,00	1,10	23,20	12,76	35,96	6,50	75,40	4,20	48,72
14+802,60	2,00	1,40	42,00	26,25	68,25	6,90	140,70	4,40	90,30
14+822,70	1,30	1,80	33,17	32,16	65,33	6,50	134,67	4,10	85,43
14+842,20	1,70	1,70	29,25	34,13	63,38	6,90	130,65	4,60	84,83
14+861,80	1,50	1,60	31,36	32,34	63,70	7,60	142,10	5,60	99,96
14+883,40	1,60	3,90	33,48	59,40	92,88	9,50	184,68	7,30	139,32
14+903,00	0,90	0,20	24,50	40,18	64,68	3,10	123,48	1,00	81,34
14+923,90	0,90	0,20	18,81	4,18	22,99	3,10	64,79	1,00	20,90
14+943,60	1,70	0,80	25,61	9,85	35,46	6,40	93,58	4,20	51,22
14+950,00	1,70	0,80	10,88	5,12	16,00	6,40	40,96	4,20	26,88
RAZEM			272,3	256,4	528,6		1 131,0		728,9