

## Wyceniony Przedmiar Robót

Przebudowa ulicy Błękitnej, Gwiezdnej, Wiatrów w Koszalinie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>				
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza w tym inwentaryzacja i geodezyjna mapa powykonawcza, badania laboratoryjne, projekt TOR, jego wdrożenie i utrzymanie	ryczałt	1		
		<b>1.2. Usunięcie warstwy humusu i darniny</b>				
2	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy humusu grubości 30 cm, z wywozem i kosztami składowania w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	417,00		
		<b>1.3. Roboty rozbiórkowe</b>				
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	18,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	18,00		
5		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	1,224		
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	7,00		
7		Rozebranie ław z betonu pod obrzeża	m3	0,343		
8		Wywiezienie materiałów z rozbiórki. Miejsce i koszty składowania po stronie Wykonawcy	m3	3,985		
9	D-01.02.04	Rozebranie wpustów studni chłonnej	szt	3		
10		Rozebranie kręgów studni chłonnej	m	6		
11		Wykonanie nasypów wraz z zakupem, dowozem i zagęszczeniem kruszywa - piasek/pospółka - zasypanie dołu	m3	1,680		
12		Wywiezienie materiałów z rozbiórki studni chłonnych. Miejsce i koszty składowania po stronie Wykonawcy	m3	1,680		
		<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
13	D-02.00.01 D-02.01.01	Wykonanie wykopów z odwodnieniem wykopu w gruncie kategorii I-IV z wywozem i kosztami składowania w miejsce wybrane przez Wykonawcę, pod projektowane nawierzchnie oraz pod wymianę gruntu	m3	1910,410		
14	D-02.00.01 D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zakupem, dowozem i zagęszczeniem kruszywa - piasek/pospółka - wymiana gruntu	m3	254,800		

## Wyceniony Przedmiar Robót

Przebudowa ulicy Błękitnej, Gwiazdnej, Wiatrów w Koszalinie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. PODŁOŻE I PODBUDOWY</b>				
15	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2745,00		
16	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem (C3/4) gr 25cm - jezdnia, zjazdu, poszerzenie jezdni	m2	2722,00		
17	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem (C3/4) gr 15cm - dojeście piesze	m2	23,00		
18	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 gr 20cm - jezdnia, zjazdu, ściek	m2	2449,00		
19	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 gr 17cm - ciąg pieszcy	m2	23,00		
		<b>4. NAWIERZCHNIE</b>				
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojeście piesze, zjazd, jezdnia, ściek	m2	2472,00		
		<b>5. ELEMENTY ULIC</b>				
21	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary)	m	1011,00		
22		Ława betonowa z oporem pod krawężnik o przekroju 0.075m2	m3	75,825		
23	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem, łączone na styk	m	47,00		
24		Ława betonowa z oporem pod obrzeże o przekroju 0.046m2	m3	2,162		
		<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
25	D-09.01.01	Humusowanie terenów zielonych (pobocze) z obsianiem trawą przy grubości humusu 15 cm - humus z dowozu	m2	397,00		
		<b>7. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
26	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych na krążkach z tworzyw sztucznych wraz z wymianą pokryw na nowe i remontem studni do 0,5m	szt	10		
27	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych wraz z remontem studni do 0,5m	szt	4		
28	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	10		
29	D-03.02.01	Regulacja zaworów gazowych	szt	11		
30	D-00.00.00	Przestawienie sterowni przepompowni kanalizacji sanitarnej	szt.	1		
		<b>Razem k.b.</b>				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem</b>				