

Wyceniony Przedmiar Robót

Przebudowa ulicy Błękitnej, Gwiazdnej, Wiatrów w Koszalinie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
		1.0 Kanalizacja deszczowa.				
	KD-02.00.	1.2. Roboty ziemne				
1		Wykopy oraz przekopy z odwodnieniem wykupu w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem i kosztami składowania w <u>miejsce wybrane przez wykonawcę</u>	m3	945,695		
2		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm	m3	98,910		
3		Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem	m3	206,638		
4		Zasypanie wykopów gruntem kategorii I-II wraz z zakupem, dowozem i zagęszczeniem	m3	609,421		
5		Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką	m2	1749,131		
	KD-03.00.	1.3. Roboty montażowe				
6		Kanały z rur PVC o średnicy de 315 łączone na wcisk	m	334,50		
7		Kanały z rur PVC o średnicy de 200 łączone na wcisk	m	15,00		
8		Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy de 90	m	124,00		
9		Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości do 3m	studnia	14		
10		Studnia rozprężna z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości do 3m	studnia	1		
11		Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	10		
12		Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 90mm-225mm	szt	2		
13		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba)	próba	14		
14		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)	próba	10		
15		Próba pneumatyczna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 90mm (1 próba - 200m)	próba	2		

Wyceniony Przedmiar Robót

Przebudowa ulicy Błękitnej, Gwiazdnej, Wiatrów w Koszalinie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
	W-01.01.	1.4. Roboty ziemne - przepompownia PD1				
16	KD-02.00.	Roboty ziemne z odwodnieniem wykopu w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem i kosztami składowania w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	42,880		
17		Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruncie nawodnionym szerokości do 1m i głębokości do 6m	m2	49,00		
18		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 6m - zasypianie piaskiem	m3	18,150		
19		Humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą przy grubości humusu 15 cm - humus z dowozu	m2	12,25		
	W-01.02.	1.5. Konstrukcja przepompowni - PD1				
20	KD-03.00.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m3	1,840		
21		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10	m3	2,450		
22		Przepompownia ścieków deszczowych dn 1200mm	kpl	1		
23		Ułożenie rur osłonowych typ DVK 75 mm (dla zasilania przepompowni obiętego odrębnym opracowaniem)	m	37,50		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				