

PRZEDMIAR ROBÓT 024-00-008

Budowa: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Oświatowych obejmującego budowę placu zabaw oraz strefy relaksu

Lokalizacja: 260414_4.0001.60/20
260414_4.0001.60/22

Zamawiający: Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów

PRZEDMIAR 024-00-008

Strona 1

13-11-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
10	Montaż huśtawki podwójnej				
10	10	KNR 201-03-01-01-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	3,920
10	20	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	1,020
10	40	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	17,000
10	50	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	14,000
10	60	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	14,000
10	70	KNR 231-03-14-01-00	Nawierzchnia SBR	m ²	14,000
10	80	KNR 223-03-10-01-00	Dostawa, ustawienie i montaż huśtawki	szt	1,000
11	Montaż huśtawki pojedynczej				
11	10	KNR 201-03-01-01-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	3,920
11	20	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	1,020
11	30	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	17,000
11	50	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	14,000
11	60	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	14,000
11	70	KNR 231-03-14-01-00	Nawierzchnia SBR	m ²	14,000
11	80	KNR 223-03-10-01-00	Dostawa, ustawienie i montaż huśtawki	szt	1,000
12	Montaż huśtawki bocianie gniazdo				
12	10	KNR 201-03-01-01-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	3,920
12	20	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	1,020
12	40	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	17,000
12	50	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	14,000
12	60	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	14,000
12	70	KNR 231-03-14-01-00	Nawierzchnia SBR	m ²	14,000
12	80	KNR 223-03-10-01-00	Dostawa, ustawienie i montaż huśtawki	szt	1,000
17	Montaż bujaków				
17	10	KNR 201-03-01-01-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	2,800
17	20	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	1,130

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
17	40	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	38,000
17	50	KNR	231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	90,000
17	60	KNR	231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	90,000
17	70	KNR	231-03-14-01-00 Nawierzchnia SBR	m ²	90,000
17	80	KNR	223-03-10-01-00 Dostawa, ustawienie i montaż bujaka	szt	3,000
18 Montaż trampolin ziemnych					
18	10	KNR	201-03-01-01-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	6,120
18	20	KNR	231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	1,020
18	30	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	17,200
18	40	KNR	231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	5,000
18	50	KNR	231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	25,000
18	60	KNR	231-03-14-01-00 Nawierzchnia SBR	m ²	28,000
18	70	KNR	223-03-10-01-00 Dostawa, ustawienie i montaż trampolin	szt	7,000
20 Budowa tyrolki					
20	10	KNR	201-03-01-01-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	36,000
20	20	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	69,000
20	50	KNR	231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	120,000
20	70	KNR	223-03-10-01-00 Dostawa, ustawienie i montaż tyrolki oraz wypełnienie koryta piaskiem	szt	1,000
21 Montaż Ławko-huśtawki					
21	10	KNR	201-03-01-01-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	18,000
21	20	KNR	231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	2,040
21	30	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	34,000
21	50	KNR	231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	60,000
21	60	KNR	231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	60,000
21	70	KNR	231-03-14-01-00 Nawierzchnia SBR	m ²	60,000
21	80	KNR	223-03-10-01-00 Dostawa, ustawienie i montaż ławko-huśtawki	szt	1,000
26 Budowa małej architektury					
26	10	KNR	223-03-10-01-00 Montaż koszy segregowanych wraz z tablicą informacyjną	szt	1,000