

# Remont drogi gminnej 103535F ul. Parkowa w Szprotawie

## KOSZTY KWALIFIKOWANE

Lp.	KOD Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,211		0,00
1.2.		Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych robót	szt.	2		0,00
1.3.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych - płyty ażurowe 70% materiału do odzysku - paletowanie	m2	633,00		0,00
1.4.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 70% materiału do odzysku - paletowanie	m 2	316,50		0,00
1.5.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z robót z terenu budowy na składowisko Inwestora wraz z ich rozładunkiem (odwóz na 7 km)	m3	62,03		0,00
1.6.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z robót na składowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacją	m3	26,59		0,00
1.7.	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych	m	426,50		0,00
1.8.	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami	m3	29,86		0,00
1.9.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z robót z terenu budowy wraz z ich utylizacją na składowisku Wykonawcy	m3	49,05		0,00
1.10.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm	m2	949,50		0,00
1.11.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z robót z terenu budowy na składowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacją	m3	189,90		0,00
1.12.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni - z kostki granitowej nieregularnej, kostki betonowej, płyt ażurowych, kruszywa, betonu wraz z podbudową	m2	67,00		0,00
1.13.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z robót jezdni na składowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacją	m3	18,76		0,00
Podsumowanie działu: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem na odl. 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odcinku	m3	56,97		0,00
Podsumowanie działu: ROBOTY ZIEMNE						<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGI</b>				
3.2.	D 01.03.07a	Regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	4		0,00
3.3.	D 01.03.07a	Regulacja studzienek rewizyjnych	szt.	15		0,00
Podsumowanie działu: ODWODNIENIE I UZAGADNIENIA OBCE						<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
4.1.	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcje jezdni	m2	949,50		0,00
4.2.	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - jezdni	m2	949,50		0,00
4.3.	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - jezdni wyrównanie	m2	34,50		0,00
Podsumowanie działu: PODBUDOWY						<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
5.1.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podłożu cementowo-piaskowym, spoiny wypełnione piaskiem	m2	316,50		0,00
5.2.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu "eko-kwadrat" gr. 8 cm na podłożu cementowo-piaskowym, spoiny wypełnione piaskiem	m2	633,00		0,00
5.3.		Przełożenie wysokościowe kostki na jezdniach przyległych do jezdni ul. Parkowej	m2	46,00		0,00
Podsumowanie działu: NAWIERZCHNIE						<b>0,00</b>
<b>6.</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
6.1.	D-06.02.12	Ścinanie zawieszonych poboczy o gr. 20 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odcinek	m2	527,50		0,00
6.2.	D-06.02.12	Wywóz materiałów z robót z terenu budowy wraz z ich rozładunkiem na składowisko Inwestora (odwóz na 7 km) do poz. 6.2	m3	105,50		0,00
6.3.	D-06.01.11	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	527,50		0,00
Podsumowanie działu: ROBOTY WYKONCZENIOWE						<b>0,00</b>
<b>7.</b>		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
7.1.	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych (nowe)	szt.	0,00		0,00
Podsumowanie działu: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						<b>0,00</b>
<b>8.</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
8.1.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej zoporem z betonu C12/15 - ułożony na płask (krawężnikiem na jezdniach)	m	467,20		0,00
Podsumowanie działu: ELEMENTY ULIC						<b>0,00</b>
Wartość robót netto:						<b>0,00</b>
Podatek VAT:						<b>0,00</b>
Wartość robót brutto:						<b>0,00</b>