

# Remont drogi gminnej 103535F ul. Parkowa w Szprotawie

## KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Lp.	KOD Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,050		0,00
1.2.		Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych robót	szt.	0		0,00
1.3.	D-01.02.04	Rozbiórk nawierzchni z płyt drogowych betonowych - płyty ażurowe	m2	150,00		0,00
1.4.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m 2	75,00		0,00
1.5.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z rozbioru z terenu budowy wraz z ich utylizacją na składowisku Wykonawcy	m3	6,30		0,00
1.6.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z rozbioru z terenu budowy na składowisko Inwestora wraz z ich rozładunkiem (odwóz na 7 km)	m3	14,70		0,00
1.7.	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych	m	100,00		0,00
1.8.	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami	m3	7,00		0,00
1.9.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z rozbioru z terenu budowy wraz z ich utylizacją na składowisku Wykonawcy	m3	11,50		0,00
1.10.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm	m2	225,00		0,00
1.11.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z rozbioru z terenu budowy wraz na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją / na składowisko Inwestora (odwóz na 7 km)	m3	45,00		0,00
1.12.	D-01.02.04	Oznakowanie pionowe - demontaż istniejącego oznakowania	szt.	4,00		0,00
1.13.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów - kostk granitowej nieregularnej, kostka betonowa, płyty ażurowe, beton wraz z podbudową	m2	63,00		0,00
1.14.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z rozbioru zjazdów na składowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacją	m3	17,64		0,00
<b>Podsumowanie działu: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem na odl. 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odcinku	m3	13,61		0,00
<b>Podsumowanie działu: ROBOTY ZIEMNE</b>						<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGI</b>				
3.2.	D 01.03.07a	Regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	1,00		0,00
3.3.	D 01.03.07a	Regulacja studzienek rewizyjnych	szt.	2,00		0,00
<b>Podsumowanie działu: ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE</b>						<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
4.1.	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcje jezdni	m2	225,00		0,00
4.2.	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - jezdni	m2	225,00		0,00
4.3.	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - zjazdy	m2	31,50		0,00
<b>Podsumowanie działu: PODBUDOWY</b>						<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
5.1.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostk brukowej gr 8 cm na posypce cementowo piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem	m2	75,00		0,00
5.2.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostk brukowej typu eko-kwadrat gr. 8 cm na posypce cementowo piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem	m2	150,00		0,00
5.3.		Przełożenie wysokościowe kostki na zjazdach przyległej do jezdni ul. Parkowej	m2	42,00		0,00
<b>Podsumowanie działu: NAWIERZCHNIE</b>						<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6.1.	D-06.02.12	Ścinanie zawieszonych poboczy o gr. 20 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odciek	m2	125,00		0,00
6.2.	D-06.02.12	Wywóz materiałów z rozbioru z terenu budowy wraz z ich rozładunkiem na składowisko Inwestora (odwóz na 7 km) do poz. 6.2	m3	25,00		0,00
6.3.	D-06.01.11	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	125,00		0,00
6.4.		Ułożenie geowłókniny (pobocze w miejscu kostki betonowej i kostk granitowej) wraz z warstwą kruszywa - żwir frakcja 9-12 (pozycja scalona)	m2	21,00		0,00
<b>Podsumowanie działu: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
7.2.	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych (nowe - stupek +2 tarcze znaków)	szt.	1,00		0,00
7.3.	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych (nowe - stupek +1 tarcze znaków)	szt.	1,00		0,00
7.4.	D-07.02.01	Ustawienie lustra	szt.	1,00		0,00
7.5.	D-07.02.01	Ustawienie znaku U-9		1,00		0,00
<b>Podsumowanie działu: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
8.1.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej zoporem z betonu C12/15 - ułożony na płask	m	130,40		0,00
8.2.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża ka betonowego 8x30 na ławie betonowej zoporem z betonu C12/15	m	7,00		0,00
<b>Podsumowanie działu: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
9.1.	D-01.03.04	Zabezpieczenie sieci urządzeń obcych rurami osłonowymi dwudzielnymi fi 110	m	70,20		0,00
<b>Podsumowanie działu: INNE ROBOTY</b>						<b>0,00</b>
<b>Wartość robót netto:</b>						<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT:</b>						<b>0,00</b>
<b>Wartość robót brutto:</b>						<b>0,00</b>