



ZAKRES PRAC (Łącznik):
- demontaż pokrycia ścian, stropu i dachu
- zabezpieczenie konstrukcji do klasy R120 preparatami powłokowymi
- wykonanie nowego pokrycia ścian, stropu i dachu
- wymiana wskazanego okna na nowe p.poż.
- wymiana pozostałych okien łącznika na nowe bezklasowe

ZAKRES PRAC (na korytarzu nr. 301):
- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudnopalności
- demontaż odbojnic ściennych
- naprawa tynków
- malowanie
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnopalności (siedziska - 4 szt., stoły - 2 szt.)
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)

ściana szkieletowa łącznika (REI120):
- blacha trapezowa istniejąca - **bez zmian**
- rdzeń wypełnienia - wełna mineralna gr. 20cm
- tynk suchy - płyta ogniochronna

ZAKRES PRAC (na klatce schodowej nr. KS 1):
- wymiana drzwi na nowe p.poż.
- niezbędne zamurowania i zabudowa otworów
- wymiana wypełnień balustrad i pochwytów przy schodach
- malowanie
- demontaż hydrantu wewnętrznego HP 52

ZAKRES PRAC (na korytarzu nr. 331):
- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudnopalności
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)
- montaż autonomicznej certyfikowanej czujki dymu

ZAKRES PRAC (w pomieszczeniu nr. 342):
- wymiana lady z płyty drewnopodobnych na płytę niepalną
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnopalności (krzesło biurowe - 1 szt., biurko 60/120 - 1 szt., szafy)
- montaż autonomicznej certyfikowanej czujki dymu

ZAKRES PRAC (na korytarzu nr. 332, 333):
- wymiana drzwi na nowe rozwiernie

ZAKRES PRAC (na klatce schodowej nr. KS 3):
- wymiana drzwi na nowe p.poż.

- istniejąca boazeria z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejąca odbojnica ścienna z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejące lamy podawcze z materiału drewnopodobnego do demontażu i wymiany na nowe z materiału niepalnego
- istniejące meble ruchome do wymiany na nowe z certyfikatem o trudnopalności
- istniejące meble niepalne (metalowe) - bez zmian
- projektowany hydrant wewnętrzny HP25
- czujka dymu
- projektowana automatyczna certyfikowana czujka dymu
- projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12cm
- oznaczenie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z ekspertyzą
- gaśnica GP-4-ABC 4kg (minimum 2kg na każde 100m²)

PB - Architektoniczno-Budowlany:			
RZUT PIĘTRA 3			
INWESTYCJA:	Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police Jednostka Police, obszar 0009 Police, dz. nr 318/84		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpis
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała:	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7		DATA:	07.2022
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	A/5
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884			