



ZAKRES PRAC (wc) ze względu na konieczny rozdział instalacji wodociągowej od hydrantowej:

- demontaż okładzin ściennych
- przebudowa instalacji wodociągowej
- wykonanie nowych okładzin ściennych, malowanie ścian i sufitu

ZAKRES PRAC (dach łącznika):

- demontaż pokrycia do konstrukcji
- zabezpieczenie konstrukcji do klasy R120 preparatami powłokowymi
- wykonanie nowego pokrycia

ZAKRES PRAC (na korytarzu nr. K 2, 401):

- demontaż odbojnic ściennych
- naprawa tynków i wykonanie tynków mokrych na powierzchni projektowanych zamurowań (od strony K2 i KS1)
- malowanie
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnospalności (uma - 1 szt.)
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)

ZAKRES PRAC (na klatce schodowej nr. KS 1):

- wymiana drzwi na nowe p.poż.
- niezbędne zamurowania i zabudowa otworów
- pokrycie palnych elementów wypełnień balustrad i pochwyty przy schodach powłoką bezbarwną do klasy NRO
- malowanie
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnospalności (stół - 1 szt., krzesło - 1 szt.)
- demontaż hydrantu wewnętrznego HP 52
- montaż autonomicznej certyfikowanej czujki dymu
- montaż przycisku uruchomienia systemu oddymiania

ZAKRES PRAC (na korytarzu nr. K 3):

- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudnospalności
- demontaż odbojnic ściennych
- naprawa tynków i wykonanie tynków mokrych na powierzchni projektowanych zamurowań (od strony K3 i KS1)
- malowanie
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnospalności (biurko - 2 szt., krzesła - 6 szt.)
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)
- wymiana istniejących 2 okien na korytarzu na okna p.poż w klasie EI60

ZAKRES PRAC (na klatce schodowej nr. KS 3):

- wymiana drzwi na nowe p.poż.

- istniejąca boazeria z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejąca odbojnica ścienna z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejące lamy podawcze z materiału drewnopodobnego do demontażu i wymiany na nowe z materiału niepalnego
- istniejące meble ruchome do wymiany na nowe z certyfikatem o trudnospalności
- istniejące meble niepalne - bez zmian
- projektowany hydrant wewnętrzny HP25
- projektowana autonomiczna certyfikowana czujka dymu
- projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12cm
- oznaczenie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z ekspertyzą
- gaśnica GP-4-ABC 4kg (minimum 2kg na każde 100m²)

PB - Techniczny: Architektura			
RZUT PIĘTRA 4			
INWESTYCJA:	Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej		
ADRES	ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police		
INWESTYCJI:	jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
gł. projektant:			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
sprawdził:			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna BOCCAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
opracowała:			
PRACOWNIA PROJEKTOWA		DATA:	09.2022
MIL		SKALA:	1:100
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl		NR RYS.:	A/6
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin			
tel/fax 914319926, kom. 608031884			