



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7, Roboty budowlane	000000-7, Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w celu doprowadzenia go do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI:	ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police
NAZWA INWESTORA:	Gmina Police ul. S. Batorego 3, 72-010 Police, ZGKiM w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police
BRANŻE:	ARCHITEKTURA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Beata Konopka
ZAKTUALIZOWAŁ:	Wojciech Romańczuk
DATA AKTUALIZACJI:	9.04.2026

ZAKTUALIZOWAŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data aktualizacji
9.04.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Pomieszczenie: KS2 (kondygnacja -1)			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 2 1302-03	D1 L - Drzwi wewnętrzne, pełne, stalowe o wym.90x200cm o odporności ogniowej EIS60, wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2		
		(0,90 * 2,0) * 1	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4 d.1	KNNR 2 1302-03	D2 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, stalowe dwuskrzydłowe o wym.140x200cm o odporności ogniowej EIS60, wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2		
		(1,40 * 2,0) * 1	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
5 d.1	KNNR 2 1302-03	D3 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, stalowe o wym.80x200cm o odporności ogniowej EIS30, wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2		
		(0,80 * 2,0) * 1	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
2		Pomieszczenie: Przedsiónek (kondygnacja 0)			
6 d.2	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitki z płyt drewnopodobnych	m2		
		2,2 * 2,32	m2	5,104	
				RAZEM	5,104
7 d.2	KNR 2-02 2005-06	Podsufitki z płyt włóknowo-cementowych z podkonstrukcją	m2		
		poz.6	m2	5,104	
				RAZEM	5,104
3		Pomieszczenie: KS1 (kondygnacja 0)			
8 d.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
	drzwi	1 + 1 + 1	szt	3,000	
	drzwi do szachtów W1 i W2	1 + 1	szt	2,000	
				RAZEM	5,000
9 d.3	KNR 0-19 1024-08	D4 P, L- Drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe aluminiowo-szklane o wym.125x200cm i odporności ogniowej EI30Sa, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		(1,49 * 2,08) * 2	m2	6,198	
				RAZEM	6,198
10 d.3	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 190x200cm (drzwi wnękowe)	m2		
	1 W1	(1,90 * 2,0) * 1	m2	3,800	
	2 EI30	(1,09 * 2,0) * 1	m2	2,180	
				RAZEM	5,980
11 d.3	KNR-W 4-01 0348-02	Wykonanie przekuć, rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (poszerzenie ościeża po zdemontowaniu drzwi)	m3		
		(0,04 * 2,0) * 0,11	m3	0,009	
				RAZEM	0,009
12 d.3	KNR 2-02 2003-07	Przedścianka w systemie szkieletowo-płytowym w kasie EI60 (płyta kartonowo-gipsowa ogniochronna+wełna mineralna gr.5,0cm)	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	KS1	(2,95 * 2,34) - (1,20 * 2,0)	m2	4,503	
				RAZEM	4,503
13 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		7,831	m2	7,831	
				RAZEM	7,831
14 d.3	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków na powierzchni zamurowania)	m2		
	p.21	1,95 * 2,0 <zamurowanie przy KS1>	m2	3,900	
	p.21	(2,18 * 2,95 <wyjście na HOL>) - (1,25 * 2,0 <D4L>)	m2	3,931	
				RAZEM	7,831
15 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		7,831	m2	7,831	
				RAZEM	7,831
16 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	p.21	1,95 * 2,0 <zamurowanie przy KS1>	m2	3,900	
	p.21	(2,18 * 2,95 <wyjście na HOL>) - (1,25 * 2,0 <D4L>)	m2	3,931	
				RAZEM	7,831
17 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie (z gruntowaniem)	m2		
	ściany	2,95 * (13,38 + 22,21) -(1,25 * 1,20 * 3 + 1,20 * 2,0 * 2 + 1,90 * 2,0 + 1,09 * 2,0 + 2,72 * 2,0)	m2 m2	104,991 -20,720	
	sufit	(7,81 + 10,16)	m2	17,970	
				RAZEM	102,241
4		Pomieszczenie: K1 (kondygnacja 0)			
18 d.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		2 <okno przy schodach + wyjście na K2>	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.4	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2	m2		
		2,07 * (4,29 + 0,24 + 2,88 + 0,42 + 4,78 + 1,34 + 0,21 + 4,28) - (1,25 * 2,0 <D5P>)	m2	35,671	
				RAZEM	35,671
20 d.4	KNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr.12cm (zamurowanie otworów)	m3		
		1,95 * 2,0 * 0,12 <zamurowanie przy KS1>	m3	0,468	
		((2,95 * 2,18 <wyjście na HOL>) - (1,25 * 2,0 <D4L>)) * 0,12	m3	0,472	
				RAZEM	0,940
21 d.4	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 (drzwi wewnętrzne)	m2		
	W2	1,90 * 2,0	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
22 d.4	KNR 0-19 1024-08	D5 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe aluminiowo-szklane o wym.125x200cm i odporności ogniowej EI30S, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		(1,49 * 2,08) * 1	m2	3,099	
				RAZEM	3,099
23 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		7,831	m2	7,831	
				RAZEM	7,831

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.4	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków na powierzchni zamurowania)	m2		
		1,95 * 2,0 <zamurowanie przy KS1> ((2,95 * 2,18 <wyjście na HOL>) - (1,25 * 2,0 <D4L>))	m2	3,900	
			m2	3,931	
				RAZEM	7,831
25 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.26	m2	43,502	
				RAZEM	43,502
26 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	powierzchnia zamurowania	7,831	m2	7,831	
	powierzchnia po demontażu boazerii	poz.19	m2	35,671	
				RAZEM	43,502
27 d.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	2,95 * (4,28 + 25,45 + 3,94 + 0,24) - (1,25 * 2,0 * 3 + 1,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0) 2,95 <wys> * (0,24 + 0,36 + 1,5 + 0,34 + 0,2 + 0,36 + 1,5 + 0,48 + 0,5 + 0,28 + 1,44 * 2 + 0,52 * 2 + 1,36 + 0,56 + 1,55 + 0,56 + 0,24 + 0,32 * 2 + 0,56 + 0,4 + 2,47) 1,1 * (4,5 + 1,11 * 2 + 2,88) 0,5 * (1,5 + 4,5 + 1,64 + 1,44)	m2	86,935	
			m2	53,159	
			m2	10,560	
			m2	4,540	
	sufit	8,36 * 7,43 + 1,6 * 2,47 + 0,56 * 1,55 - (0,56 * 0,32 + 1,44 * 0,52 + 0,48 * 0,52) <plyty stalowe?>	m2	65,757	
				RAZEM	220,951
5		Pomieszczenie: K3 (kondygnacja 0)			
28 d.5	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		
		(1,91 + 2,36 + 1,07 + 2,56 + 1,01 + 2,42 + 2,45 + 1,74 + 2,24 + 0,84)	m	18,600	
				RAZEM	18,600
29 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.30	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
30 d.5	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(1,91 + 2,36 + 1,07 + 2,56 + 1,01 + 2,42 + 2,45 + 1,74 + 2,24 + 0,84) * 0,50	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
31 d.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	2,95 * (20,74 * 2 + 3,44 * 2) - (2,97 * 1,74 + 2,48 * 1,14 + 0,8 * 1,97 + 1,5 * 1,97 + 0,7 * 1,97 + 2,63 * 0,5 + 2,77 * 0,5 + 1,5 * 2,95 + 0,8 * 1,97 * 7 + 1,04 * 1,97 + 2,8 * 0,5 + 5,3 * 0,5 + 2,8 * 0,5 + 2,7 * 0,5 + 2,8 * 0,5)	m2	100,351	
	sufit	71,87	m2	71,870	
				RAZEM	172,221
32 d.5		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Pomieszczenie: K6 (kondygnacja 0)			
33 d.6	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		
		(10,55 + 2,21 + 1,94 + 1,77 + 0,52 + 0,22 + 0,93 + 0,65 + 1,94)	m	20,730	
				RAZEM	20,730
34 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.35	m2	10,365	
				RAZEM	10,365
35 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(10,55 + 2,21 + 1,94 + 1,77 + 0,52 + 0,22 + 0,93 + 0,65 + 1,94) * 0,50	m2	10,365	
				RAZEM	10,365
36 d.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	sufit	39,53	m2	39,530	
	ściany	2,95 * (11,96 * 2 + 3,25 + 3,55) - (2,97 * 1,74 + 1,04 * 1,97 + 0,8 * 1,97 * 5 + 0,7 * 1,97 + 1,5 * 1,97 + 1,21 * 2,95)	m2	67,624	
				RAZEM	107,154
7		Pomieszczenie: K7 (kondygnacja 0)			
37 d.7	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		
		(3,48 + 1,23 + 5,83 + 0,58 + 5,85 + 5,48 + 1,87 + 0,61)	m	24,930	
				RAZEM	24,930
38 d.7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
	D6L	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	okno	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.7	KNR 9-29 0201-02	Demontaż okładzin ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5m2 (odkrycie otworu nad drzwiami przeznaczonymi do wymiany)	m2		
		0,95 * 1,48	m2	1,406	
				RAZEM	1,406
41 d.7	KNR 0-19 1024-08	D6L- Drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe aluminiowo-szklane o wym.125x200cm i odporności ogniowej EI30, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		(1,49 * 2,08) * 1	m2	3,099	
				RAZEM	3,099
42 d.7	KNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr.12cm (zamurowanie otworów)	m3		
		(2,95 * 0,12 * 0,80)	m3	0,283	
	okno	1,8 * 1,1	m3	1,980	
				RAZEM	2,263
43 d.7	KNR 2-02 2003-01	Obudowy płytowo-szkieletowe w klasie EI60 (zabudowa ściany nad drzwiami)	m2		
		0,95 * 1,48	m2	1,406	
				RAZEM	1,406
44 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.45	m2	12,600	
				RAZEM	12,600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.7	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
	pom.43 okno	(2,95 * 0,80) * 2 (2,95 * 1,0) * 2 1,8 * 1,1	m2 m2 m2	4,720 5,900 1,980	
				RAZEM	12,600
46 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.47	m2	26,471	
				RAZEM	26,471
47 d.7	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	pom.43 okno	(2,95 * 0,80) * 2 (2,95 * 1,0) * 2 1,8 * 1,1 24,93 * 0,50 1,406	m2 m2 m2 m2 m2	4,720 5,900 1,980 12,465 1,406	
				RAZEM	26,471
48 d.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	2,95 * (18,12 * 2 + 1,48 * 2) - (1,06 * 1,77 + 1,22 * 2,4 + 0,8 * 2 * 3 + 0,9 * 2 * 2 + 1,25 * 2 + 1,4 * 2 + 0,5 * 2,5)	m2	95,886	
	sufit	27,03	m2	27,030	
				RAZEM	122,916
8		Pomieszczenie: 1 (kondygnacja 0)			
49 d.8	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2	m2		
		(2,07 * 8,61) - (0,90 * 2,0)	m2	16,023	
				RAZEM	16,023
50 d.8	KNR 2-03 0209-01	Demontaż wieszaków metalowych (założono 3 szt)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.8	KNR 2-03 0209-01	Montaż (przełożenie na nowe miejsce) wieszaków metalowych wwczesniej zdemontowanych (założono 3 szt.)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.53	m2	16,023	
				RAZEM	16,023
53 d.8	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(2,07 * 8,61) - (0,90 * 2,0)	m2	16,023	
				RAZEM	16,023
54 d.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	2,95 * (5,88 * 2 + 2,68 * 2) - (0,8 * 2 + 1,1 * 1,75 * 2 + 2,88 * 1,85)	m2	39,726	
	sufit	15,85	m2	15,850	
				RAZEM	55,576
55 d.8	KNNR 2 1802-03	Wymiana lady z płyty drewnopodobnej na płytę niepalną (blat szer.75cm)	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Pomieszczenie: 19 (kondygnacja 0) Recepcja			
56 d.9	KNNR 2 1802-03	Wymiana lady z płyty drewnopodobnej na płytę niepalną (blat szer.40cm)	m		
		2,50 + 2,50	m	5,000	
				RAZEM	5,000
10		Pomieszczenie: 40 (kondygnacja 0)			
57 d.10	KNNR 2 1802-03	Wymiana lady z płyty drewnopodobnej na płytę niepalną (blat szer.60cm)	m		
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
11		Pomieszczenie: 66 (kondygnacja 0)			
58 d.11	KNNR 2 1802-03	Wymiana lady z płyty drewnopodobnej na płytę niepalną (blat szer.35cm)	m		
		4,22	m	4,220	
				RAZEM	4,220
12		DODATKOWE - Wykładziny, Przedsionek przeszklony - podsufitka			
59 d.12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		<Recepcja 19> 19,33	m2	19,330	
		<Szatnia nr 1> 15,79	m2	15,790	
		<Pomieszczenie nr 40> 22,03	m2	22,030	
				RAZEM	57,150
60 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		57,15	m2	57,150	
				RAZEM	57,150
61 d.12	NNRNKB 202 1119-10 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.59	m2	57,150	
				RAZEM	57,150
62 d.12	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitki z płyt drewnopodobnych	m2		
		2,2 * 2,32	m2	5,104	
				RAZEM	5,104
63 d.12	KNR-W 4-03 1147-01	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych (oprawy do ponownego montażu)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.12	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact (zdemontowane oprawy)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.12	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształowników metalowych na stropach	m2		
		poz.62	m2	5,104	
				RAZEM	5,104
66 d.12	KNR 2-02 2005-06	Podsufitki z płyt włóknowo-cementowych z podkonstrukcją	m2		
		poz.62	m2	5,104	
				RAZEM	5,104
13		DODATKOWE - Wejście główne podsufitka+obudowa z blach			
67 d.13	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitki z płyt drewnopodobnych	m2		
		2,5 * 6,9 + 2,4 * 0,45	m2	18,330	
				RAZEM	18,330
68 d.13	KNR-W 4-03 1147-01	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych (oprawy do ponownego montażu)	kpl.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.13	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact (zdemontowane oprawy)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.13	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt włóknowo-cementowych (stosowanych na zewnątrz) pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
		poz.67	m2	18,330	
				RAZEM	18,330
71 d.13	KNR 2-02 2005-06 analogia	Podsufitki z płyt włóknowo-cementowych z podkonstrukcją	m2		
		poz.67	m2	18,330	
				RAZEM	18,330
72 d.13	KNR-W 2-05 1007-01 z.o.7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - demontaż	m2		
		$0,8 * 6,9 + 0,8 * 2,5 * 2 + 0,8 * 2,2 * 4$	m2	16,560	
				RAZEM	16,560
73 d.13	KNR-W 2-05 1005-01 z.o.7.	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - demontaż	kg		
		$2,42 <kg/m> * 58$	kg	140,360	
				RAZEM	140,360
74 d.13	KNR-W 2-05 1005-01 analogia	Montaż konstrukcji uzupełniających pod lekką obudowę z płyt włóknowo-cementowych	kg		
		$2,42 <kg/m> * 58$	kg	140,360	
				RAZEM	140,360
75 d.13	KNR-W 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z płyt włóknowo-cementowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną	m2		
		poz.72	m2	16,560	
				RAZEM	16,560
76 d.13	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.13	KNR AT-30 0301z.sz.4.3.	Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko Krotność = 2	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.13	KNR-W 2-02 1610-09	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami	m2		
		$(7 + 2,5 + 2,5) * 0,4$	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
14		Pomieszczenie: KS1 (kondygnacja 1)			
79 d.14	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.14	KNR 0-19 1024-08	D4 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe aluminiowo-szklane o wym.125x200cm i odporności ogniowej EI30Sa, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		$(1,49 * 2,08) * 1$	m2	3,099	
				RAZEM	3,099
81 d.14	KNR 0-19 1024-07	D7 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, aluminiowo-szklane o wym.90x200cm i odporności ogniowej EI30Sa, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		$(1,14 * 2,08) * 1$	m2	2,371	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,371
82 d.14	KNNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr.12cm (zamurowanie otworów)	m3		
		$((2,0 * 2,34 * 2) - (0,90 * 2,0 + 1,25 * 2,0)) * 0,12$	m3	0,607	
				RAZEM	0,607
83 d.14	KNR 2-02 2003-01	Obudowy płytowo-szkieletowe w klasie EI60 (zabudowa ściany nad drzwiami)	m2		
		$(0,95 * 2,34 * 2)$	m2	4,446	
				RAZEM	4,446
84 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.85	m2	10,120	
				RAZEM	10,120
85 d.14	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		$((2,0 * 2,34 * 2) - (0,90 * 2,0 + 1,25 * 2,0)) * 2$	m2	10,120	
				RAZEM	10,120
86 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.87	m2	14,566	
				RAZEM	14,566
87 d.14	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		10,12 + 4,446	m2	14,566	
				RAZEM	14,566
88 d.14	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	$(2,95 * 25,51) - (1,25 * 2,0 + 0,90 * 2,0 + 2,95 * 5,41 + 2,0 * 2,72)$	m2	49,555	
	sufit	12,69	m2	12,690	
				RAZEM	62,245
15		Pomieszczenie: K4 (kondygnacja 1)			
89 d.15	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.15	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		
		$(0,76 + 3,0 + 2,11 + 3,48 + 3,19 + 1,69 + 4,16 + 0,76 + 2,49 + 1,19 + 4,90 + 3,07 + 1,32)$	m	32,120	
				RAZEM	32,120
91 d.15	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 190x200cm (drzwi wnekowe)	m2		
	1	$(1,90 * 2,0) * 1$	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
92 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.93	m2	20,506	
				RAZEM	20,506
93 d.15	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(0,76 + 3,0 + 2,11 + 3,48 + 3,19 + 1,69 + 4,16 + 0,76 + 2,49 + 1,19 + 4,90 + 3,07 + 1,32) * 0,50$	m2	16,060	
		$(0,95 * 2,34 * 2)$	m2	4,446	
				RAZEM	20,506
94 d.15	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	$(2,95 * 54,11) - (1,25 * 2,0 + 1,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 * 12 + 1,05 * 4)$	m2	127,525	
	sufit	76,77	m2	76,770	
				RAZEM	204,295
95 d.15		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Pomieszczenie: 142 (kondygnacja 1)			
96 d.16	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki okiennej (ościeżnice+skrzydła)	m2		
		$(1,02 * 1,70) * 2$	m2	3,468	
				RAZEM	3,468
97 d.16	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.16	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.16	KNR 0-19 1023-07	O1- Okna na profilach aluminiowych, jednodelne o odporności ogniowej EI60, wyposażone zgodnie z zestawieniem o wym. 102x170cm	m2		
		$(1,04 * 1,75) * 2$	m2	3,640	
				RAZEM	3,640
100 d.16	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 190x200cm (drzwi wnękowe)	m2		
	1	$(1,90 * 2,0) * 1$	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
101 d.16	KNNR 2 1302-03	D9 L - Drzwi wewnętrzne, pełne, płytowe, wzmocnione na ościeżnicy regulowanej z okienkiem i dolnym pasem odbojowym o wym. 90x200cm wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2		
		$(1,0 * 2,07) * 1$	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
102 d.16	KNNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12cm (zamurowanie otworów)	m3		
		$((2,95 * 1,79) - (0,90 * 2,0)) * 0,12$	m3	0,418	
				RAZEM	0,418
103 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 104	m2	6,961	
				RAZEM	6,961
104 d.16	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		$((2,95 * 1,79) - (0,90 * 2,0)) * 2$	m2	6,961	
				RAZEM	6,961
105 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 106	m2	6,961	
				RAZEM	6,961
106 d.16	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$((2,95 * 1,79) - (0,90 * 2,0)) * 2$	m2	6,961	
				RAZEM	6,961
107 d.16	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	$2,95 * (14,04 + 26,06) - (1,02 * 1,70 + 0,90 * 2,0 * 7 + 1,90 * 2,0)$	m2	100,161	
	sufit	$8,65 + 33,32$	m2	41,970	
				RAZEM	142,131
108 d.16		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.16	KNNR 2 1802-03	Wymiana lady z płyty drewnopodobnej na płytę niepalną (blat szer.40cm)	m		
		3,56	m	3,560	
				RAZEM	3,560
17		Pomieszczenie: KS1 (kondygnacja 2)			
110 d.17	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
111 d.17	KNR 0-19 1024-08	D4 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe aluminiowo-szklane o wym.125x200cm i odporności ogniowej EI30Sa, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		$(1,49 * 2,08) * 2$	m2	6,198	
				RAZEM	6,198
112 d.17	KNNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr.12cm (zamurowanie otworów)	m3		
		$(2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2) * 0,12$	m3	1,057	
				RAZEM	1,057
113 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.114	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
114 d.17	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		$2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2$	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
115 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.116	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
116 d.17	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2$	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
117 d.17	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	$(2,95 * 15,01) - (1,25 * 2,0 * 2 + 2,95 * 5,57 + 2,72 * 2,0)$	m2	17,408	
	sufit	13,52	m2	13,520	
				RAZEM	30,928
18		Pomieszczenie: 201 (kondygnacja 2)			
118 d.18	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.18	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściannych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		
		$(0,81 + 0,95 + 1,0 + 1,65 + 2,55 + 1,89 + 2,32 + 1,71 + 2,49 + 0,76 + 3,21 + 0,59 + 4,54 + 1,0 + 3,07 + 1,32)$	m	29,860	
				RAZEM	29,860

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.18	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 190x200cm (drzwi wnękowe)	m2		
		$(1,90 * 2,0) * 1$	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
121 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.122	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
122 d.18	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		$((2,34 * 2,95) - (1,25 * 2,0)) * 2$	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
123 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.124	m2	23,736	
				RAZEM	23,736
124 d.18	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(0,81 + 0,95 + 1,0 + 1,65 + 2,55 + 1,89 + 2,32 + 1,71 + 2,49 + 0,76 + 3,21 + 0,59 + 4,54 + 1,0 + 3,07 + 1,32) * 0,50$	m2	14,930	
		8,806	m2	8,806	
				RAZEM	23,736
125 d.18	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	$(2,95 * 54,00) - (1,25 * 2,0 + 1,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 * 14 + 1,02 * 1,70 * 4)$	m2	120,864	
	sufit	76,71	m2	76,710	
				RAZEM	197,574
126 d.18		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19		Pomieszczenie: 222 (kondygnacja 2)			
127 d.19	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki okiennej (ościeżnice+skrzydła)	m2		
		$(1,02 * 1,70) * 2$	m2	3,468	
				RAZEM	3,468
128 d.19	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.19	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściannych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		
		$(3,14 + 0,79 + 2,43 + 2,05 + 2,19 + 1,92 + 0,96)$	m	13,480	
				RAZEM	13,480
130 d.19	KNR 0-19 1023-07	O1- Okna na profilach aluminiowych, jednodzielne o odporności ogniowej EI60, wyposażone zgodnie z zestawieniem o wym.102x170cm	m2		
		$(1,04 * 1,75) * 2$	m2	3,640	
				RAZEM	3,640
131 d.19	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 190x200cm (drzwi wnękowe)	m2		
		$(1,90 * 2,0) * 1$	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
132 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.133	m2	4,403	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,403
133 d.19	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		(2,95 * 2,34) - (1,25 * 2,0)	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
134 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.135	m2	11,143	
				RAZEM	11,143
135 d.19	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		4,403	m2	4,403	
		(3,14 + 0,79 + 2,43 + 2,05 + 2,19 + 1,92 + 0,96) * 0,50	m2	6,740	
				RAZEM	11,143
136 d.19	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	(2,95 * 29,65) - (1,25 * 2,0 * 2 + 1,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 * 6 + 1,02 * 1,70 * 2)	m2	64,400	
	sufity	37,02	m2	37,020	
				RAZEM	101,420
137 d.19		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Pomieszczenie: 229 (kondygnacja 2)			
138 d.20	KNR 9-29 0201-02	Demontaż okładzin ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5m2 (demontaż wypełnień otworów)	m2		
		0,95 * 1,09	m2	1,036	
				RAZEM	1,036
139 d.20	KNNR 2 0306-04	Scianki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr.12cm (zamurowanie otworów)	m3		
		2,00 * 0,12 * 1,09	m3	0,262	
				RAZEM	0,262
140 d.20	KNR 2-02 2003-01	Obudowy płytowo-szkieletowe w klasie EI60 (zabudowa ściany nad drzwiami)	m2		
		0,95 * 1,09	m2	1,036	
				RAZEM	1,036
141 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.142	m2	2,180	
				RAZEM	2,180
142 d.20	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		2,00 * 1,09	m2	2,180	
				RAZEM	2,180
143 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.144	m2	3,216	
				RAZEM	3,216
144 d.20	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		1,036 + 2,18	m2	3,216	
				RAZEM	3,216
145 d.20	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	$(2,95 * 10,69) - (0,90 * 2,0)$	m2	29,736	
	sufit	5,77	m2	5,770	
				RAZEM	35,506
21		Pomieszczenie: KS1 (kondygnacja 3)			
146 d.21	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
147 d.21	KNR 0-19 1024-08	D4 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe aluminiowo-szklane o wym. 125x200cm i odporności ogniowej EI30Sa, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		$(1,49 * 2,08) * 2$	m2	6,198	
				RAZEM	6,198
148 d.21	KNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12cm (zamurowanie otworów)	m3		
		$(2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2) * 0,12$	m3	1,057	
				RAZEM	1,057
149 d.21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 150	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
150 d.21	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		$(2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2)$	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
151 d.21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 152	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
152 d.21	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2)$	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
153 d.21	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	$(2,95 * 15,01) - (1,25 * 2,0 * 2 + 2,95 * 5,57 + 2,72 * 2,0)$	m2	17,408	
	sufit	13,26	m2	13,260	
				RAZEM	30,668
22		Pomieszczenie: KS3 (kondygnacja 3)			
154 d.22	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.22	KNR 0-19 1024-07	D7 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, aluminiowo-szklane o wym. 90x200cm i odporności ogniowej EI30Sa, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		$(1,14 * 2,08) * 1$	m2	2,371	
				RAZEM	2,371
23		Pomieszczenie: Łącznik (kondygnacja 3)			
156 d.23	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki okiennej (ościeżnice+skrzydła)	m2		
		$(1,19 * 1,45) * 6<szt>$	m2	10,353	
				RAZEM	10,353
157 d.23	KNR 9-29 0201-05	Demontaż poszycia wewnętrznego ścian i sufitu łącznika	m2		
	ściany	$2,95 * 8,00 * 2 - (1,19 * 1,45 * 6<szt>)$	m2	36,847	
	sufit	$2,5 * 8,00$	m2	20,000	
				RAZEM	56,847

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.23	KNR 9-29 0202-04	Demontaż izolacji termicznej lub akustycznej o grubości ponad 8cm ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2	m2		
	ściany	$2,95 * 8,00 * 2 - (1,19 * 1,45 * 6 < \text{szt} >)$	m2	36,847	
				RAZEM	36,847
159 d.23	KNR 9-29 0213-04	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm	m2		
	sufit	$2,5 * 8,00$	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
160 d.23	KNR 0-19 1023-07	O2- Okna na profilach aluminiowych, dwudzielne o odporności ogniowej EI60, wyposażone zgodnie z zestawieniem o wym.117x140cm	m2		
		$(1,19 * 1,45) * 1 < \text{szt} >$	m2	1,726	
				RAZEM	1,726
161 d.23	KNR 0-19 1023-07	Okno PCV (bezklasowe) rozwiernie + rozwierno-uchylne dwuszybowe 118x145cm	m2		
		$(1,19 * 1,45) * 5 < \text{szt} >$	m2	8,628	
				RAZEM	8,628
162 d.23	KNR 2-02 1513-07	Malowanie konstrukcji stalowej powłokami zapewniającymi ochronę w klasie R120	m2		
	ściany	$(2,95 * 8,00 * 2 - (1,19 * 1,45 * 6)) * 30\%$	m2	11,054	
	sufit	$(2,5 * 8,00) * 30\%$	m2	6,000	
				RAZEM	17,054
163 d.23	KNR-W 2-02 0615-04	Membrana wysokoparoprzepuszczalna	m2		
	ściany	$2,95 * 8,00 * 2 - (1,19 * 1,45 * 6)$	m2	36,847	
	sufit	$2,5 * 8,00$	m2	20,000	
				RAZEM	56,847
164 d.23	KNR 2-02 2003-07	Poszycie wewnętrzne ścian (płyta kartonowo-gipsowa ogniochronna 1,25cm+1,50cm+wełna mineralna gr.20cm)	m2		
	ściany	$2,95 * 8,00 * 2 - (1,19 * 1,45 * 6)$	m2	36,847	
				RAZEM	36,847
165 d.23	KNR 2-02 2005-05	Okładziny stropów z płyt gipsowych ogniochronnych	m2		
	sufit	$2,5 * 8,00$	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
166 d.23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.167	m2	56,847	
				RAZEM	56,847
167 d.23	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	ściany	$2,95 * 8,00 * 2 - (1,19 * 1,45 * 6)$	m2	36,847	
	sufit	$2,5 * 8,00$	m2	20,000	
				RAZEM	56,847
168 d.23	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	$2,95 * 8,00 * 2 - (1,19 * 1,45 * 6)$	m2	36,847	
	sufit	$2,5 * 8,00$	m2	20,000	
				RAZEM	56,847
24		Pomieszczenie: 301 (kondygnacja 3)			
169 d.24	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.24	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściannych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,15 + 2,85 + 3,39 + 5,09 + 3,68 + 1,0 + 3,07 + 0,68 + 2,48 + 1,70 + 2,48 + 0,76)	m	28,330	
				RAZEM	28,330
171 d.24	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 190x200cm (drzwi wewnętrzne)	m2		
		(1,90 * 2,0) * 1	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
172 d.24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.173	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
173 d.24	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków na powierzchni zamurowania)	m2		
		(2,95 * 2,34) - (1,25 * 2,0)	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
174 d.24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.175	m2	18,568	
				RAZEM	18,568
175 d.24	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(2,95 * 2,34) - (1,25 * 2,0)	m2	4,403	
		(1,15 + 2,85 + 3,39 + 5,09 + 3,68 + 1,0 + 3,07 + 0,68 + 2,48 + 1,70 + 2,48 + 0,76) * 0,50	m2	14,165	
				RAZEM	18,568
176 d.24	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	(2,95 * 54,10) - (1,25 * 2,0 + 1,90 * 2,0 + 0,90 * 12 + 1,04 * 1,75 * 4)	m2	135,215	
	sufit	76,78	m2	76,780	
				RAZEM	211,995
177 d.24		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
25		Pomieszczenie: 331 (kondygnacja 3)			
178 d.25	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.25	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki okiennej (ościeżnice+skrzydła)	m2		
		(1,02 * 1,70) * 2	m2	3,468	
				RAZEM	3,468
180 d.25	KNR 0-19 1023-07	O1- Okna na profilach aluminiowych, jednodzielne o odporności ogniowej EI60, wyposażone zgodnie z zestawieniem o wym.102x170cm	m2		
		(1,04 * 1,75) * 2	m2	3,640	
				RAZEM	3,640
181 d.25	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 190x200cm (drzwi wewnętrzne)	m2		
		(1,90 * 2,0) * 1	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
182 d.25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.183	m2	4,403	
				RAZEM	4,403

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.25	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków na powierzchni zamurowania)	m2		
		(2,95 * 2,34) - (1,25 * 2,0)	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
184 d.25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.185	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
185 d.25	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(2,95 * 2,34) - (1,25 * 2,0)	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
186 d.25	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	(2,95 * 24,00) - (1,25 * 2,0 * 2 + 1,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 + 1,04 * 1,75 * 2)	m2	56,560	
	sufit	27,45	m2	27,450	
				RAZEM	84,010
187 d.25		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26		Pomieszczenie: 332, 333 (kondygnacja 3)			
188 d.26	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
189 d.26	KNNR 2 1302-03	D8 L, P - Drzwi wewnętrzne, pełne, płytowe, wzmocnione na ościeżnicy regulowanej o wym.90x200cm wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2		
		(1,0 * 2,07) * 4	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
27		Pomieszczenie: 342 (kondygnacja 3)			
190 d.27	KNNR 2 1802-03	Wymiana lady z płyty drewnopodobnej na płytę niepalną (blat szer.60cm)	m		
		1,51	m	1,510	
				RAZEM	1,510
28		Pomieszczenie: KS1 (kondygnacja 4)			
191 d.28	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
192 d.28	KNR 0-19 1024-08	D4 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe aluminiowo-szklane o wym.125x200cm i odporności ogniowej EI30Sa, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		(1,49 * 2,08) * 2	m2	6,198	
				RAZEM	6,198
193 d.28	KNNR 2 0306-04	Scianki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr.12cm (zamurowanie otworów)	m3		
		(2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2) * 0,12	m3	1,057	
				RAZEM	1,057
194 d.28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.195	m2	8,806	
				RAZEM	8,806

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195 d.28	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		$(2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2)$	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
196 d.28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.197	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
197 d.28	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(2,95 * (2,34 + 2,34) - (1,25 * 2,0) * 2)$	m2	8,806	
				RAZEM	8,806
198 d.28	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	$(2,95 * 15,01) - (1,25 * 2,0 * 2 + 2,95 * 5,57 + 2,72 * 2,0)$	m2	17,408	
	sufit	13,18	m2	13,180	
				RAZEM	30,588
29		Pomieszczenie: KS3 (kondygnacja 4)			
199 d.29	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.29	KNR 0-19 1024-07	D7 L- Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, aluminiowo-szklane o wym.90x200cm i odporności ogniowej EI30Sa, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2		
		$(1,14 * 2,08) * 1$	m2	2,371	
				RAZEM	2,371
30		Pomieszczenie: K2, 401 (kondygnacja 4)			
201 d.30	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściannych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		
		$(0,97 + 1,93 + 2,53 + 1,88 + 2,11 + 3,65 + 0,86 + 3,07 + 0,84 + 2,16 + 1,62 + 2,85 + 0,97)$	m	25,440	
				RAZEM	25,440
202 d.30	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.203	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
203 d.30	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków po demontażu odbojnic)	m2		
		$(2,95 * 2,34) - (1,25 * 2,0)$	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
204 d.30	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.205	m2	17,123	
				RAZEM	17,123
205 d.30	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		4,403	m2	4,403	
		$(0,97 + 1,93 + 2,53 + 1,88 + 2,11 + 3,65 + 0,86 + 3,07 + 0,84 + 2,16 + 1,62 + 2,85 + 0,97) * 0,50$	m2	12,720	
				RAZEM	17,123
206 d.30	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	$(2,95 * 47,25) - (1,25 * 2,0 * 3 + 0,90 * 12)$	m2	121,088	
	sufit	32,58	m2	32,580	
				RAZEM	153,668

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
207 d.30		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Pomieszczenie: K3 (kondygnacja 4)			
208 d.31	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.31	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki okiennej (ościeżnice+skrzydła)	m2		
		(1,02 * 1,70) * 2	m2	3,468	
				RAZEM	3,468
210 d.31	KNR 4-01 0914-02	Demontaż odbojnic ściannych z płyt wiórowych, drewnopodobnych	m		
		(0,79 + 2,28 + 0,78)	m	3,850	
				RAZEM	3,850
211 d.31	KNR 0-19 1023-07	O1- Okna na profilach aluminiowych, jednodzielne o odporności ogniowej EI60, wyposażone zgodnie z zestawieniem o wym.102x170cm	m2		
		(1,04 * 1,75) * 2	m2	3,640	
				RAZEM	3,640
212 d.31	KNR-W 2-02 1029-01	Drzwi do szachtów instalacyjnych, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 190x200cm (drzwi wewnętrzne)	m2		
		(1,90 * 2,0) * 1	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
213 d.31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.214	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
214 d.31	KNR 9-03 0105-04	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym (naprawa tynków na powierzchni zamurowania)	m2		
		(2,95 * 2,34) - (1,25 * 2,0)	m2	4,403	
				RAZEM	4,403
215 d.31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.216	m2	6,328	
				RAZEM	6,328
216 d.31	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(2,95 * 2,34) - (1,25 * 2,0)	m2	4,403	
		3,85 * 0,50	m2	1,925	
				RAZEM	6,328
217 d.31	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie	m2		
	ściany	(2,95 * 31,93) - (1,25 * 2,0 * 2 + 1,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 * 5 + 1,04 * 1,75 * 2)	m2	72,754	
	sufit	30,20	m2	30,200	
				RAZEM	102,954
218 d.31		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32		Pomieszczenie: Dach łącznika (kondygnacja 4)			
219 d.32	KNR 19-01 0530-03	Rozebranie pokrycia dachu betonowego krytego papą	m2		
	Dach	(8,00 * 2,67)	m2	21,360	
				RAZEM	21,360
220 d.32	KNR 2-02 1513-07	Malowanie konstrukcji stalowej powłokami zapewniającymi ochronę w klasie R120	m2		
	Dach	(8,00 * 2,67)	m2	21,360	
				RAZEM	21,360
221 d.32	KNNR 2 0507-02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2		
	Dach	(8,00 * 2,67)	m2	21,360	
				RAZEM	21,360
33		Pomieszczenie: 416.1 WC (kondygnacja 4)			
222 d.33	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2,0 * (4,17 + 5,46) - (0,80 * 2,0 * 3)	m2	14,460	
				RAZEM	14,460
223 d.33	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		2,0 * (4,17 + 5,46) - (0,80 * 2,0 * 3)	m2	14,460	
				RAZEM	14,460
224 d.33	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.225	m2	12,049	
				RAZEM	12,049
225 d.33	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	ściany	0,95 * (4,17 + 5,46)	m2	9,149	
	sufit	(1,08 + 1,82)	m2	2,900	
				RAZEM	12,049
226 d.33	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie (pom. mokre)	m2		
	ściany	0,95 * (4,17 + 5,46)	m2	9,149	
	sufit	(1,08 + 1,82)	m2	2,900	
				RAZEM	12,049
34		Pomieszczenie: KS1 (kondygnacja 5)			
34.1		Stolarka			
227 d.34.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
228 d.34.1	KNR-W 2-02 1029-01	D10-Drzwi wewnętrzne, techniczne, stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30 o wym. 80x200cm wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2		
		(0,80 * 2,0) * 1	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
229 d.34.1	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów w stropach	m2		
		1,30 * 1,30	m2	1,690	
				RAZEM	1,690
230 d.34.1	KNNR 2 1105-03	Dostawa i montaż klap oddymiających o pow. 1,20m2 (klapa otwierana automatycznie)	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
231 d.34.1		Gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34.2		DODATKOWE - Konstrukcja pod klapę			
232 d.34.2	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m konstrukcji stropu	m2		
	analogia	1,3 * 1,3	m2	1,690	
				RAZEM	1,690
233 d.34.2	KNR 4-01 0208-10	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żużlowego o grubości do 20 cm (otwory w ścianie pod belki stalowe)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
234 d.34.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
235 d.34.2	KNR 4-01 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
	analogia	3,15 * 2 + 1,3 * 2	m	8,900	
				RAZEM	8,900
236 d.34.2	KNR 4-01 1304-02	Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości ponad 160 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
237 d.34.2	KNR 0-25 0113-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		<IPE 180> 0,674 <m2/m> * (3,15 * 2 + 1,3 * 2)	m2	5,999	
				RAZEM	5,999
238 d.34.2	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.237	m2	5,999	
				RAZEM	5,999
239 d.34.2	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (zużycie teoretyczne 0,263 dm3 / m2)	m2		
		poz.237	m2	5,999	
				RAZEM	5,999
240 d.34.2	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (druga warstwa) (zużycie teoretyczne 0,263 dm3 / m2)	m2		
		poz.237	m2	5,999	
				RAZEM	5,999
241 d.34.2	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m konstrukcji stropu (płyty korytkowe stropodachu)	m2		
	analogia	1,3 * 1,3	m2	1,690	
				RAZEM	1,690
242 d.34.2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3		
		(0,36 * 1,3 + 0,4 * 1,3 * 2 + 0,44 * 1,3) * 0,24	m3	0,499	
		(0,33 * 1,3 + 0,49 * 1,3 * 2 + 0,45 * 1,3) * 0,12	m3	0,275	
				RAZEM	0,774
243 d.34.2	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów w stropach (stropodach)	m2		
		1,30 * 1,30	m2	1,690	
				RAZEM	1,690
244 d.34.2	KNR 2-02 1903-06	Deskowanie tradycyjne belek, podciągów i wieńców wolno podpartych	m2		
		(0,2 * 2 * 1,3 * 4)	m2	2,080	
				RAZEM	2,080

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245 d.34.2	KNR 2-02 1909-01	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm	kg		
		0,222 <kg/m> * 0,58 * 24	kg	3,090	
				RAZEM	3,090
246 d.34.2	KNR 2-02 1909-02	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm	kg		
		0,888 <kg/m> * 1,3 * 4 * 4	kg	18,470	
				RAZEM	18,470
247 d.34.2	KNKRB 6 1402-01	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyladowczymi z załadunkiem gotową mieszanką z betoniarki o pojemności 500 dm3 na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
248 d.34.2	KNKRB 6 1402-05	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyladowczymi - dodatek za przewóz na dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 5	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
249 d.34.2	KNR 2-02 1915-03 z.sz. 5.1. 9928	Betonowanie belek, podciągów, wieńców Objętość elementu do 0.5 m3.	m3		
		0,2 * 0,12 * 1,3 * 4	m3	0,125	
				RAZEM	0,125
250 d.34.2	KNR-W 4-02 0420-01 analogia	Demontaż naczynia wzbiorniczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400 dm3 wraz z odcięciem i zaślepieniem rur	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35		Zabezpieczenie elementów drewnianych balustrad schodowych			
251 d.35	KNR 4-01 1214-02	Ręczne szlifowanie elementów drewnianych balustrad o powierzchni ponad 0,5m2	m2		
	poręcz wewnętrzna	$(0,32 + 0,15 * 3) * 43,0 * 2 + (0,05 * 43,0)$	m2	68,370	
	poręcz zewnętrzna	$(0,32 + 0,15 * 3) * 27,0 * 2 + (0,05 * 27,0)$	m2	42,930	
				RAZEM	111,300
252 d.35	KNR 4-01 1210-10	Malowanie dwukrotne elementów drewnianych preparatem bezbarwnym, ogniochronnym	m2		
	poręcz wewnętrzna	$(0,32 + 0,15 * 3) * 43,0 * 2 + (0,05 * 43,0)$	m2	68,370	
	poręcz zewnętrzna	$(0,32 + 0,15 * 3) * 27,0 * 2 + (0,05 * 27,0)$	m2	42,930	
				RAZEM	111,300