

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY POMIAROWE					
1 d.1	KNR 201 0119 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.85		
2 d.1		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.85		
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm	m	14.80		
4 d.2	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac inwestora (PZD Koło)	m ²	74.00		
3	JEZDNIĄ Z POBOCZEM BITUMICZNYM					
5 d.3	KNR 6 1108-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszan- kami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	m ²	31.00		
6 d.3	KNR 2-31 0102	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni - utwardzone pobocze z opaską w gruncie kat.II-IV - 28 cm głębok.koryta	m ²	1633.34		
7 d.3	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. IV	m ³	959.70		
8 d.3	KNR 2-31 0114-07	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 20 cm	m ²	1633.34		
9 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,8 kg/m2	m ²	1633.34		
10 d.3	KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2, grubości 4 cm	m ²	802.55		
11 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 (warstwa wiążąca i istniejąca jezdnia)	m ²	4535.23		
12 d.3	KNR 2-31 0310-05/06	Warstwa ścieralna i wyrównująca z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grubości 4 cm	m ²	4430.41		
13 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - krawędzie i łączenie o szerokości 15cm	m ²	253.75		
4	OPASKI					
14 d.4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 - grub.po zagęszcz.8 cm	m ²	935.61		
5	ROWY I MULDY TRAWIASTE					
15 d.5	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu oraz wywozem nadmiaru gruntu	m	3.96		
16 d.5		Kształtowanie muld trawiastych głębokości 33cm z wywozem urobku	m	795.75		
6	ZJAZDY					
17 d.5	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury śr. 40cm z wywozem i utylizacją	m	12.00		
18 d.6	KNR 2-31 0102	Wykonanie koryta pod zjazdu w gruncie kat.II-IV - 28 cm głębok.koryta	m ²	207.18		
19 d.6	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - obrzeża	m	157.17		
20 d.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-	m	157.17		
21 d.6	KNR 2-31 0114-07	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 20 cm	m ²	207.18		
22 d.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,8 kg/m2	m ²	207.18		
23 d.6	KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2, grubości 4 cm	m ²	207.18		
24 d.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m ²	207.18		
25 d.6	KNR 2-31 0310-05/06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grubości 4 cm	m ²	207.18		
7	OZNAKOWANIE					
26 d.8	KNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaku lub drogowskazów wraz ze słupkami i dostarczenie na plac PZD w Kole	szt.	7.00		
27 d.8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	13.00		
28 d.8	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3m ²	szt.	6.00		
29 d.8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3m ²	szt.	5.00		
30 d.8	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na drodze technologią chemoutwardzalną	m ²	119.78		
31 d.8		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.8		Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż	ryczałt	1.00		
8	URZĄDZENIA OBCE					
33 d.9	KNR-W 2-01 0304-03	Odkrytki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³	1.00		
34 d.9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

Słownie:.....