

**PRZEMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa drogi gminnej nr 081015C ul. Granicznej w Brodnicy

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.551
2	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4-8 cm mechanicznie z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy	m ²	880
3	D.01.03.02	Rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości około 15-25cm wraz z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy	m ²	880
4	D.01.03.02	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	10
5	D.01.03.02	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	10
6	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
7	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	350
8	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	85
x	x	PODBUDOWY	x	x
9	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie	m ²	1286
10	D.04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr 10cm - nawierzchnia drogi dla pieszych	m ²	190
11	D.04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr 10cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej	m ²	250
12	D.04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr 20cm - odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach sanitarnych	m ²	790
13	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm - nawierzchnia drogi dla pieszych	m ²	190
14	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej	m ²	250
15	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach sanitarnych	m ²	790
	D.04.06.02	Podbudowa z z betonu cementowego klasy C12/15 - ściek z kostki betonowej, gr. 20cm		56
16	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	790
17	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	790
18	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3510
19	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3510
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
20	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W o gr. 5cm - odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach sanitarnych	m ²	650
21	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16 W o śr. gr. 4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	2860
22	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	2860
23	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 4cm	m ²	2860
24	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdu	m ²	250
25	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - droga dla pieszych	m ²	190
26	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - ściek z kostki betonowej	m ²	56
27	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej - rozbiórka i ponowne ułożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z regulacją wysokościową	m ²	720

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x
26	D07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie segregacyjne, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symbole	m ²	65
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
27	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	18
28	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków - znaki średnie, drogowaskazy, tabliczki do znaków	szt.	27
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
29	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	275
30	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	528
31	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	160
32	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem	m	142
33	D.08.01.01	Krawężniki, obrzeża i oporniki betonowe - rozbiórka i ponowne ułożenie istniejących elementów wraz z regulacją wysokościową	m	385
x	x	ZIELEŃ DROGOWA	x	x
34	D.04.04.02	Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 30cm	m ²	1150
x	x	INNE ROBOTY	x	x
35	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.551
36	D.10.08.01	Regulacja pionowa wpustów deszczowych	szt.	2
37	D.10.08.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	7
38	D.10.08.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	3
39	D.10.08.01	Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt.	1