

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWY OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASNOMBORZE

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia	m		
d.1	0119-03				
	wycena indywidualna				
		340.000	m	340.000	
				RAZEM	340.000
2		Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OGRODZENIE			
4	KNR 2-25	Ogrodzenia systemowe o wysokości 180 cm	m ²		
d.2	0319-01				
	wycena indywidualna				
		(340.0-6.0-0.9)*1.8	m ²	599.58	
				RAZEM	599.58
5	KNR 2-31	Systemowa prefabrykowana deska cokołowa	m		
d.2	0407-01				
	wycena indywidualna				
		340.000	m	340.000	
				RAZEM	340.000
6	KNR 2-23	Furtka jednoskrzydłowa o szerokości skrzydła min. 0,9 m	szt.		
d.2	0404-04				
	wycena indywidualna				
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23	Brama dwuskrzydłowa o szerokości w świetle min. 6,0 m	szt.		
d.2	0404-03				
	wycena indywidualna				
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		PRACE PORZĄDKOWE			
8	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie nie zanieczyszczonych w pryzmy	m ³		
d.3	0101-01				
		5.000	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczonych samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.3	0101-04				
		poz.8	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczonych samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km]	m ³		
d.3	0101-05				
		Krotność = 18			
		poz.9	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000