

PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 785/10 w m. Łęg Tarnowski, gmina Żabno
INWESTOR : GMINA ŻABNO
ADRES INWESTORA : ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 785/10 w m. Łęg Tarnowski, gmina Żabno					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym - wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza	km	0.279	
		0.279			
				RAZEM	0.279
2	KNR AT-04	Tymczasowe oznakowanie na czas robót	kpl.		
d.1	0202-02		kpl.	1.000	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-05	nawierzchni w gr.kat.V-VI	m ²	1255.500	
		279*4.5			
				RAZEM	1255.500
2 Jezdnia					
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-	m		
d.2	0401-02	IV	m	590.000	
		590			
				RAZEM	590.000
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		m ³	26.550	
		590*0.045			
				RAZEM	26.550
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-05		m	590.000	
		590			
				RAZEM	590.000
7	KNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05		m ²	1231.000	
		1231			
				RAZEM	1231.000
8	KNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce gryso-	m ²		
d.2	0502-03	wej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1231.000	
		1231			
				RAZEM	1231.000
3 Zjazdy					
9	KNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - kruszywo dolomito-	m ²		
d.3	0113-06	we	m ²	190.000	
		190			
				RAZEM	190.000
4 Roboty wykończeniowe - pobocza ziemne					
10	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - formowanie skarp	m ²		
d.4	0415-02		m ²	590.000	
		590			
				RAZEM	590.000
5 Oznakowanie pionowe					
11	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-	szt.		
d.5	0703-02	formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2			
		- znak B18 - 2 szt			
		- znak D46 - 1 szt			
		- znak D47 - 1 szt			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 785/10 w m. Łęg Tarnowski, gmina Żabno							
1 Roboty przygotowawcze							
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza		km	0.279		
2 d.1	KNR AT-04 0202-02 kalk. własna	Tymczasowe oznakowanie na czas robót		kpl.	1		
3 d.1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI		m ²	279*4.5 = 1255.500		
2 Jezdnia							
4 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV		m	590		
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		m ³	590*0.045 = 26.550		
6 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	590		
7 d.2	KNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm		m ²	1231		
8 d.2	KNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	1231		
3 Zjazdy							
9 d.3	KNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - kruszywo dolomitowe		m ²	190		
4 Roboty wykończeniowe - pobocza ziemne							
10 d.4	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - formowanie skarp		m ²	590		
5 Oznakowanie pionowe							
11 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - znak B18 - 2 szt - znak D46 - 1 szt - znak D47 - 1 szt		szt.	4		
12 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm		szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: