

**Przedmiar robót - Remont drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo w miejscowości Słup.
Etap II km 2+120 - 2+795**

Lp	SST	Opis	Ilość	Jm
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,675	km
1.2	D.01.02.02	Ścinka poboczy na całej szerokości korony drogi gr. 10 cm	1 762,00	m2
1.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	93,88	m3
1.4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	40,63	m3
2		Wymiana konstrukcji jezdni		
2.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	681,7	m2
2.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	681,7	m2
2.3	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa o gr 15 cm	681,7	m2
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	681,7	m2
3		Remont nawierzchni jezdni		
3.1	D.05.03.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	3 369,00	m2
3.2	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych	10 200,00	m2
3.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16W 100 kg/m2 min. 3 cm	136,92	m3
3.4	D 05.03.26	Warstwa wzmacniająca z geosiatki	3 423,00	m2
3.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	3 423,00	m2
3.6	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	3 369,00	m2
4		Zjazdy bitumiczne		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	93,80	m2
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	93,80	m2

4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	93,80	m2
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	187,60	m2
4.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	93,80	m2
4.6	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 3 cm	93,80	m2
5		Pobocza		
5.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	1 007,50	m2
5.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	1 007,50	m2
6		Roboty wykończeniowe		
6.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	611,10	mb
6.2	D.06.04.01	Plantowanie rowów, poboczy i obrobienie na czysto humusowanie i	2 698,90	m2
6.3	D.06.04.01	Humusowanie grubości 5 cm i obsianie trawą	2 698,90	m2