

Grudziądz, 25.11.2025r.

Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

Kosztorys ofertowy - Remont drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza						
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,510	km		
1.3	D.01.02.02	Ścinka poboczy	117,00	m3		
1.4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	345,60	m3		
1.5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	62,20	m3		
1.6	D.01.03.25	Karczowanie pni	7,00	szt		
2		Porzerzenie jezdni				
2.1	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na gr. 45 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	499,00	m2		
2.2	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa o gr 20 cm	499,00	m2		
2.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	295,00	m2		
3		Remont nawierzchni jezdni				
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	5 140,80	m2		
3.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm	2 590,80	m2		
3.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	2 550,00	m2		
4		Zjazdy bitumiczne				
4.1	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na gr. 39 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	341,50	m2		
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	341,50	m2		
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	325,24	m2		
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	604,75	m2		
4.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	309,75	m2		
4.6	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	295,00	m2		
5		Wymiana przepustu				
5.1	D.03.01.01	Wymiana przepustu pod jezdnią - przepust z rur HDPE fi 600 mm (10 mb) wraz z wybrukowaniem ścian czołowych	1,00	kpl		
6		Pobocza				
6.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	832,60	m2		
6.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	832,60	m2		
6.3	D.06.03.02	Pobocza gruntowe	526,00	m2		
7		Roboty wykończeniowe				
7.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	237,00	m3		
7.2	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe - wymiana tarczy i słupków	1,00	kpl		
7.3	D.06.03.02	Plantowanie i obrobienie na czysto	1 530,00	m2		
					Suma netto	
					Vat (23%)	
					Razem brutto	