

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Parking przy ul Kościelnej w m. Dobrzyków na dz 189/17, 190/2

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Jezdnia		
1	BCD D-01.01.01.4 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,3100
			0,31		0,31000
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	3140,0000
			3140		3140,00000
3	BCD D-08.01.01.1 1.03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	255,0000
			opis i pomiar komp.: 255		255,00000
4	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy (wyrównanie i zaklinowanie) z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3140,0000
			3140		3140,00000
5	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce - miał kamienny, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1830,0000
			1830		1830,00000
6	BCD D-08.01.01.1 3.02		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m	532,0000
			532		532,00000
7	BCD D-06.01.01.6 6.02		Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych ażurowych 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka z miału kamiennego 5 cm	m2	412,5000
			412,5		412,50000
8	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej (linie wydzielające miejsca) o grubości 8 cm na podsypce - miał kamienny, spoiny wypełnione piaskiem	m2	26,0000
			26		26,00000
2.			Zieleń, oznakowanie		
9	BCD D-09.01.01.1 1.04		Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10 cm	m2	108,0000
			obm komp: 9*12		108,00000
10	BCD D-09.01.01.1 1.03		Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 2 cm	m2	70,7200
			70,72		70,72000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	BCD D-09.01.01.2 1.02		Sadzenie drzew lub krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą, na terenie płaskim w gruntach kat. I-II, szerokość i głębokość dołów 0,50 m	szt.	13,0000
			13		13,00000
12	BCD D-07.01.01.1 2.03		Oznakowanie poziome miejsca postojowego P-20 farbą akrylową niebieską , linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie	m2	36,0000
			36		36,00000

KOSZTORYS

Parking przy ul Kościelnej w m. Dobrzyków na dz 189/17, 190/2

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		Jezdnia				
1	BCD D-01.01.01 .41.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,3100		
2	BCD D-04.01.01 .31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	3140,0000		
3	BCD D-08.01.01 .11.03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	255,0000		
4	BCD D-04.04.02 .21.01	Wykonanie podbudowy (wyrównanie i zaklinowanie) z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3140,0000		
5	BCD D-05.03.23 .15.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce - miał kamienny, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1830,0000		
6	BCD D-08.01.01 .13.02	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m	532,0000		
7	BCD D-06.01.01 .66.02	Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych ażurowych 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka z mialu kamiennego 5 cm	m2	412,5000		
8	BCD D-05.03.23 .15.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej (linie wydzielające miejsca) o grubości 8 cm na podsypce - miał kamienny, spoiny wypełnione piaskiem	m2	26,0000		
		Razem wartość elementu nr 1				
2.		Zieleń, oznakowanie				
9	BCD D-09.01.01 .11.04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10 cm	m2	108,0000		
10	BCD D-09.01.01 .11.03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 2 cm	m2	70,7200		
11	BCD D-09.01.01 .21.02	Sadzenie drzew lub krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą, na terenie płaskim w gruntach kat. I-II, szerokość i głębokość dołów 0,50 m	szt.	13,0000		
12	BCD D-07.01.01 .12.03	Oznakowanie poziome miejsca postojowego P-20 farbą akrylową niebieską, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie	m2	36,0000		
		Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu