

Charakterystyka obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 886, 191/5, 7 i 36 w miejscowościach Wola Bystrzycka i Wola Bobrowa od km 0+000,00 do km 0+498,00 oraz od km 0+510,00 do km 0+694,00.

Zakres robót kwalifikowanych dla drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 886, 191/5, 7 i 36 w miejscowościach Wola Bystrzycka i Wola Bobrowa od km 0+000,00 do km 0+498,00 oraz od km 0+510,00 do km 0+694,00 obejmuje m.in.:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych;
- Wykonanie skropienia emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz międzywarstwowo;
- Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² (3cm);
- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o gr. 3 cm;

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty nawierzchniowe.			
1 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		$(33 + 30 + 30) * 5,1 + (97 + 83 + 225 + 184) * 3,6$	m2	2 594,700	
				RAZEM	2 594,700
2 d.1	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz międzywarstwowo	m2		
		$(33 + 30 + 30) * 5,1 + (97 + 83 + 225 + 184) * 3,6 + (33 + 30 + 30) * 5,0 + (97 + 83 + 225 + 184) * 3,5$	m2	5 121,200	
				RAZEM	5 121,200
3 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W KR 1-2 mechaniczne w ilości 75 kg/m2	t		
		$((33 + 30 + 30) * 5,1 + (97 + 83 + 225 + 184) * 3,6) * 0,075$	t	194,603	
				RAZEM	194,603
4 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		$(33 + 30 + 30) * 5,0 + (97 + 83 + 225 + 184) * 3,5$	m2	2 526,500	
				RAZEM	2 526,500