

Charakterystyka obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 886, 191/5, 7 i 36 w miejscowościach Wola Bystrzycka i Wola Bobrowa od km 0+000,00 do km 0+498,00 oraz od km 0+510,00 do km 0+694,00.

Zakres robót niekwalifikowanych dla drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 886, 191/5, 7 i 36 w miejscowościach Wola Bystrzycka i Wola Bobrowa od km 0+000,00 do km 0+498,00 oraz od km 0+510,00 do km 0+694,00 obejmuje m.in.:

- Wykonanie robót pomiarowych wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod warstwy nawierzchni jezdni z przerzutem za pobocza gruntowe;
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na włączeniach w nawierzchnie asfaltowe innych dróg;
- Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,50m z kruszywa łamanego o gr. w-wy 10cm.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,498 + 0,184	km	0,682	
				RAZEM	0,682
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod warstwy nawierzchni jezdni z przerzutem za pobocza	m2		
		682 * 0,5 * 2	m2	682,000	
				RAZEM	682,000
3 d.1	KNNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z przerzutem materiału z rozbiórki pod pobocza	m2		
		5 * 1 + 3,5 * 1	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
2		Roboty wykończeniowe.			
4 d.2	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		682 * 0,50 * 2	m2	682,000	
				RAZEM	682,000