



„NOR-BUD” EWA WAŚKIEWICZ
ul. Przemysłowa 29, lok.14; 97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771-264-06-56 ; REGON 385536541
tel. 506-099-883; e-mail: waskiewiczewa@gmail.com

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA STANOWI:

Remont polegający na wymianie okładziny ceramicznej (płytek) w nieckach basenowych oraz na plaży basenowej w Krytej Pływalni OSiR przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:

- **45000000-7 Roboty budowlane**
- **45111300-1 Roboty rozbiórkowe**
- **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**
- **45320000-6 Roboty izolacyjne**
- **45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian**

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje robót budowlanych:

- Ostrożny demontaż barierki przy zjeżdżalni (barierka do ponownego montażu),
- Ostrożny demontaż 6 szt. drabinek basenowych (brodzik 2szt. , basen duży 4 szt., drabinki do ponownego montażu),
- Zabezpieczenie witryn szklanych podczas robót demontażowych i okładzinowych,
- Zabezpieczenie zjeżdżalni,
- Zabezpieczenie drzwi i ościeżnic,
- Demontaż kratki odpływowych,
- likwidacja istniejących słupków startowych,
- zerwanie i wywiezienie płytek ceramicznych z niecki basenowej, plaży, murków startowego i nawrotowego oraz murków przy ścianach zewnętrznych,
- Skucie cokołów z płytek ceramicznych,
- Oczyszczenie podłoża pod wykonanie nowych okładzin ceramicznych z płytek,
- W przypadku pojawienia się podczas odkrywki uszkodzeń niecki basenowej należy wszystkie uszkodzenia naprawić zaprawą typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych.
- Wyrównanie powierzchni pod wykonanie nowej okładziny,



„NOR-BUD” EWA WAŚKIEWICZ
ul. Przemysłowa 29, lok.14; 97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771-264-06-56 ; REGON 385536541
tel. 506-099-883; e-mail: waskiewiczewa@gmail.com

- Wykonanie hydroizolacji poziomej i pionowej niecki basenowej i plaży wraz ze wszystkimi powierzchniami okładanymi ceramiką,
- Uszczelnienie
- Uszczelnienie koryt odpływowych,
- Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych przeznaczonych do komercyjnych obiektów sportowych (płytek plaży basenowej, niecki basenowej, oraz niezbędnych elementów ceramicznych narożnych oraz kształtek przelewowych).
- Wykonanie nowych cokołów,
- Jeśli zajdzie konieczność uzupełnienie płytek zniszczonych w skutku robot rozbiórkowych,
- Montaż nowych krat odwodnieniowych przy obu basenach,
- Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych drabinek, słupków startowych, barierek,
- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- Roboty porządkowe,

Szczegółowy zakres robót stanowi przedmiar robót.