

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

71320000-7	Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingu naziemnego wielostanowiskowego na działce nr 1288/2 obręb Proszowice przy ulicy Kopernika 13 w Proszowicach - etap 2

ADRES INWESTYCJI: Proszowice

NAZWA INWESTORA: Szpital Proszowice

WYKONAWCA: Tomasz Dąbrowski

ADRES WYKONAWCY: Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, sanitarna, drogowa Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA: 27.03.2026 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27.03.2026 r.

Data zatwierdzenia

27.03.2026 r.

Budowa parkingu naziemnego wielostanowiskowego na działce nr 1288/2 obręb Proszowice przy ulicy Kopernika 13 w Proszowicach - etap 2

Budowa parkingu naziemnego wielostanowiskowego na działce nr 1288/2 obręb Proszowice przy ulicy Kopernika 13 w Proszowicach - etap 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa parkingu naziemnego wielostanowiskowego na działce nr 1288/2 obręb Proszowice przy ulicy Kopernika 13 w Proszowicach - etap 2						
1			Prace dodatkowe			
1 d.1	KNKRB 6 0101-06		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
			1765,8 - 136 - 358	m2	1 271,800	
					RAZEM	1 271,800
2 d.1	KNR 2-23 0104-03		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości średnio 15 cm - wyrównanie pod kostkę	m2		
			1765,8 - 136 - 358	m2	1 271,800	
					RAZEM	1 271,800
3 d.1	KNR 2-31 0511-03	D.05.0 3.23	Nawierzchnie z kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			1765,8 - 136 - 358	m2	1 271,800	
					RAZEM	1 271,800
4 d.1	KNNR 6 0705-03		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne- linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - rozdzielanie parkingów	m2		
			162 * 0,15	m2	24,300	
					RAZEM	24,300
5 d.1	KNNR 6 0705-02		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - granica jezdni	m2		
			72 * 0,15	m2	10,800	
					RAZEM	10,800
6 d.1	KNNR 6 0705-02		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne - linie segregacyjne ciągłe malowane mechanicznie - podział miejsc	m2		
			56 * 1,5 * 0,15	m2	12,600	
					RAZEM	12,600
7 d.1	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych: pokryw włączów, wpustów, zaworów, itp	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Prace dodatkowe		3
Spis treści		4