

1:100 1:100 / 200 1:200

113,00

	KD2	D38	D39	D40	D41	D38	D38a	D39	B9	D40	B10	D41	D41a	D41	B11	D41	B12
	DN 1000 bet., krótkie SW	Tegra 600, krótkie SW właz żeliwny D400, stożek TAR	Tegra 600, krótkie SW właz żeliwny D400, stożek TAR	Tegra 600, krótkie SW właz żeliwny D400, stożek TAR	DN 1000 bet., krótkie SW	Tegra 600, krótkie SW właz żeliwny D400, stożek TAR	Tegra 425 osadnikowa wpust deszczowy żeliwny D400	Tegra 600, krótkie SW właz żeliwny D400, stożek TAR	Podłączenie odwodnienia z dachu budynku	Tegra 600, krótkie SW właz żeliwny D400, stożek TAR	Podłączenie odwodnienia z dachu budynku	DN 1000 bet., krótkie SW	Tegra 425 osadnikowa wpust deszczowy żeliwny D400	DN 1000 bet., krótkie SW	Podłączenie odwodnienia z dachu budynku	DN 1000 bet., krótkie SW	Podłączenie odwodnienia z dachu budynku
Rzędna terenu projektowanego	122,31	122,15	122,35	122,35	122,36	122,15	122,15	122,35	122,20	122,35	122,20	122,36	122,20	122,36	122,36	122,36	122,25
Rzędna terenu istniejącego	122,31	122,10	122,15	122,19	122,30	122,10	122,00	122,15	122,20	122,19	122,20	122,30	122,39	122,30	122,30	122,30	122,20
Rzędna dna kanału	119,92	119,98	120,01	120,02	120,12	119,98 121,15	121,16	119,99 120,76	120,77	120,02 120,67	120,68	120,12	120,35	120,12 120,71	120,98	120,12 120,83	120,95
Zagłębienie dna kanału [m]	2,39	2,17	2,34	2,33	2,24	2,17 1,00	0,99	2,36 1,59	1,43	2,33 1,68	1,52	2,24	1,85	2,24 1,65	1,38	2,24 1,53	1,30
Odległości [m]	9,83		10,24	4,38	13,59	1,90		1,80		2,36		3,29		3,86		11,59	
Długość trasy [m]	0,00	9,83	20,07	24,45	38,04	0,00	1,90	0,00	1,80	0,00	2,36	0,00	3,29	0,00	3,86	0,00	11,59
Średnice	250×7,3	250×7,3	200×5,9	200×5,9		200×5,9		200×5,9		200×5,9		200×5,9		200×5,9		200×5,9	
Spadek	0,6 %	0,3 %	0,3 %	0,7 %		0,5 %		0,5 %		0,4 %		7,0 %		6,9 %		1,0 %	
Rzędna dna studzienki	119,92	119,98	120,01	120,02	120,12	119,98	120,51	119,99		120,02		120,12	119,70	120,12		120,12	

UWAGI:

Instalację na terenie objętym opracowaniem drogowym układać w wykopie.

Grubość podsypki wynosi:
·10 cm podsypki piaskowej w przypadku układaniu przewodu w gruncie suchym,
·20 cm podsypki żwirowej w przypadku układani przewodu w gruncie nawodnionym.

Instalację pod istniejącymi drogami, nie podlegającymi przebudowie, wykonać metodą bezwykopową - niesterowanego przecisku pneumatycznego przebijakiem z jednoczesnym wciąganiem rury. Do wykonania przecisku niezbędne jest wykonanie komory startowej i końcowej. Taśmę lokalizacyjno- ostrzegawczą z folii, z wkładką metalową należy prowadzić wraz z rurą przewodową.

Po wykonaniu robót ziemnych, teren poza zakres opracowania projektu drogowego, należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Przed realizacją inwestycji należy sprawdzić, czy zostały wykonane instalacje uzbrojenia terenu, które w projekcie zostały oznaczone jako projektowane.

Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wyłączeniu projektowanej instalacji i urządzeń przez odpowiednią jednostkę geodezyjną.

W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz w pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać ręcznie. Urobek składać obok wykopu w odległości min. 0,7 m.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu - 1m - wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej odpowiedzialność prawną za jego skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca. Zachować minimalną odległość pionową 0,2m pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi przewodów (w świetle).

Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić instytucje je eksploatujące.

W miejscach ułożenia instalacji powyżej głębokości przemarzania należy ocieplić keramzytem lub łupkami styropianowymi.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH NIE ODZWIERCIEDLA W PEŁNI ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NP. DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH, PODŁĄCZENIE PIONÓW SPUSTOWYCH DESZCZOWYCH, DOZIEMNEJ INSTALACJI TLENOWEJ. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW.

OBECNY PROJEKT ORAZ Projekt techniczny/wykonawczy "Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, budowa 139 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną z dnia 27 października 2022 r." TRAKTOWAĆ JAKO SPÓJNE OPRACOWANIE

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.
CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.
15-536 BIAŁYSTOK
UL. SŁOWICZA 10
TEL. 506 10 90 94
TEL. 509 34 34 38

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU:	PT
NAZWA:	Budowa 139 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną
ADRES:	ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy
KAT. OBIEKTU:	XXII, VIII
JED. EWID.:	Łapy
OBRĘB:	Łapy I 0001
ID DZIAŁKI:	200206_4.0001.715/5, 200206_4.0001.715/9

PROJEKTANT:
BRANŻA SANITARNA: PODPISY:
mgr inż. Agnieszka K. Kozłowska upr. nr PDL/0042/POOS/08

OPRACOWAŁ:
BRANŻA SANITARNA:
mgr inż. Adrian Rudczuk

PROFIL "KD2-D41a"
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKALA: 1:100/1:200 NR RYSUNKU: ISd-06
DATA: aktualizacja, 30 września 2025 r. dokumentacja aktualna na dzień 17.02.2026 r. NR STRONY: