

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i wiaty śmietnikowej , budowa 138 miejsc postojowych
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : 18-100 Łapy , ul. Janusz Korczaka 23,działki 200206_4.0001.AR_16.715/5,200206_4.0001.AR_16.715/9
INWESTOR : SP ZOZ w Łapach
ADRES INWESTORA : ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy
BRANŻA : PARKING Z GEOKRATY

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2025 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2025 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Parking z geokraty			
1 d.1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	ST 0001	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km nawierzchnia z geokraty 2596.0*0.5	m ³ m ³	 1 298.00	
					RAZEM	1 298.00
2 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	ST 0005	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 25 cm nawierzchnia z geokraty 2596.0	m ² m ²	 2 596.00	
					RAZEM	2 596.00
3 d.1	KNR 2-31 0511-04	ST 0005	Nawierzchnie z płyt ażurowych gr, 10cm na podsypce piaskowej 2596.0	m ² m ²	 2 596.00	
					RAZEM	2 596.00
4 d.1	KNR 2-02 1101-07	ST 0005	Wypełnienie przestrzeni humusem poz.3*0.1*0.6	m ³ m ³	 155.76	
					RAZEM	155.76