

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie ogrodzenia wysokości 6m	m2	102,000
2	KNR AT-03 0102-01 analogia	Rozebranie nawierzchni boiska - nawierzchnia poliuretanowa	m2	705,940
3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	21,178
4	kalk. własna	Utylizacja materiału z rozbiórki	m3	21,178
5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - demontaż	szt.	2,000
6	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	458,000
7	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 45 cm	m2	458,000
8	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	229,000
9	KNR AT-17 0105-01 analogia	Cięcie piłą diamentową nawierzchni mineralno-asfaltowych o grubości 10 cm	m2	0,800
10	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż istniejących bramek	szt.	2,000
11	KNR 2-23 0309-02 analogia	Demontaż tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.	2,000

12	KNR 2-23 0309-03 analogia	Demontaż tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.	4,000
RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe				
2 Naprawa boisk sportowych				
13	KNR-W 2-01 0201-01 z.o. 2.8.3. 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - dowóz ziemi	m ³	229,000
14	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem łazkami na terenie płaskim	m ³	458,000
15	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	458,000
16	KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 6 m - wraz z fundamentami słupów z betonu C20/25	m	102,000
17	KNR 2-23 0402-01 analogia	Wrota stalowe o wym. 300x200 cm	szt.	1,000
18	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm	szt.	1,000
19	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - uzupełnienie istniejącej podbudowy	t	6,000
20	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Nawierzchnia poliuretanowa wg. opisu	m ²	705,940
21	KNR 2-31 0706-02 analogia	Malowanie linii na boisku	kpl	5 500,440
22	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - beton C20/25	szt.	2,000
23	KNR 2-23 0310-03 analogia	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa	szt.	2,000

24	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki nierdzewne	szt	16,000
25	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3	0,720
26	KNR-W 2-02 0203-01 analogia	Fundament o wymiarze 60 cm x 25 cm, głębokość fundamentu 30 cm - ręczne układanie betonu	m3	0,720
27	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kosz na śmieci	szt	2,000
28	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3	0,180
29	KNR-W 2-02 0203-01 analogia	Fundament o wymiarze 55 cm x 55 cm, głębokość fundamentu 30 cm - ręczne układanie betonu	m3	0,180
30	KNR 2-31 0606-03 analogia	Korytka polimerobetonowe z kratką żeliwną D40 - ciek wodny	m	40,000
31	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	8,900
32	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	8,900
33	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8,900
34	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	5,400
35	KNR 2-31 0407-04 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	120,000
36	KNR 00-05-1004-0100	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED	szt.	8,000
		RAZEM 2 Naprawa boisk sportowych		
		RAZEM kosztorys		