

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3062P I REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3065P W M. CIENIN ZABORNY						
ODCINEK DROGI POWIATOWEJ NR 3062P OD KM: 4+623,70 DO KM: 4+929,18						
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego	km	0,305		
3	01.02.01	Usunięcie krzaków wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	ha	0,0740		
4	01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z betonu cementowego z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	44		
5		Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	7		
6		Rozbiórka przepustów betonowych fi 400 wraz z wykopem, demontażem z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	15		
7		Rozbiórka przepustów betonowych fi 500-600 wraz z wykopem, demontażem z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	9		
8		Rozbiórka przepustów PVC fi 100-150 wraz z wykopem, demontażem z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	35		
9		Rozbiórka przepustów PVC fi 200 wraz z wykopem, demontażem z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	7		
10		Rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej zawierającej lepiszcze smołowe średniej grubości 9 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (1680 m2 nawierzchni)	m3	152		
11		Rozbiórka podbudowy jezdni średniej grubości 19 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (1680 m2 podbudowy)	m3	320		
12		Rozbiórka nawierzchni zjazdów i chodników z brukowej kostki betonowej średniej grubości 20 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (50m2 nawierzchni)	m3	10		
13		Rozbiórka nawierzchni zjazdów i chodnika z betonu cementowego średniej grubości 20 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (2m2 nawierzchni)	m3	1		
14		Rozbiórka studni wpustowych kanalizacji deszczowej z przykanalikami wraz z demontażem, uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	kpl	1		
15		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem, uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt	13		
16		Rozbiórka słupków oznakowania pionowego wraz z demontażem, uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt	13		
17		Rozbiórka słupków U-1/2 wraz z demontażem, uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt	2		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
18	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
19	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe (wraz z nasypami niekontrolowanymi) wraz z uwzględnieniem odwodnienia, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1513		
20		Wykonanie wykopów pod projektowane elementy odwodnienia wraz z uwzględnieniem odwodnienia wykopu, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	90		
21	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	484		
22		Wykonanie zasypania projektowanych elementów odwodnienia wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	50		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
23	03.01.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø 300 Sn 8 kN/m2 spiralnie karbowanej, obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie	mb	73		
24		Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych dla umocnienia wylotów przepustów pod zjazdami dla średnicy rury Ø 300, obejmuje zakup, dowóz i wbudowanie	kpl	10		
25		Wykonanie studni rewizyjnej betonowej Ø1000 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl	1		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
26	03.02.01	Wykonanie studzienek jezdniowych betonowych Ø500 w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m	kpl	3		
27		Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 02.16 do cieku dla średnicy kolektora Ø300 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl	1		
28		Wykonanie przykanalików z rur PP Ø200 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podłączenie do studni rewizyjnych)	mb	24		
29		Wykonanie kolektora z rur PP Ø300 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	20		
30		Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm	m3	9		
31		Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 20 cm	m3	5		
32		Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm	m3	9		
33		Wykonanie zasypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm	m3	17		
34		Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości do 3,0m	m2	172		
35		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm- długość próbnego odcinka rurociągu 50 m	1 próba	1		
36		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm- długość próbnego odcinka rurociągu 50 m	1 próba	1		
37		Wykonanie umocnienia wylotu kolektora do rowu narzutem kamiennym na podbudowie z betonu cementowego C16/20 gr. 10 cm	m2	35		
38	03.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów				
39		regulacja wysokościowa hydrantów	szt	2		
40		zaworów sieci wodociągowej	szt	10		
41		włazów studni/skrzynek sieci teletechnicznej	szt	4		
42		studni kanalizacji sanitarnej	szt	8		
		skrzynek energetycznych	szt	1		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
43	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika	m2	582		
44		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki	m2	440		
45		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni	m2	2243		
46	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod jezdnię w ilości 0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	2103		
47		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 16 W 50/70) pod jezdnię w ilości 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	2000		
48	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki	m2	440		
49		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię	m2	2103		
50	04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod chodnik	m2	582		
51		Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki	m2	440		
52		Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod jezdnię	m2	2243		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
53	05.02.01	Wykonanie poboczy jezdni z tłucznia kamiennego 0/31,5 na szerokość 1,00m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm	m2	230		
54	05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70 gr. 8 cm pod jezdnię	m2	2000		
55	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm pod jezdnię	m2	1982		
56	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	582		
57		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	440		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
58	06.01.01	Wykonanie humusowania terenu pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego oraz skarp rowów z obsianiem mieszanką traw gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	1350		
59	06.04.01	Wykonanie odtworzenia rowów o nachyleniu skarp 1:1-1:1,5 i szerokości w dnie 0,40m wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład Wykonawcy	mb	220		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD				
60	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z zakupem materiałów, dowozem i wbudowaniem	m2	75		
61		Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S-średnie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt	13		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
62	07.02.01	Wykonanie tablic drogowskazowych E-2a z grupy S-średnie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl.	2		
63		Wykonanie tablic miejscowości E-17a, E-18a z grupy S-średnie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl.	2		
64		Wykonanie słupków stalowych prostych dla oznakowania pionowego ø 60,3 mm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	14		
65		Wykonanie słupków stalowych giętych dla oznakowania pionowego ø 60,3 mm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	1		
Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
66	08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	245		
67		Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	182		
68		Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	106		
69		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników	m3	54		
70	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	mb	338		
71		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	12		
72	08.05.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	23		
73		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 pod ściek	m3	7		
Razem (elementy ulic):						
					Razem:	
					VAT 23%	
					ŁĄCZNIE:	

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH							
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3062P I REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3065P W M. CIENIN ZABORNY							
ODCINEK DROGI POWIATOWEJ NR 3065P OD KM: 0+000,00 DO KM: 1+970,00							
LP	NUMER	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA	WARTOŚĆ	
	SST		NAZWA	IŁOŚĆ	JEDNOSTK OWA		
1	2	4	5	6,00	7	8,00	
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE					
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,97			
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1 267			
3	01.02.04	Cięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	502			
4		Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki - rozbiórka i paletowanie istniejącej kostki oraz ponowne wbudowanie wraz z uzupełnieniem podsypki	m2	516			
5		Rozbiórka istniejących elementów ulic - krawężników, oporników oraz obrzeży wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	22			
6		Rozbiórka słupków U1a oraz U2 wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	1			
7		Rozbiórka słupków oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z fundamentem oraz załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	16			
8		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego oraz tablic urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	18			
9		Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni w celu wykonania elementów kanalizacji deszczowej wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	128			
Razem (roboty przygotowawcze):							
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE					
10	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe po uprzednim usunięciu warstwą humusu wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	352			
11		Wykonanie wykopów pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	820			
12	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	31			
13		Wykonanie zasypiania elementów kanalizacji deszczowej	m3	405			
Razem (roboty ziemne):							
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
14	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1000 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl	5			
15		Wykonanie wpustów krawężnikowo - jezdniowych betonowych Ø500 z osadnikiem w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl	6			
16		Wykonanie przykanalików z PP Ø200 SN 8kN/m2 w gotowym wykopie	mb	22			
17		Wykonanie kolektora z PP Ø300 SN 8kN/m2 w gotowym wykopie	mb	230			
18		Wykonanie umocnienia pionowych ścian wykopów o głębokości do 3 m	m2	470			
19		Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm	m2	67			
20		Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 20 cm	m2	4			
21		Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm	m2	112			
22		Wykonanie zasypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm	m2	134			
23		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm - długość odcinka próbnego - 50m	szt.	1			
24		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm - długość odcinka próbnego - 50m	szt.	5			
25		03.02.02	Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej	szt.	3		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):							
04.00.00		PODBUDOWY					
26	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	1 488			
		pod odtworzenie nawierzchni jezdni					584
		pod zjazdy z kostki					101
		pod pobocze z kostki					287
		pod regulację wysokościową nawierzchni z kostki	516				
27	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym oraz ist. nawierzchni, również w celu połączenia z projektowaną w ilości 0,5 kg/m2	m2	10 772			
28		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni (warstwa wiążąca i wiążąco - wyrównawcza) w ilości 0,5 kg/m2	m2	10 772			
29		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni (warstwa podbudowy zasaniecznej po odtworzeniu nawierzchni) w ilości 0,8 kg/m2	m2	583			

30	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdów z kostki z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm	m2	101		
31		Wykonanie podbudowy zasadniczej mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 20 cm - odtworzenie nawierzchni po rozbiórce w celu wykonania elementów kanalizacji deszczowej	m2	583		
32	04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod pobocze z kostki	m2	287		
33		Wykonanie podbudowy pomocniczej zjazdów z kostki z mieszanki związanej cementem 0/16mm klasy C3/4 gr. 15 cm	m2	101		
				Razem (podbudowy):		
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
34	05.02.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z tłucznia kamiennego frakcji 0/63mm gr. 20 cm	m2	1 274		
35		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm	m2	2 948		
36	05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej jezdni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. min. 8 cm	Mg	2 135		
37	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m2	10 772		
38	05.03.11	Wykonanie frezowania profilującego jezdni oraz na połączeniach z istniejącą nawierzchnią wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	m3	96		
39	05.03.17	Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni jezdni - w celu zniwelowania uszkodzeń - wyboi	Mg	257		
40	05.03.23	Wykonanie nawierzchni pobocza z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	287		
41		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr 8 cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	101		
				Razem (nawierzchnie):		
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
42	06.01.01	Wykonanie humusowania z obsianiem mieszaną traw gr. 10cm opasek oraz skarp o pochyleniu od 1:1 - 1:1,5 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	1 667		
43	06.04.01	Wykonanie remontu rowu przydrożnego - pogłębienie rowu, profilowanie wraz z obsianiem mieszaną traw skarp o nachyleniu 1:1,5 i 1:1 oraz profilowanie dna rowu szerokości 0,40 - 0,60m oraz głębokości min. 0,50m,	mb	2 540		
				Razem (roboty wykończeniowe):		
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
44	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej	m2	4		
45	07.02.01	Wykonanie zamontowania tablic oznakowania pionowego jezdni (znaki średnie)	szt	24		
46		Wykonanie osadzenia słupków stalowych ø60,3mm oznakowania pionowego i urządzeń BRD	szt	18		
				Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):		
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
47	08.01.01	Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	165		
48		Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	357		
49		Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	221		
50		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	75		
51	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	mb	143		
52		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	5		
				Razem (elementy ulic):		
				Razem:		
				VAT 23%:		
				ŁĄCZNIE:		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - ZZK		
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3062P I REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3065P W M. CIENIN ZABORNY		
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW		
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
Razem (roboty przygotowawcze):		
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	
Razem (roboty ziemne):		
03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):		
04.00.00	PODBUDOWY	
Razem (podbudowy):		
05.00.00	NAWIERZCHNIE	
Razem (nawierzchnie):		
06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
Razem (roboty wykończeniowe):		
07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):		
08.00.00	ELEMENTY ULIC	
Razem (elementy ulic):		
Razem:		
VAT 23%:		
ŁĄCZNIE:		