

PRZEDMIAR (Piętro)

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O.S.P. W KRASZEWIE
ADRES INWESTYCJI : KRASZEW, GMINA DMOSIN DZ.NR EWID. 6/3, OBRĘB KOLONIA NADOLNA 0013
INWESTOR : GMINA DMOSIN,
ADRES INWESTORA : 95-061 DMOSIN, DMOSIN 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Kotulski (Budowlana.)
DATA OPRACOWANIA : luty .2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty .2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE - PIĘTRO					
1		I. ROBOTY MUROWE			
1	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych gr. 44cm na zaprawie ciepłochronnej	m ²		
d.1	0109-09				
	analogia				
		146,52	m ²	146,520	
				RAZEM	146,520
2	KNR-W 2-02	Otwory na okna i drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
d.1	0132-01				
	analogia				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05				
		26,1	m	26,100	
				RAZEM	26,100
4	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne 14 x 25 cm. montowane na kanałach wentylacji grawitacyjnej	szt.		
d.1	0137-01				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		II. ROBOTY ŻELBETOWE-SŁUPY, PODCIĄGI, PŁYTY ŻELBETOWE			
5	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane o śr. 12-14 mm	t		
d.2	0259-02				
		0,344	t	0,344	
				RAZEM	0,344
6	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, belki, podciąg, nadproża, wieńce żelbetowe; prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0208-09				
		4,09	m ³	4,090	
				RAZEM	4,090
3		III. PRACE WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0606-01				
		129,23	m ²	129,230	
				RAZEM	129,230
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-036 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10 cm.	m ²		
d.3	0608-03				
		5,61*8,27	m ²	46,395	
				RAZEM	46,395
9	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-036 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5 cm.	m ²		
d.3	0608-03				
		5,61*8,27+11,62*8,27	m ²	142,492	
				RAZEM	142,492
10	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-036 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.12 cm.	m ²		
d.3	0608-03				
		11,62*8,27	m ²	96,097	
				RAZEM	96,097
11	NNRNKB 202	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3	1127-01				
		129,23	m ²	129,230	
				RAZEM	129,230
12	NNRNKB 202	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm, krotność=5	m ²		
d.3	1127-03				
		poz.11	m ²	129,230	
				RAZEM	129,230
13	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne wapienno-gipsowe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0804-01				
		310,76	m ²	310,760	
				RAZEM	310,760
14	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne wapienno-gipsowe kat. IV na ościeżach otworów o szerokości 20 cm	m ²		
d.3	0810-06				
		4,96	m ²	4,960	
				RAZEM	4,960
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03				
		466,05	m ²	466,050	
				RAZEM	466,050
16	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m ²		
d.3	0829-05				
		50,49	m ²	50,490	
				RAZEM	50,490

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA ŚWIETLICY O.S. P. W KRASZEWIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-12 d.3 1118-06	Posadzki z gresu o wymiarach 60x60 cm oraz 120x20cm, układanych metodą kombinowaną, antypoślizgowego min.R9, klasa ścieralności PEIV wraz z przygotowaniem podłoża po skuciu płytek 129,23	m ²		
			m ²	129,230	
				RAZEM	129,230
18	KNR 0-12 d.3 1119-03	Cokoliki układany metoda kombinowaną a wys. 10cm z płytek gresowych 39,61	m		
			m	39,610	
				RAZEM	39,610
19	NNRNKB 202 d.3 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m z konglomeratu 4	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 0-14 d.3 2010-03	Ścianki działowe z płyt gips.-karton typu "H2" na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 23,25	m ²		
			m ²	23,250	
				RAZEM	23,250
21	KNR 0-14 d.3 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych typu "F" 2x12,5mm -EI30, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 23 52	m ²		
			m ²	23,520	
				RAZEM	23,520
22	KNR 0-14 d.3 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi, ognioodpornych typu "F" 12,5mm, na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD. Płyty ogniochronne, EI30 133,01	m ²		
			m ²	133,010	
				RAZEM	133,010
23	KNR 0-14 d.3 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi, ognioodpornych typu "F" 12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.22	m ²		
			m ²	133,010	
				RAZEM	133,010
24	kalk. własna d.3	Montaż kompletnej komory chłodniczej z płyty warstwowej gr. 10cm ocieplonej pianką PIR z wyposażeniem: - drzwi stalowe chłodnicze ocieplone 90x205cm, otwierane na zewnątrz, dodatkowo wyposażone w bezpieczny zamek antypaniczny, - zestaw urządzeń chłodniczych, agregat na artykuły spożywcze o mocy 4kW/400V, chłodnica i inne materiały. Wym. chłodni 249cm x 203cm. 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR K-04 d.3 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 33,91	m ²		
			m ²	33,910	
				RAZEM	33,910
26	KNR K-04 d.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie poz.16	m ²		
			m ²	50,490	
				RAZEM	50,490
4		IV. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
27	NNRNKB 202 d.4 1025-04	Montaż okien z P.C.V. o pow. ponad 1,5m2 13,26	m ²		
			m ²	13,260	
				RAZEM	13,260
28	KNR-W 2-02 d.4 1024-01 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych kompletnych wraz z ościeżnicą i opaską dwustronną 7,38	m ²		
			m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
29	KNR-W 2-02 d.4 1040-01 analogia	Dostawa i montaż drzwi stalowych ppoz.EI30 o wymiarach w świetle ościeżnicy 2,86	m ²		
			m ²	2,860	
				RAZEM	2,860
5		V.. PRACE ELEWACYJNE			
30	KNR 2-02 d.5 0903-02	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich wykonywane mechanicznie 127,68	m ²		
			m ²	127,680	
				RAZEM	127,680
31	KNR 0-23 d.5 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwionego w masie gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.30	m ²		
			m ²	127,680	
				RAZEM	127,680