

PRZEDMIAR (Wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej w budynku OSPw Kraszewie - Par- ter)

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA
ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE
ADRES INWESTYCJI : Kraszew,gmina Dmosin dz.nr ewid.6/3,obręb Nadolna Kolonia,95-061 Dmosin
INWESTOR : GMINA DMOSIN,
ADRES INWESTORA : 95-061 DMOSIN,DMOSIN 9
DATA OPRACOWANIA : luty 2026r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2026r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŚWIETLICY O.S.P. W KRASZEWIE W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA ŚWIETLICY O.S.P. W KRA-SZEWIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej w budynku OSPw Kraszewie - Parter					
1	45300000-0	1. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej w budynku OSPw Kraszewie- parter			
1	KNNR 4 0112-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	01	13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNZ -15 25-	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o	m		
d.1	01	śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm	m	13,000	
		13		RAZEM	13,000
3	KNNR 4 0116-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów	szt.		
d.1	01	czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
4	KNNR 4 0132-	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o	szt.		
d.1	01	śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01	11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	0324-01	11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
7	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg	m		
d.1	0110-04	o śr. do 65 mm)	m	13,000	
		13		RAZEM	13,000
8	KNR 2-15	Plukanie instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65	szt.		
d.1	0110-01	mm)analogia	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2		Armatura i przybory sanitarne			
9	KNNR 4 0137-	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 4 0137-	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 4 0143-	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3	kpl.		
d.2	01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000