
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sal pacjentów i pomieszczeń przyległych do ciągów komunikacyjnych
ADRES INWESTYCJI : Osieczna, ul. Zamkowa 2
INWESTOR : Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
1	ROBOTY BUDOWLANE	
1.1	Demontaże	
1.2	Ściany	
1.3	Sufity	
1.4	Posadzka	
2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
3	INSTALACJE SANITARNE	
	RAZEM netto	
	Razem brutto	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		Demontaże				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki, podłóg i elementów wyposażenia folią	m ²	1 386,444		
2 d.1. 1	kalk. własna	Demontaż wszystkich elementów zawieszonych na ścianach i zamontowanie elementów przeznaczonych do pozostawienia po wykonaniu prac	kpl.	1,000		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m	664,380		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0917-09 analogia	Demontaż listw narożnikowych progowych	szt.	37,400		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	564,540		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	81,000		
7 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	122,400		
8 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie elementów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	11,747		
Razem dział: Demontaże						
1.2		Ściany				
9 d.1. 2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian	m ²	2 233,470		
10 d.1. 2	KNR 4-01 0711-09	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	223,347		
11 d.1. 2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki - w miejscach pęknięć	m ²	223,347		
12 d.1. 2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	170,000		
13 d.1. 2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	122,400		
14 d.1. 2	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	122,400		
15 d.1. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	2 233,470		
16 d.1. 2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	2 233,470		
17 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	2 233,470		
18 d.1. 2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	2 233,470		
19 d.1. 2	wycena indywidualna	Odboje przyścienne wysokości 30 cm	m ²	449,350		
20 d.1. 2	wycena indywidualna	Narożniki ochronne PCV wysokości 150 cm	m ²	96,000		
Razem dział: Ściany						
1.3		Sufity				
21 d.1. 3	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby z sufitów	m ²	614,800		
22 d.1. 3	KNR 4-01 0711-13	Skucie i uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	61,480		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.1. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	614,800		
24 d.1. 3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	614,800		
25 d.1. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	614,800		
26 d.1. 3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	614,800		
Razem dział: Śufity						
1.4	Posadzka					
27 d.1. 4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB P+W gr 12 mm z zaszpachlowaniem styków i miejsc po wkretach	m ²	645,540		
28 d.1. 4	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²	645,540		
29 d.1. 4	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytowe - przygotowanie podłoża	m ²	81,000		
30 d.1. 4	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek	m ²	81,000		
31 d.1. 4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	564,540		
32 d.1. 4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	564,540		
33 d.1. 4	KNR AT-23 0102-05 analogia	Montaż listew wyobleniowych	m	664,380		
34 d.1. 4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m	664,380		
35 d.1. 4	KNP 02 1507- 03.01	Listwy progowe i na połączeniach posadzek	szt.	146,200		
36 d.1. 4	wycena indywidualna	Niwelacja różnic poziomów posadzek	kpl.	1,000		
Razem dział: Posadzka						
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						
2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
37 d.2		Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
38 d.2	KNNR 5 1207- 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	3 971,000		
39 d.2	KNNR 5 1208- 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	3 971,000		
40 d.2	KNNR 5 1208- 06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³	2,482		
41 d.2	KNNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5	m	784,000		
42 d.2	KNNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5	m	687,000		
43 d.2	KNNR 5 0205- 02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5	m	2 128,000		
44 d.2	KNNR 5 0205- 03	Przewody LAN kat. 5 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LAN kat. 5	m	372,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	398,000		
46 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	398,000		
47 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	34,000		
48 d.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	34,000		
49 d.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	232,000		
50 d.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe (bryzgoszczelne) o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	34,000		
51 d.2	KNNR 5 0406-01	Manipulator (z przewodem dł. 2 m) instalacji przyżywowej wraz z uchwytem montowanym na ścianie	szt.	64,000		
52 d.2	KNNR 5 0406-01	Przycisk przywoławczy z gniazdem	szt.	64,000		
53 d.2		Konfiguracja nowych elementów instalacji przyżywowej z istniejącym systemem	kpl	1,000		
54 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa ledowa 32W 3800lm OPAL 4000K	kpl.	102,000		
55 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa ledowa 24W 2950lm OPAL 4000K	kpl.	6,000		
56 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa ledowa 5W - oprawa przy drzwiach wejściowych do pokoi	kpl.	34,000		
57 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	12,000		
58 d.2		Pomiary instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
3	INSTALACJE SANITARNE					
59 d.3	KNR 4-07 0328-10	Demontaż grzejników	szt.	46,000		
60 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	31,000		
61 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	31,000		
62 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.	46,000		
63 d.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	46,000		
64 d.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą	szt.	46,000		
65 d.3	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	46,000		
66 d.3	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.	46,000		
67 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i półnogą	kpl.	31,000		
68 d.3	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach baterii o połączeniu elastycznym	szt.	62,000		
69 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące	szt.	31,000		
Razem dział: INSTALACJE SANITARNE						