
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach
ADRES INWESTYCJI : Skatarki 44, 99-434 Domaniewice, działki nr ewid. 346 i 350/4
INWESTOR : Gmina Domaniewice
ADRES INWESTORA : ul.Główna 2, 99-434 Domaniewice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Bodek
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.12.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie 2.04 toaleta dla chłopców + 2.02 łazienka			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1		2.31*(5.60+2.60)*2	m ²	37.884	
				RAZEM	37.884
3	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.	0333-10				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-11				
1		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		2.31*(2.56+0.62+1.30+1.30+0.95+0.95)	m ²	17.741	
				RAZEM	17.741
1.2		Ściany			
6	KNR 9-21	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
d.1.	0201-01				
2		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR 19-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
d.1.	0643-05				
2		2.31*(5.60+2.60)*2	m ²	37.884	
				RAZEM	37.884
8	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1.	0705-01				
2		2.31*4	m	9.240	
				RAZEM	9.240
9	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1.	2003-02				
2		2.31*2.60-0.80*2.00	m ²	4.406	
				RAZEM	4.406
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1.	0613-06				
2		2.31*2.60-0.80*2.00	m ²	4.406	
				RAZEM	4.406
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
2		0.31*(5.60+2.60)*2	m ²	5.084	
				RAZEM	5.084
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		2.31*(5.60+2.60+2.60)*2	m ²	49.896	
				RAZEM	49.896
13	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
2		2.31*(5.60+2.60+2.60)*2	m ²	49.896	
				RAZEM	49.896
14	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych systemowych do kabin sanitarnych wraz ze ściankami	m ²		
d.1.	1024-06				
2		2.10*(0.95*2+1.28*2)	m ²	9.366	
				RAZEM	9.366

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-12II d.1. 0829-10 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2.31*(5.60+2.60+2.60)*2	m ²	49.896	
				RAZEM	49.896
1.3		Sufit			
16	KNR 19-01 d.1. 0644-05 3	Odrzysanie stropów metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
17	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
18	KNR 2-02 d.1. 0803-06 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
19	KNR 2-02 d.1. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
20	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
21	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
1.4		Podłoga			
22	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
23	KNR 2-02 d.1. 1118-01 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoga	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
24	KNR 2-02 d.1. 1118-09 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
1.5		Wyposażenie			
25	Kalkulacja d.1. własna 5	Wyposażenie - WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-17 d.1. 0201-01 5	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Prace porządkowe			
27	TZKNBK I d.1. 0504-01 6	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		11.63*0.01+37.884*0.01+11.63*0.02+17.741*0.15	m ³	3.389	
				RAZEM	3.389
28	KNR 4-01 d.1. 0108-09 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		11.63*0.01+37.884*0.01+11.63*0.02+17.741*0.15	m ³	3.389	
				RAZEM	3.389

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 0108-10 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 $11.63*0.01+37.884*0.01+11.63*0.02+17.741*0.15$	m ³ m ³	 3.389	
				RAZEM	3.389
30	Kalkulacja d.1. własna 6	Utylizacja odpadów $11.63*0.01+37.884*0.01+11.63*0.02+17.741*0.15$	m ³ m ³	 3.389	
				RAZEM	3.389
2		Pomieszczenie 2.05 toaleta dla dziewcząt			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
31	KNR 4-01 d.2. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
32	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $2.31*(3.99+3.12)*2$	m ² m ²	 32.848	
				RAZEM	32.848
33	KNR 4-01 d.2. 0701-11 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
34	KNR 4-01 d.2. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $2.31*(3.99+1.20*3)$	m ² m ²	 17.533	
				RAZEM	17.533
35	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż okna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.2. 0354-13 1	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Ściany			
37	KNR 9-21 d.2. 0201-01 2	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 19-01 d.2. 0643-05 2	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ² $2.31*(3.99+3.12)*2$	m ² m ²	 32.848	
				RAZEM	32.848
39	KNR 4-01 d.2. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego $0.82*1.30*0.38$	m ³ m ³	 0.405	
				RAZEM	0.405
40	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) $0.82*1.30*2$	m ² m ²	 2.132	
				RAZEM	2.132
41	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - elewacja $1.50*2.00$	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $0.31*(3.99+3.12)*2$	m ² m ²	 4.408	
				RAZEM	4.408

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.31*(3.99+3.12)*2	m ² m ²	 32.848	
				RAZEM	32.848
44	KNR 0-12II d.2. 0829-01 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.31*(3.99+3.12)*2	m ² m ²	 32.848	
				RAZEM	32.848
45	KNR 0-12II d.2. 0829-10 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą 2.31*(3.99+3.12)*2	m ² m ²	 32.848	
				RAZEM	32.848
46	KNR 0-19 d.2. 1024-06 2	Montaż drzwi wewnętrznych systemowych do kabin sanitarnych wraz ze ściankami 2.10*(3.12+1.30*2)	m ² m ²	 12.012	
				RAZEM	12.012
2.3		Sufit			
47	KNR 19-01 d.2. 0644-05 3	Odgrzybianie stropów metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
48	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
49	KNR 2-02 d.2. 0803-06 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
50	KNR 2-02 d.2. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
51	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
52	KNR 2-02 d.2. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
2.4		Podłoga			
53	NNRNKB d.2. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
54	KNR 2-02 d.2. 1118-01 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
55	KNR 2-02 d.2. 1118-09 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 11.58	m ² m ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
2.5		Wyposażenie			
56	Kalkulacja d.2. własna 5	Wyposażenie - WC 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.2. 0201-01 5	KNR 2-17	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6		Prace porządkowe			
58 d.2. 0504-01 6	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		11.58*0.01+32.838*0.01+11.58*0.02+17.533*0.15	m ³	3.306	
				RAZEM	3.306
59 d.2. 0108-09 6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		11.58*0.01+32.838*0.01+11.58*0.02+17.533*0.15	m ³	3.306	
				RAZEM	3.306
60 d.2. 0108-10 6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		11.58*0.01+32.838*0.01+11.58*0.02+17.533*0.15	m ³	3.306	
				RAZEM	3.306
61 d.2. własna 6	Kalkulacja	Utylizacja odpadów	m ³		
		11.58*0.01+32.838*0.01+11.58*0.02+17.533*0.15	m ³	3.306	
				RAZEM	3.306
3		Pomieszczenie 2.03 komunikacja			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
62 d.3. 0811-07 1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.32	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
63 d.3. 1306-01 1	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz ec.		
		3	szt.prz ec.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.2		Ściany			
64 d.3. 1202-09 2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.31*(3.12+1.50)*2	m ²	21.344	
				RAZEM	21.344
65 d.3. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.31*(3.12+1.50)*2	m ²	21.344	
				RAZEM	21.344
66 d.3. 2009-02 2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.31*(3.12+1.50)*2	m ²	21.344	
				RAZEM	21.344
67 d.3. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.31*(3.12+1.50)*2	m ²	21.344	
				RAZEM	21.344
68 d.3. 1505-01 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.31*(3.12+1.50)*2	m ²	21.344	
				RAZEM	21.344
69 d.3. własna 2	Kalkulacja	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.3		Sufit			
70 d.3. 1202-09 3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.32	m ²	4.320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.320
71	NNRNKB d.3. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
72	KNR 2-02 d.3. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
73	NNRNKB d.3. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
74	KNR 2-02 d.3. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
3.4		Podłoga			
75	NNRNKB d.3. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
76	KNR 2-02 d.3. 1118-01 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
77	KNR 2-02 d.3. 1118-09 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
78	KNR 2-02 d.3. 1120-04 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3.12+1.50)*2	m m	 9.240	
				RAZEM	9.240
79	KNR 2-02 d.3. 1120-05 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3.12+1.50)*2	m m	 9.240	
				RAZEM	9.240
80	NNRNKB d.3. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.20*(0.26*4+0.19*5)	m ² m ²	 2.388	
				RAZEM	2.388
81	KNR 2-02 d.3. 1121-05 4	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 1.20*(0.26*4+0.19*5)	m ² m ²	 2.388	
				RAZEM	2.388
82	KNR 2-02 d.3. 1122-02 4	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 2*(0.26*4+0.19*5)	m m	 3.980	
				RAZEM	3.980
83	KNR 2-02 d.3. 1122-08 4	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 2*(0.26*4+0.19*5)	m m	 3.980	
				RAZEM	3.980
84	KNR 2-02 d.3. 1208-01 4	Balustrady schodowe przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane - balustrady ze stali nierdzewnej 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
3.5		Prace porządkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	TZKNBK I d.3. 0504-01 5	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		4.32*0.01	m ³	0.043	
				RAZEM	0.043
86	KNR 4-01 d.3. 0108-09 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.32*0.01	m ³	0.043	
				RAZEM	0.043
87	KNR 4-01 d.3. 0108-10 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		4.32*0.01	m ³	0.043	
				RAZEM	0.043
88	Kalkulacja d.3. własna 5	Utylizacja odpadów	m ³		
		4.32*0.01	m ³	0.043	
				RAZEM	0.043
4		Pomieszczenie 2.12 komunikacja			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
89	KNR 4-01 d.4. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		79.66	m ²	79.660	
				RAZEM	79.660
90	KNR 4-01 d.4. 1306-01 1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz ec.		
		12	szt.prz ec.	12.000	
				RAZEM	12.000
4.2		Ściany			
91	KNR 4-01 d.4. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.26*(6.32+2.66+4.18+1.98+2.18+0.32+4.73+3.95+2.04+3.72)*2	m ²	209.162	
				RAZEM	209.162
92	NNRNKB d.4. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(6.32+2.66+4.18+1.98+2.18+0.32+4.73+3.95+2.04+3.72)*2	m ²	209.162	
				RAZEM	209.162
93	KNR 4-01 d.4. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 2-02 d.4. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.26*(6.32+2.66+4.18+1.98+2.18+0.32+4.73+3.95+2.04+3.72)*2	m ²	209.162	
				RAZEM	209.162
95	NNRNKB d.4. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(6.32+2.66+4.18+1.98+2.18+0.32+4.73+3.95+2.04+3.72)*2	m ²	209.162	
				RAZEM	209.162
96	KNR 2-02 d.4. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.26*(6.32+2.66+4.18+1.98+2.18+0.32+4.73+3.95+2.04+3.72)*2	m ²	209.162	
				RAZEM	209.162
97	Kalkulacja d.4. własna 2	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
4.3		Sufit			
98	NNRNKB d.4. 202 2702-01 3	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		79.66	m ²	79.660	
				RAZEM	79.660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4		Podłoga			
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.	202 1134-01				
4		79.66	m ²	79.660	
				RAZEM	79.660
100	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
d.4.	1118-01				
4		79.66	m ²	79.660	
				RAZEM	79.660
101	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.4.	1118-09				
4		79.66	m ²	79.660	
				RAZEM	79.660
102	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.4.	1120-04				
4		(6.32+2.66+4.18+1.98+2.18+0.32+4.73+3.95+2.04+3.72)*2	m	64.160	
				RAZEM	64.160
103	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.4.	1120-05				
4		(6.32+2.66+4.18+1.98+2.18+0.32+4.73+3.95+2.04+3.72)*2	m	64.160	
				RAZEM	64.160
104	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.	202 1134-01				
4		2.90*(3.20+3.26)	m ²	18.734	
				RAZEM	18.734
105	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa- ną	m ²		
d.4.	1121-05				
4		2.90*(3.20+3.26)	m ²	18.734	
				RAZEM	18.734
106	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto- wanie podłoża	m		
d.4.	1122-02				
4		2.90+3.20*2+3.26*2+1.86*2	m	19.540	
				RAZEM	19.540
107	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kominowaną z przecinaniem płytek	m		
d.4.	1122-08				
4		2.90+3.20*2+3.26*2+1.86*2	m	19.540	
				RAZEM	19.540
108	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - analogia - profil podłogowy	szt.		
d.4.	0411-08				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 2-02	Balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane - balustrady ze stali nierdzewnej	m		
d.4.	1208-01				
4		3.80*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
110	KNR 2-02	Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach	m		
d.4.	1208-03				
4		3.80*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
4.5		Wyposażenie			
111	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia 100x60	szt.		
d.4.	1219-03				
5		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.6		Prace porządkowe			
112	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
d.4.	0504-01				
6		79.66*0.01	m ³	0.797	
				RAZEM	0.797

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.4. 0108-09 6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		79.66*0.01	m ³	0.797	
				RAZEM	0.797
114 d.4. 0108-10 6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0.797	
		79.66*0.01			
				RAZEM	0.797
115 d.4. własna 6	Kalkulacja	Utylizacja odpadów	m ³		
		79.66*0.01	m ³	0.797	
				RAZEM	0.797
5		Pomieszczenie 2.07 pokój socjalny			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
116 d.5. 0701-02 1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% napraw tynków	m ²		
		3.26*(3.23+3.97)*2*0.10+12.82*0.10	m ²	5.976	
				RAZEM	5.976
5.2		Ściany			
117 d.5. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(3.23+3.97)*2*0.10	m ²	4.694	
				RAZEM	4.694
118 d.5. 0711-01 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		3.26*(3.23+3.97)*2*0.10	m ²	4.694	
				RAZEM	4.694
119 d.5. 0129-02 2	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.5. 1202-09 2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.26*(3.23+3.97)*2	m ²	46.944	
				RAZEM	46.944
121 d.5. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(3.23+3.97)*2	m ²	46.944	
				RAZEM	46.944
122 d.5. 2009-02 2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.26*(3.23+3.97)*2	m ²	46.944	
				RAZEM	46.944
123 d.5. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(3.23+3.97)*2	m ²	46.944	
				RAZEM	46.944
124 d.5. 1505-01 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.26*(3.23+3.97)*2	m ²	46.944	
				RAZEM	46.944
5.3		Sufit			
125 d.5. 202 1134-01 3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		12.82*0.10	m ²	1.282	
				RAZEM	1.282
126 d.5. 0711-14 3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		12.82*0.10	m ²	1.282	
				RAZEM	1.282

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	KNR 4-01 d.5. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		12.82	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
128	NNRNKB d.5. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		12.82	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
129	KNR 2-02 d.5. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		12.82	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
130	NNRNKB d.5. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		12.82	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
131	KNR 2-02 d.5. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		12.82	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
6		Pomieszczenie 2.25 pomieszczenie gospodarcze			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
132	KNR 4-01 d.6. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.32	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
133	KNR 4-01 d.6. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% napraw tynków 3.26*(2.84+1.86)*2*0.10	m ²		
			m ²	3.064	
				RAZEM	3.064
6.2		Ściany			
134	KNR 9-21 d.6. 0201-01 2	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
135	KNR 19-01 d.6. 0643-05 2	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
		3.26*(2.84+1.86)*2	m ²	30.644	
				RAZEM	30.644
136	NNRNKB d.6. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(2.84+1.86)*2*0.10	m ²	3.064	
				RAZEM	3.064
137	KNR 4-01 d.6. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 3.26*(2.84+1.86)*2*0.10	m ²		
			m ²	3.064	
				RAZEM	3.064
138	KNR 4-01 d.6. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.26*(2.84+1.86)*2	m ²	30.644	
				RAZEM	30.644
139	NNRNKB d.6. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(2.84+1.86)*2	m ²	30.644	
				RAZEM	30.644
140	KNR 2-02 d.6. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.26*(2.84+1.86)*2	m ²	30.644	
				RAZEM	30.644

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	NNRNKB d.6. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(2.84+1.86)*2	m ² m ²	 30.644	
				RAZEM	30.644
142	KNR 2-02 d.6. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.26*(2.84+1.86)*2	m ² m ²	 30.644	
				RAZEM	30.644
6.3		Sufit			
143	KNR 19-01 d.6. 0644-05 3	Odgryzanie stropów metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
144	KNR 4-01 d.6. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
145	NNRNKB d.6. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
146	KNR 2-02 d.6. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
147	NNRNKB d.6. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
148	KNR 2-02 d.6. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
6.4		Podłoga			
149	NNRNKB d.6. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
150	NNRNKB d.6. 202 1130-01 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
151	NNRNKB d.6. 202 1136-01 4	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych 5.32	m ² m ²	 5.320	
				RAZEM	5.320
6.5		Prace porządkowe			
152	TZKNBK I d.6. 0504-01 5	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 5.32*0.01	m ³ m ³	 0.053	
				RAZEM	0.053
153	KNR 4-01 d.6. 0108-09 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.32*0.01	m ³ m ³	 0.053	
				RAZEM	0.053
154	KNR 4-01 d.6. 0108-10 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 5.32*0.01	m ³ m ³	 0.053	
				RAZEM	0.053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	Kalkulacja d.6. własna 5	Utylizacja odpadów	m ³		
		5.32*0.01	m ³	0.053	
				RAZEM	0.053
7		Pomieszczenie 2.08 sala lekcyjna 1			
7.1		Roboty rozbiórkowe			
156	KNR 4-01 d.7. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
157	KNR 4-01 d.7. 0212-01 1	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		27.00*0.15	m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
158	KNR 2-01 d.7. 0307-02 1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		27.00*0.15	m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
159	KNR 4-01 d.7. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNR 4-01 d.7. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 3.26*(5.87+4.60)*2*0.10+27.00*0.10	m ²		
			m ²	9.526	
				RAZEM	9.526
7.2		Ściany			
161	KNR 9-21 d.7. 0201-02 2	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR AT-27 d.7. 0101-01 2	Skucie zmurszałych tynków	m ²		
		0.40*(5.87+4.60)*2	m ²	8.376	
				RAZEM	8.376
163	KNR AT-26 d.7. 0101-04 2	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		0.40*(5.87+4.60)*2	m ²	8.376	
				RAZEM	8.376
164	KNR 4-01 d.7. 0621-05 2 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		0.40*(5.87+4.60)*2	m ²	8.376	
				RAZEM	8.376
165	KNR 0-23 d.7. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		0.40*(5.87+4.60)*2	m ²	8.376	
				RAZEM	8.376
166	KNR 2-02 d.7. 0803-01 2	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.40*(5.87+4.60)*2	m ²	8.376	
				RAZEM	8.376
167	KNR AT-27 d.7. 0303-02 2	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
		0.40*(5.87+4.60)*2	m ²	8.376	
				RAZEM	8.376
168	NNRNKB d.7. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(5.87+4.60)*2*0.10	m ²	6.826	
				RAZEM	6.826

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169	KNR 4-01 d.7. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.26*(5.87+4.60)*2*0.10	m ² m ²	 6.826	
				RAZEM	6.826
170	KNR 4-01 d.7. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.26*(5.87+4.60)*2	m ² m ²	 68.264	
				RAZEM	68.264
171	NNRNKB d.7. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(5.87+4.60)*2	m ² m ²	 68.264	
				RAZEM	68.264
172	KNR 2-02 d.7. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.26*(5.87+4.60)*2	m ² m ²	 68.264	
				RAZEM	68.264
173	NNRNKB d.7. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(5.87+4.60)*2	m ² m ²	 68.264	
				RAZEM	68.264
174	KNR 2-02 d.7. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.26*(5.87+4.60)*2	m ² m ²	 68.264	
				RAZEM	68.264
175	KNR 2-02 d.7. 0129-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
176	KNR 4-01 d.7. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.00*0.60*0.50	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
177	KNR 4-01 d.7. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2.00*0.60*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
178	KNR 2-02 d.7. 2004-02 2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 3.26*(0.20+0.20)	m ² m ²	 1.304	
				RAZEM	1.304
179	KNR 4-01 d.7. 0322-02 2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.3		Sufit			
180	NNRNKB d.7. 202 2702-01 3	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 27.00	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
7.4		Podłoga			
181	KNR 2-02 d.7. 1101-07 4	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 27.00*0.10	m ³ m ³	 2.700	
				RAZEM	2.700
182	KNR 2-02 d.7. 1101-01 4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 27.00*0.10	m ³ m ³	 2.700	
				RAZEM	2.700
183	KNR 2-02 d.7. 0607-01 4	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
184	KNR 2-02 d.7. 0609-03 4	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
185	NNRNKB d.7. 202 1125-01 4	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
186	KNR 2-02 d.7. 1106-07 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
187	NNRNKB d.7. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
188	NNRNKB d.7. 202 1130-01 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
189	KNR-W 2-02 d.7. 1123-02 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
190	KNR-W 2-02 d.7. 1123-04 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		27.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
7.5		Wyposażenie			
191	KNR-W 2-02 d.7. 1036-04 5	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*2.20	m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
192	KNR-W 2-02 d.7. 1038-01 5	Montaż rolet okiennych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		1.98*1.98	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
7.6		Prace porządkowe			
193	TZKNBK I d.7. 0504-01 6	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		27.00*0.01+4.05+4.05+9.526*0.02	m ³	8.561	
				RAZEM	8.561
194	KNR 4-01 d.7. 0108-09 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		27.00*0.01+4.05+4.05+9.526*0.02	m ³	8.561	
				RAZEM	8.561
195	KNR 4-01 d.7. 0108-10 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		27.00*0.01+4.05+4.05+9.526*0.02	m ³	8.561	
				RAZEM	8.561
196	Kalkulacja d.7. własna 6	Utylizacja odpadów	m ³		
		27.00*0.01+4.05+4.05+9.526*0.02	m ³	8.561	
				RAZEM	8.561
8		Pomieszczenie 2.09 sala komputerowa			
8.1		Roboty rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
197 d.8. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		35.61	m ²	35.610	
				RAZEM	35.610
198 d.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		35.61*0.15	m ³	5.342	
				RAZEM	5.342
199 d.8. 1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		35.61*0.15	m ³	5.342	
				RAZEM	5.342
200 d.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
201 d.8. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 3.26*(5.89+6.04)*2*0.10+35.61*0.10	m ²		
			m ²	11.339	
				RAZEM	11.339
8.2		Ściany			
202 d.8. 2	KNR 9-21 0201-02	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
203 d.8. 2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m ²		
		0.40*(5.89+6.04)*2	m ²	9.544	
				RAZEM	9.544
204 d.8. 2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		0.40*(5.89+6.04)*2	m ²	9.544	
				RAZEM	9.544
205 d.8. 2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		0.40*(5.89+6.04)*2	m ²	9.544	
				RAZEM	9.544
206 d.8. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		0.40*(5.89+6.04)*2	m ²	9.544	
				RAZEM	9.544
207 d.8. 2	KNR 2-02 0803-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.40*(5.89+6.04)*2	m ²	9.544	
				RAZEM	9.544
208 d.8. 2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
		0.40*(5.89+6.04)*2	m ²	9.544	
				RAZEM	9.544
209 d.8. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(5.89+6.04)*2*0.10	m ²	7.778	
				RAZEM	7.778
210 d.8. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.26*(5.89+6.04)*2*0.10	m ²		
			m ²	7.778	
				RAZEM	7.778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
211	KNR 4-01 d.8. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.26*(5.89+6.04)*2	m ² m ²	 77.784	
				RAZEM	77.784
212	NNRNKB d.8. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(5.89+6.04)*2	m ² m ²	 77.784	
				RAZEM	77.784
213	KNR 2-02 d.8. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.26*(5.89+6.04)*2	m ² m ²	 77.784	
				RAZEM	77.784
214	NNRNKB d.8. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(5.89+6.04)*2	m ² m ²	 77.784	
				RAZEM	77.784
215	KNR 2-02 d.8. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.26*(5.89+6.04)*2	m ² m ²	 77.784	
				RAZEM	77.784
216	KNR 2-02 d.8. 0129-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
217	KNR 4-01 d.8. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.00*0.60*0.50	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
218	KNR 4-01 d.8. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2.00*0.60*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
219	KNR 2-02 d.8. 2004-02 2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-dynczych jednowarstwowo 100-01 3.26*(0.20+0.20)	m ² m ²	 1.304	
				RAZEM	1.304
220	KNR 4-01 d.8. 0322-02 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.3		Sufit			
221	NNRNKB d.8. 202 2702-01 3	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 35.61	m ² m ²	 35.610	
				RAZEM	35.610
8.4		Podłoga			
222	KNR 2-02 d.8. 1101-07 4	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 35.61*0.10	m ³ m ³	 3.561	
				RAZEM	3.561
223	KNR 2-02 d.8. 1101-01 4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 35.61*0.10	m ³ m ³	 3.561	
				RAZEM	3.561
224	KNR 2-02 d.8. 0607-01 4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 35.61	m ² m ²	 35.610	
				RAZEM	35.610
225	KNR 2-02 d.8. 0609-03 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35.61	m ²	35.610	
				RAZEM	35.610
226 d.8. 4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		35.61	m ²	35.610	
				RAZEM	35.610
227 d.8. 4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		35.61	m ²	35.610	
				RAZEM	35.610
228 d.8. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		35.61	m ²	35.610	
				RAZEM	35.610
229 d.8. 4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		35.61	m ²	35.610	
				RAZEM	35.610
230 d.8. 4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		35.61	m ²	35.610	
				RAZEM	35.610
231 d.8. 4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		35.61	m ²	35.610	
				RAZEM	35.610
8.5		Wyposażenie			
232 d.8. 5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*2.20*2	m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
233 d.8. 5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		1.98*1.98*2	m ²	7.841	
				RAZEM	7.841
8.6		Prace porządkowe			
234 d.8. 6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		35.61*0.01+5.342+5.342+11.339*0.02	m ³	11.267	
				RAZEM	11.267
235 d.8. 6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		35.61*0.01+5.342+5.342+11.339*0.02	m ³	11.267	
				RAZEM	11.267
236 d.8. 6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		35.61*0.01+5.342+5.342+11.339*0.02	m ³	11.267	
				RAZEM	11.267
237 d.8. 6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		35.61*0.01+5.342+5.342+11.339*0.02	m ³	11.267	
				RAZEM	11.267
9		Pomieszczenie 2.10 sala lekcyjna 2			
9.1		Roboty rozbiórkowe			
238 d.9. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		28.22	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
239 d.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 28.22*0.15	m ³ m ³	 4.233	
				RAZEM	4.233
240 d.9. 1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 28.22*0.15	m ³ m ³	 4.233	
				RAZEM	4.233
241 d.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
242 d.9. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 3.26*(5.88+4.80)*2*0.10+28.22*0.10	m ² m ²	 9.785	
				RAZEM	9.785
9.2		Ściany			
243 d.9. 2	KNR 9-21 0201-02	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 1.000	
				RAZEM	1.000
244 d.9. 2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków 0.40*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 8.544	
				RAZEM	8.544
245 d.9. 2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 0.40*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 8.544	
				RAZEM	8.544
246 d.9. 2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² 0.40*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 8.544	
				RAZEM	8.544
247 d.9. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 0.40*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 8.544	
				RAZEM	8.544
248 d.9. 2	KNR 2-02 0803-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.40*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 8.544	
				RAZEM	8.544
249 d.9. 2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu 0.40*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 8.544	
				RAZEM	8.544
250 d.9. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(5.88+4.80)*2*0.10	m ² m ²	 6.963	
				RAZEM	6.963
251 d.9. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.26*(5.88+4.80)*2*0.10	m ² m ²	 6.963	
				RAZEM	6.963
252 d.9. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.26*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 69.634	
				RAZEM	69.634

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
253	NNRNKB d.9. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 69.634	
				RAZEM	69.634
254	KNR 2-02 d.9. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.26*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 69.634	
				RAZEM	69.634
255	NNRNKB d.9. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 69.634	
				RAZEM	69.634
256	KNR 2-02 d.9. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.26*(5.88+4.80)*2	m ² m ²	 69.634	
				RAZEM	69.634
257	KNR 2-02 d.9. 0129-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
258	KNR 4-01 d.9. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.00*0.60*0.50	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
259	KNR 4-01 d.9. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2.00*0.60*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
260	KNR 2-02 d.9. 2004-02 2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 3.26*(0.20+0.20)	m ² m ²	 1.304	
				RAZEM	1.304
261	KNR 4-01 d.9. 0322-02 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9.3		Sufit			
262	NNRNKB d.9. 202 2702-01 3	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 28.22	m ² m ²	 28.220	
				RAZEM	28.220
9.4		Podłoga			
263	KNR 2-02 d.9. 1101-07 4	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 28.22*0.10	m ³ m ³	 2.822	
				RAZEM	2.822
264	KNR 2-02 d.9. 1101-01 4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 28.22*0.10	m ³ m ³	 2.822	
				RAZEM	2.822
265	KNR 2-02 d.9. 0607-01 4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 28.22	m ² m ²	 28.220	
				RAZEM	28.220
266	KNR 2-02 d.9. 0609-03 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 28.22	m ² m ²	 28.220	
				RAZEM	28.220
267	NNRNKB d.9. 202 1125-01 4	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28.22	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
268	KNR 2-02 d.9. 1106-07 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		28.22	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
269	NNRNKB d.9. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		28.22	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
270	NNRNKB d.9. 202 1130-01 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		28.22	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
271	KNR-W 2-02 d.9. 1123-02 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		28.22	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
272	KNR-W 2-02 d.9. 1123-04 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		28.22	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
9.5		Wyposażenie			
273	KNR-W 2-02 d.9. 1036-04 5	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*2.20*2	m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
274	KNR-W 2-02 d.9. 1038-01 5	Montaż rolet okiennych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		1.98*1.98*2	m ²	7.841	
				RAZEM	7.841
9.6		Prace porządkowe			
275	TZKNBK I d.9. 0504-01 6	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		28.22*0.01+4.233+4.233+9.785*0.02	m ³	8.944	
				RAZEM	8.944
276	KNR 4-01 d.9. 0108-09 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		28.22*0.01+4.233+4.233+9.785*0.02	m ³	8.944	
				RAZEM	8.944
277	KNR 4-01 d.9. 0108-10 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 28.22*0.01+4.233+4.233+9.785*0.02	m ³ m ³	 8.944	
				RAZEM	8.944
278	Kalkulacja d.9. własna 6	Utylizacja odpadów	m ³		
		28.22*0.01+4.233+4.233+9.785*0.02	m ³	8.944	
				RAZEM	8.944
10		Pomieszczenie 2.11 sala lekcyjna 3			
10.1		Roboty rozbiórkowe			
279	KNR 4-01 d.10 0818-05 .1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		47.82	m ²	47.820	
				RAZEM	47.820
280	KNR 4-01 d.10 0212-01 .1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		47.82*0.15	m ³	7.173	
				RAZEM	7.173

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
281 d.10 .1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		47.82*0.15	m ³	7.173	
				RAZEM	7.173
282 d.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
283 d.10 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków	m ²		
		3.26*(5.86+8.16)*2*0.10+47.82*0.10	m ²	13.923	
				RAZEM	13.923
10.2		Ściany			
284 d.10 .2	KNR 9-21 0201-04	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 80-130 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
285 d.10 .2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m ²		
		0.40*(5.86+8.16)*2	m ²	11.216	
				RAZEM	11.216
286 d.10 .2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		0.40*(5.86+8.16)*2	m ²	11.216	
				RAZEM	11.216
287 d.10 .2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Odgryzanie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		0.40*(5.86+8.16)*2	m ²	11.216	
				RAZEM	11.216
288 d.10 .2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		0.40*(5.86+8.16)*2	m ²	11.216	
				RAZEM	11.216
289 d.10 .2	KNR 2-02 0803-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.40*(5.86+8.16)*2	m ²	11.216	
				RAZEM	11.216
290 d.10 .2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
		0.40*(5.86+8.16)*2	m ²	11.216	
				RAZEM	11.216
291 d.10 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(5.86+8.16)*2*0.10	m ²	9.141	
				RAZEM	9.141
292 d.10 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		3.26*(5.86+8.16)*2*0.10	m ²	9.141	
				RAZEM	9.141
293 d.10 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.26*(5.86+8.16)*2	m ²	91.410	
				RAZEM	91.410
294 d.10 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.26*(5.86+8.16)*2	m ²	91.410	
				RAZEM	91.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
295 d.10 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.26*(5.86+8.16)*2	m ² m ²	 91.410	
				RAZEM	91.410
296 d.10 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(5.86+8.16)*2	m ² m ²	 91.410	
				RAZEM	91.410
297 d.10 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.26*(5.86+8.16)*2	m ² m ²	 91.410	
				RAZEM	91.410
298 d.10 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
299 d.10 .2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 3.26*(0.20+0.20)	m ² m ²	 1.304	
				RAZEM	1.304
300 d.10 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.3		Sufit			
301 d.10 .3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 47.82	m ² m ²	 47.820	
				RAZEM	47.820
10.4		Podłoga			
302 d.10 .4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 47.82*0.10	m ³ m ³	 4.782	
				RAZEM	4.782
303 d.10 .4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 47.82*0.10	m ³ m ³	 4.782	
				RAZEM	4.782
304 d.10 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 47.82	m ² m ²	 47.820	
				RAZEM	47.820
305 d.10 .4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 47.82	m ² m ²	 47.820	
				RAZEM	47.820
306 d.10 .4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 47.82	m ² m ²	 47.820	
				RAZEM	47.820
307 d.10 .4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 47.82	m ² m ²	 47.820	
				RAZEM	47.820
308 d.10 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 47.82	m ² m ²	 47.820	
				RAZEM	47.820
309 d.10 .4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		47.82	m ²	47.820	
				RAZEM	47.820
310 d.10 .4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		47.82	m ²	47.820	
				RAZEM	47.820
311 d.10 .4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		47.82	m ²	47.820	
				RAZEM	47.820
10.5		Wyposażenie			
312 d.10 .5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*2.20*4	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
313 d.10 .5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		1.98*1.98*4	m ²	15.682	
				RAZEM	15.682
10.6		Prace porządkowe			
314 d.10 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		47.82*0.01+7.173+7.173+13.923*0.02	m ³	15.103	
				RAZEM	15.103
315 d.10 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		47.82*0.01+7.173+7.173+13.923*0.02	m ³	15.103	
				RAZEM	15.103
316 d.10 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		47.82*0.01+7.173+7.173+13.923*0.02	m ³	15.103	
				RAZEM	15.103
317 d.10 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		47.82*0.01+7.173+7.173+13.923*0.02	m ³	15.103	
				RAZEM	15.103
11		Pomieszczenie 2.13 pokój nauczycielski			
11.1		Roboty rozbiórkowe			
318 d.11 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3.70*3.54	m ²	13.098	
				RAZEM	13.098
319 d.11 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
320 d.11 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków (3.26*(3.70+3.54)*2+3.01*(2.63+4.20)*2)*0.10+23.4*0.10	m ²		
			m ²	11.172	
				RAZEM	11.172
11.2		Ściany			
321 d.11 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3.26*(3.70+3.54)*2+3.01*(2.63+4.20)*2)*0.10	m ²	8.832	
				RAZEM	8.832
322 d.11 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (3.26*(3.70+3.54)*2+3.01*(2.63+4.20)*2)*0.10	m ²		
			m ²	8.832	
				RAZEM	8.832

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
323 d.11 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.26*(3.70+3.54)*2+3.01*(2.63+4.20)*2	m ² m ²	 88.321	
				RAZEM	88.321
324 d.11 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(3.70+3.54)*2+3.01*(2.63+4.20)*2	m ² m ²	 88.321	
				RAZEM	88.321
325 d.11 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.26*(3.70+3.54)*2+3.01*(2.63+4.20)*2	m ² m ²	 88.321	
				RAZEM	88.321
326 d.11 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.26*(3.70+3.54)*2+3.01*(2.63+4.20)*2	m ² m ²	 88.321	
				RAZEM	88.321
327 d.11 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.26*(3.70+3.54)*2+3.01*(2.63+4.20)*2	m ² m ²	 88.321	
				RAZEM	88.321
328 d.11 .2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
329 d.11 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
330 d.11 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11.3		Sufit			
331 d.11 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.4*0.10	m ² m ²	 2.340	
				RAZEM	2.340
332 d.11 .3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 23.4*0.10	m ² m ²	 2.340	
				RAZEM	2.340
333 d.11 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 23.4	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
334 d.11 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.4	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
335 d.11 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 23.4	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
336 d.11 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.4	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
337 d.11 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 23.4	m ² m ²	 23.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.400
11.4		Podłoga			
338 d.11 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.70*3.54	m ² m ²	 13.098	
				RAZEM	13.098
339 d.11 .4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3.70*3.54	m ² m ²	 13.098	
				RAZEM	13.098
340 d.11 .4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych 3.70*3.54	m ² m ²	 13.098	
				RAZEM	13.098
11.5		Wyposażenie			
341 d.11 .5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych Obmiar dodatkowy 10 1.48*1.65*2+0.81*1.34	m ² szt. m ²	 5.969	10.000
				RAZEM	5.969
11.6		Prace porządkowe			
342 d.11 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 13.098*0.01+11.172*0.02	m ³ m ³	 0.354	
				RAZEM	0.354
343 d.11 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 13.098*0.01+11.172*0.02	m ³ m ³	 0.354	
				RAZEM	0.354
344 d.11 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 13.098*0.01+11.172*0.02	m ³ m ³	 0.354	
				RAZEM	0.354
345 d.11 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 13.098*0.01+11.172*0.02	m ³ m ³	 0.354	
				RAZEM	0.354
12		Pomieszczenie 2.17 komunikacja			
12.1		Roboty rozbiórkowe			
346 d.12 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.15	m ² m ²	 14.150	
				RAZEM	14.150
347 d.12 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 3.01*(3.37+4.20)*2*0.10	m ² m ²	 4.557	
				RAZEM	4.557
12.2		Ściany			
348 d.12 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.01*(3.37+4.20)*2*0.10	m ² m ²	 4.557	
				RAZEM	4.557
349 d.12 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.01*(3.37+4.20)*2*0.10	m ² m ²	 4.557	
				RAZEM	4.557
350 d.12 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.01*(3.37+4.20)*2	m ² m ²	 45.571	
				RAZEM	45.571

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
351 d.12 .2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3.37+4.20)*2	m m	 15.140	
				RAZEM	15.140
352 d.12 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.01*(3.37+4.20)*2	m ² m ²	 45.571	
				RAZEM	45.571
353 d.12 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.01*(3.37+4.20)*2	m ² m ²	 45.571	
				RAZEM	45.571
354 d.12 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.01*(3.37+4.20)*2	m ² m ²	 45.571	
				RAZEM	45.571
355 d.12 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.01*(3.37+4.20)*2	m ² m ²	 45.571	
				RAZEM	45.571
356 d.12 .2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12.3		Sufit			
357 d.12 .3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 14.15	m ² m ²	 14.150	
				RAZEM	14.150
12.4		Podłoga			
358 d.12 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.15	m ² m ²	 14.150	
				RAZEM	14.150
359 d.12 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 14.15	m ² m ²	 14.150	
				RAZEM	14.150
360 d.12 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 14.15	m ² m ²	 14.150	
				RAZEM	14.150
361 d.12 .4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3.37+4.20)*2	m m	 15.140	
				RAZEM	15.140
12.5		Prace porządkowe			
362 d.12 .5	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 14.15*0.01+4.557*0.02	m ³ m ³	 0.233	
				RAZEM	0.233
363 d.12 .5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 14.15*0.01+4.557*0.02	m ³ m ³	 0.233	
				RAZEM	0.233
364 d.12 .5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 14.15*0.01+4.557*0.02	m ³ m ³	 0.233	
				RAZEM	0.233

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
365 d.12 .5	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		14.15*0.01+4.557*0.02	m ³	0.233	
				RAZEM	0.233
13		Pomieszczenie 2.18 szatnia			
13.1		Roboty rozbiórkowe			
366 d.13 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		24.81	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
367 d.13 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków	m ²		
		2.77*(6.00+4.13)*2*0.10	m ²	5.612	
				RAZEM	5.612
13.2		Ściany			
368 d.13 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.77*(6.00+4.13)*2*0.10	m ²	5.612	
				RAZEM	5.612
369 d.13 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2.77*(6.00+4.13)*2*0.10	m ²	5.612	
				RAZEM	5.612
370 d.13 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.77*(6.00+4.13)*2	m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
371 d.13 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.77*(6.00+4.13)*2	m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
372 d.13 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.77*(6.00+4.13)*2	m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
373 d.13 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.77*(6.00+4.13)*2	m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
374 d.13 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.77*(6.00+4.13)*2	m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
375 d.13 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
376 d.13 .2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²		
		2.77*(0.20+0.20)	m ²	1.108	
				RAZEM	1.108
13.3		Sufit			
377 d.13 .3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		24.81	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
378 d.13 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		23.4	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
379 d.13 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		23.4	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
13.4		Podłoga			
380 d.13 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		24.81	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
381 d.13 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		24.81	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
382 d.13 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		24.81	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
383 d.13 .4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(6.00+4.13)*2	m	20.260	
				RAZEM	20.260
384 d.13 .4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(6.00+4.13)*2	m	20.260	
				RAZEM	20.260
13.5		Wyposażenie			
385 d.13 .5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*1.60*2	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
386 d.13 .5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		1.48*1.65*2	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
13.6		Prace porządkowe			
387 d.13 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		24.81*0.01+5.612*0.02	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
388 d.13 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		24.81*0.01+5.612*0.02	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
389 d.13 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		24.81*0.01+5.612*0.02	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
390 d.13 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		24.81*0.01+5.612*0.02	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
14		Pomieszczenie 2.19 pomieszczenie gospodarcze			
14.1		Roboty rozbiórkowe			
391 d.14 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.43	m ²	3.430	
				RAZEM	3.430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
392 d.14 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.43*0.15	m ³ m ³	 0.515	
				RAZEM	0.515
393 d.14 .1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 3.43*0.15	m ³ m ³	 0.515	
				RAZEM	0.515
394 d.14 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20% napraw tynków 3.17*(2.74+4.00)*2*0.20+3.43*0.20	m ² m ²	 9.232	
				RAZEM	9.232
395 d.14 .1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk - demontaż paneli sufitowych drewnianych 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
14.2		Ściany			
396 d.14 .2	KNR 9-21 0201-01	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 1.000	
				RAZEM	1.000
397 d.14 .2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków 0.40*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 5.392	
				RAZEM	5.392
398 d.14 .2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 0.40*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 5.392	
				RAZEM	5.392
399 d.14 .2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² 0.40*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 5.392	
				RAZEM	5.392
400 d.14 .2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 0.40*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 5.392	
				RAZEM	5.392
401 d.14 .2	KNR 2-02 0803-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.40*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 5.392	
				RAZEM	5.392
402 d.14 .2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu 0.40*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 5.392	
				RAZEM	5.392
403 d.14 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.17*(2.74+4.00)*2*0.20	m ² m ²	 8.546	
				RAZEM	8.546
404 d.14 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.17*(2.74+4.00)*2*0.20	m ² m ²	 8.546	
				RAZEM	8.546
405 d.14 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.17*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 42.732	
				RAZEM	42.732

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
406 d.14 .2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 3.17*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 42.732	
				RAZEM	42.732
407 d.14 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.17*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 42.732	
				RAZEM	42.732
408 d.14 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.17*(2.74+4.00)*2	m ² m ²	 42.732	
				RAZEM	42.732
14.3		Sufit			
409 d.14 .3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
410 d.14 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
411 d.14 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
14.4		Podłoga			
412 d.14 .4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 3.43*0.10	m ³ m ³	 0.343	
				RAZEM	0.343
413 d.14 .4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3.43*0.10	m ³ m ³	 0.343	
				RAZEM	0.343
414 d.14 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
415 d.14 .4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
416 d.14 .4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
417 d.14 .4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
418 d.14 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
419 d.14 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.43	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
420 d.14 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.43	m ²	3.430	
				RAZEM	3.430
421 d.14 .4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (2.74+4.00)*2	m m	 13.480	
				RAZEM	13.480
422 d.14 .4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (2.74+4.00)*2	m m	 13.480	
				RAZEM	13.480
14.5		Prace porządkowe			
423 d.14 .5	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 3.43*0.01+0.515+0.515+9.232*0.02+3.43*0.01	m ³ m ³	 1.283	
				RAZEM	1.283
424 d.14 .5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.43*0.01+0.515+0.515+9.232*0.02+3.43*0.01	m ³ m ³	 1.283	
				RAZEM	1.283
425 d.14 .5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 3.43*0.01+0.515+0.515+9.232*0.02+3.43*0.01	m ³ m ³	 1.283	
				RAZEM	1.283
426 d.14 .5	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 3.43*0.01+0.515+0.515+9.232*0.02+3.43*0.01	m ³ m ³	 1.283	
				RAZEM	1.283
15		Pomieszczenie 2.20 komunikacja			
15.1		Roboty rozbiórkowe			
427 d.15 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 16.22	m ² m ²	 16.220	
				RAZEM	16.220
428 d.15 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 16.22*0.15	m ³ m ³	 2.433	
				RAZEM	2.433
429 d.15 .1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 16.22*0.15	m ³ m ³	 2.433	
				RAZEM	2.433
430 d.15 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 2.77*(2.87+5.65)*2*0.10+16.22*0.10	m ² m ²	 6.342	
				RAZEM	6.342
431 d.15 .1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk - demontaż paneli sufitowych drewnianych 16.22	m ² m ²	 16.220	
				RAZEM	16.220
15.2		Ściany			
432 d.15 .2	KNR 9-21 0201-02	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża) 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 1.000	
				RAZEM	1.000
433 d.15 .2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków 0.40*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 6.816	
				RAZEM	6.816

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
434 d.15 .2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 0.40*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 6.816	
				RAZEM	6.816
435 d.15 .2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 0.40*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 6.816	
				RAZEM	6.816
436 d.15 .2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją 0.40*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 6.816	
				RAZEM	6.816
437 d.15 .2	KNR 2-02 0803-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.40*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 6.816	
				RAZEM	6.816
438 d.15 .2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają- cych nakładanych na wyrównanym podłożu 0.40*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 6.816	
				RAZEM	6.816
439 d.15 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(2.87+5.65)*2*0.10	m ² m ²	 4.720	
				RAZEM	4.720
440 d.15 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.77*(2.87+5.65)*2*0.10	m ² m ²	 4.720	
				RAZEM	4.720
441 d.15 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.77*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 47.201	
				RAZEM	47.201
442 d.15 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 47.201	
				RAZEM	47.201
443 d.15 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.77*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 47.201	
				RAZEM	47.201
444 d.15 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 47.201	
				RAZEM	47.201
445 d.15 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 2.77*(2.87+5.65)*2	m ² m ²	 47.201	
				RAZEM	47.201
446 d.15 .2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwowo 100-01 2.77*(0.20+0.20)	m ² m ²	 1.108	
				RAZEM	1.108
447 d.15 .2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
15.3 d.15 .3	Sufit NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 16.22	m ² m ²	 16.220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.220
15.4		Podłoga			
449 d.15 .4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		16.22*0.10	m ³	1.622	
				RAZEM	1.622
450 d.15 .4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		16.22*0.10	m ³	1.622	
				RAZEM	1.622
451 d.15 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		16.22	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
452 d.15 .4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		16.22	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
453 d.15 .4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		16.22	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
454 d.15 .4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		16.22	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
455 d.15 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		16.22	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
456 d.15 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		16.22	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
457 d.15 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		16.22	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
458 d.15 .4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(2.87+5.65)*2	m	17.040	
				RAZEM	17.040
459 d.15 .4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(2.87+5.65)*2	m	17.040	
				RAZEM	17.040
15.5		Wypośażenie			
460 d.15 .5	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia 100x60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
461 d.15 .5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*1.60	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
462 d.15 .5	KNR 2-17 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		0.60*(4.00+6.00)	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15.6		Prace porządkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
463 d.15 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 16.22*0.01+2.433+2.433+6.342*0.02+16.22*0.01	m ³ m ³	 5.317	
				RAZEM	5.317
464 d.15 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 16.22*0.01+2.433+2.433+6.342*0.02+16.22*0.01	m ³ m ³	 5.317	
				RAZEM	5.317
465 d.15 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 16.22*0.01+2.433+2.433+6.342*0.02+16.22*0.01	m ³ m ³	 5.317	
				RAZEM	5.317
466 d.15 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 16.22*0.01+2.433+2.433+6.342*0.02+16.22*0.01	m ³ m ³	 5.317	
				RAZEM	5.317
16		Pomieszczenie 2.21 komunikacja			
16.1		Roboty rozbiórkowe			
467 d.16 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
468 d.16 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 12.01*0.15	m ³ m ³	 1.802	
				RAZEM	1.802
469 d.16 .1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 12.01*0.15	m ³ m ³	 1.802	
				RAZEM	1.802
470 d.16 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 2.77*(2.75+4.89)*2*0.10+12.01*0.10	m ² m ²	 5.434	
				RAZEM	5.434
16.2		Ściany			
471 d.16 .2	KNR 9-21 0201-01	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 1.000	
				RAZEM	1.000
472 d.16 .2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków 0.40*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 6.112	
				RAZEM	6.112
473 d.16 .2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 0.40*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 6.112	
				RAZEM	6.112
474 d.16 .2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² 0.40*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 6.112	
				RAZEM	6.112
475 d.16 .2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 0.40*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 6.112	
				RAZEM	6.112
476 d.16 .2	KNR 2-02 0803-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.40*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 6.112	
				RAZEM	6.112

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
477 d.16 .2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównany podłoże 0.40*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 6.112	
				RAZEM	6.112
478 d.16 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(2.75+4.89)*2*0.10	m ² m ²	 4.233	
				RAZEM	4.233
479 d.16 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2.77*(2.75+4.89)*2*0.10	m ² m ²	 4.233	
				RAZEM	4.233
480 d.16 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.77*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 42.326	
				RAZEM	42.326
481 d.16 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 42.326	
				RAZEM	42.326
482 d.16 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.77*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 42.326	
				RAZEM	42.326
483 d.16 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 42.326	
				RAZEM	42.326
484 d.16 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.77*(2.75+4.89)*2	m ² m ²	 42.326	
				RAZEM	42.326
485 d.16 .2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 2.77*(0.20+0.20)	m ² m ²	 1.108	
				RAZEM	1.108
486 d.16 .2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16.3		Sufit			
487 d.16 .3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
16.4		Podłoga			
488 d.16 .4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 12.01*0.10	m ³ m ³	 1.201	
				RAZEM	1.201
489 d.16 .4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 12.01*0.10	m ³ m ³	 1.201	
				RAZEM	1.201
490 d.16 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
491 d.16 .4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.01	m ²	12.010	
				RAZEM	12.010
492	NNRNKB d.16 202 1125-01 .4	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		12.01	m ²	12.010	
				RAZEM	12.010
493	KNR 2-02 d.16 1106-07 .4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		12.01	m ²	12.010	
				RAZEM	12.010
494	NNRNKB d.16 202 1134-01 .4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		12.01	m ²	12.010	
				RAZEM	12.010
495	KNR 2-02 d.16 1118-01 .4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		12.01	m ²	12.010	
				RAZEM	12.010
496	KNR 2-02 d.16 1118-09 .4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		12.01	m ²	12.010	
				RAZEM	12.010
497	KNR 2-02 d.16 1120-04 .4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(2.75+4.89)*2	m	15.280	
				RAZEM	15.280
498	KNR 2-02 d.16 1120-05 .4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(2.75+4.89)*2	m	15.280	
				RAZEM	15.280
16.5		Wyposażenie			
499	KNR-W 2-02 d.16 1036-04 .5	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*3.30	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
500	KNR 2-17 d.16 0101-02 .5	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		0.60*5.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
16.6		Prace porządkowe			
501	TZKNBK I d.16 0504-01 .6	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		12.01*0.01+1.802+1.802+5.434*0.02	m ³	3.833	
				RAZEM	3.833
502	KNR 4-01 d.16 0108-09 .6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		12.01*0.01+1.802+1.802+5.434*0.02	m ³	3.833	
				RAZEM	3.833
503	KNR 4-01 d.16 0108-10 .6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		12.01*0.01+1.802+1.802+5.434*0.02	m ³	3.833	
				RAZEM	3.833
504	Kalkulacja d.16 własna .6	Utylizacja odpadów	m ³		
		12.01*0.01+1.802+1.802+5.434*0.02	m ³	3.833	
				RAZEM	3.833
17		Pomieszczenie 2.22 WC			
17.1		Roboty rozbiórkowe			
505	KNR 4-01 d.17 0811-07 .1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.29	m ²	2.290	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.290
506 d.17 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.29*0.15	m ³ m ³	 0.344	
				RAZEM	0.344
507 d.17 .1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 2.29*0.15	m ³ m ³	 0.344	
				RAZEM	0.344
508 d.17 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 2.77*(1.98+1.16)*2*0.10+2.29*0.10	m ² m ²	 1.969	
				RAZEM	1.969
17.2		Ściany			
509 d.17 .2	KNR 9-21 0201-01	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 1.000	
				RAZEM	1.000
510 d.17 .2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków 0.40*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 2.512	
				RAZEM	2.512
511 d.17 .2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 0.40*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 2.512	
				RAZEM	2.512
512 d.17 .2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² 0.40*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 2.512	
				RAZEM	2.512
513 d.17 .2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 0.40*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 2.512	
				RAZEM	2.512
514 d.17 .2	KNR 2-02 0803-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.40*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 2.512	
				RAZEM	2.512
515 d.17 .2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu 0.40*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 2.512	
				RAZEM	2.512
516 d.17 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(1.98+1.16)*2*0.10	m ² m ²	 1.740	
				RAZEM	1.740
517 d.17 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2.77*(1.98+1.16)*2*0.10	m ² m ²	 1.740	
				RAZEM	1.740
518 d.17 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.77*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 17.396	
				RAZEM	17.396
519 d.17 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 17.396	
				RAZEM	17.396

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
520 d.17 .2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.77*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 17.396	
				RAZEM	17.396
521 d.17 .2	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą 2.77*(1.98+1.16)*2	m ² m ²	 17.396	
				RAZEM	17.396
17.3		Sufit			
522 d.17 .3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
523 d.17 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
524 d.17 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
17.4		Podłoga			
525 d.17 .4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 2.29*0.10	m ³ m ³	 0.229	
				RAZEM	0.229
526 d.17 .4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2.29*0.10	m ³ m ³	 0.229	
				RAZEM	0.229
527 d.17 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
528 d.17 .4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
529 d.17 .4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
530 d.17 .4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
531 d.17 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
532 d.17 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
533 d.17 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 2.29	m ² m ²	 2.290	
				RAZEM	2.290
17.5		Wyposażenie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
534 d.17 .5	Kalkulacja własna	Wypożyczenie - WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
535 d.17 .5	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17.6		Prace porządkowe			
536 d.17 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		$2.29*0.01+0.344+0.344+1.969*0.02$	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
537 d.17 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		$2.29*0.01+0.344+0.344+1.969*0.02$	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
538 d.17 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		$2.29*0.01+0.344+0.344+1.969*0.02$	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
539 d.17 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		$2.29*0.01+0.344+0.344+1.969*0.02$	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
18		Pomieszczenie 2.23 pomieszczenie 1			
18.1		Roboty rozbiórkowe			
540 d.18 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		40.68	m ²	40.680	
				RAZEM	40.680
541 d.18 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		$40.68*0.15$	m ³	6.102	
				RAZEM	6.102
542 d.18 .1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		$40.68*0.15$	m ³	6.102	
				RAZEM	6.102
543 d.18 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków	m ²		
		$2.77*(4.02+10.12)*2*0.10+40.68*0.10$	m ²	11.902	
				RAZEM	11.902
544 d.18 .1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk - demontaż paneli ściennych drewnianych	m ²		
		$2.77*(4.02+10.12)*2$	m ²	78.336	
				RAZEM	78.336
545 d.18 .1	Kalkulacja własna	Demontaż rolet	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18.2		Ściany			
546 d.18 .2	KNR 9-21 0201-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 45-80 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
547 d.18 .2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m ²		
		$0.40*(4.02+10.12)*2$	m ²	11.312	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.312
548	KNR AT-26 d.18 0101-04 .2	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 0.40*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 11.312	
				RAZEM	11.312
549	KNR 4-01 d.18 0621-05 .2 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 0.40*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 11.312	
				RAZEM	11.312
550	KNR 0-23 d.18 2611-02 .2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją 0.40*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 11.312	
				RAZEM	11.312
551	KNR 2-02 d.18 0803-01 .2	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.40*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 11.312	
				RAZEM	11.312
552	KNR AT-27 d.18 0303-02 .2	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają- cych nakładanych na wyrównanym podłożu 0.40*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 11.312	
				RAZEM	11.312
553	NNRNKB d.18 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(4.02+10.12)*2*0.10	m ² m ²	 7.834	
				RAZEM	7.834
554	KNR 4-01 d.18 0711-01 .2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.77*(4.02+10.12)*2*0.10	m ² m ²	 7.834	
				RAZEM	7.834
555	KNR 4-01 d.18 1202-09 .2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.77*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 78.336	
				RAZEM	78.336
556	NNRNKB d.18 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 78.336	
				RAZEM	78.336
557	KNR 2-02 d.18 2009-02 .2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.77*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 78.336	
				RAZEM	78.336
558	NNRNKB d.18 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 78.336	
				RAZEM	78.336
559	KNR 2-02 d.18 1505-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 2.77*(4.02+10.12)*2	m ² m ²	 78.336	
				RAZEM	78.336
560	KNR 2-02 d.18 2004-02 .2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwowo 100-01 2.77*(0.20+0.20)	m ² m ²	 1.108	
				RAZEM	1.108
561	KNR 4-01 d.18 0322-02 .2	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
562	KNR 2-02 d.18 0129-02 .2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 3	szt. szt.	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
18.3		Sufit			
563 d.18 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.68*0.10	m ² m ²	 4.068	
				RAZEM	4.068
564 d.18 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40.68*0.10	m ² m ²	 4.068	
				RAZEM	4.068
565 d.18 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
566 d.18 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
567 d.18 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
568 d.18 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
569 d.18 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
18.4		Podłoga			
570 d.18 .4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 40.68*0.10	m ³ m ³	 4.068	
				RAZEM	4.068
571 d.18 .4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 40.68*0.10	m ³ m ³	 4.068	
				RAZEM	4.068
572 d.18 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
573 d.18 .4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
574 d.18 .4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
575 d.18 .4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680
576 d.18 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.68	m ² m ²	 40.680	
				RAZEM	40.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
577 d.18 .4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		40.68	m ²	40.680	
				RAZEM	40.680
578 d.18 .4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		40.68	m ²	40.680	
				RAZEM	40.680
579 d.18 .4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		40.68	m ²	40.680	
				RAZEM	40.680
18.5		Wyposażenie			
580 d.18 .5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*1.60*2+0.80*1.30	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
581 d.18 .5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		1.48*1.45*2+1.16*1.42	m ²	5.939	
				RAZEM	5.939
18.6		Prace porządkowe			
582 d.18 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		40.68*0.01+6.102+6.102+11.902*0.02+78.336*0.01	m ³	13.632	
				RAZEM	13.632
583 d.18 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		40.68*0.01+6.102+6.102+11.902*0.02+78.336*0.01	m ³	13.632	
				RAZEM	13.632
584 d.18 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		40.68*0.01+6.102+6.102+11.902*0.02+78.336*0.01	m ³	13.632	
				RAZEM	13.632
585 d.18 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		40.68*0.01+6.102+6.102+11.902*0.02+78.336*0.01	m ³	13.632	
				RAZEM	13.632
19		Pomieszczenie 2.24 pomieszczenie 2			
19.1		Roboty rozbiórkowe			
586 d.19 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
587 d.19 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		34.06*0.15	m ³	5.109	
				RAZEM	5.109
588 d.19 .1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		34.06*0.15	m ³	5.109	
				RAZEM	5.109
589 d.19 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% napraw tynków 2.77*(5.14+7.26)*2*0.10+34.06*0.10	m ²		
			m ²	10.276	
				RAZEM	10.276
590 d.19 .1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk - demontaż paneli ściennych drewnianych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.77*(5.14+7.26)*2	m ²	68.696	
				RAZEM	68.696
591 d.19 .1	Kalkulacja własna	Demontaż rolet	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19.2		Ściany			
592 d.19 .2	KNR 9-21 0201-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 45-80 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
593 d.19 .2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m ²		
		0.40*(5.14+7.26)*2	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
594 d.19 .2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		0.40*(5.14+7.26)*2	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
595 d.19 .2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Odgrzybianie i odsalanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2	m ²		
		0.40*(5.14+7.26)*2	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
596 d.19 .2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		0.40*(5.14+7.26)*2	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
597 d.19 .2	KNR 2-02 0803-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.40*(5.14+7.26)*2	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
598 d.19 .2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
		0.40*(5.14+7.26)*2	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
599 d.19 .2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.50*1.80*0.25	m ³	0.675	
				RAZEM	0.675
600 d.19 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.77*(5.14+7.26)*2*0.10	m ²	6.870	
				RAZEM	6.870
601 d.19 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2.77*(5.14+7.26)*2*0.10	m ²	6.870	
				RAZEM	6.870
602 d.19 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.77*(5.14+7.26)*2	m ²	68.696	
				RAZEM	68.696
603 d.19 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.77*(5.14+7.26)*2	m ²	68.696	
				RAZEM	68.696
604 d.19 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.77*(5.14+7.26)*2	m ²	68.696	
				RAZEM	68.696

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
605 d.19 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.77*(5.14+7.26)*2	m ² m ²	 68.696	
				RAZEM	68.696
606 d.19 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.77*(5.14+7.26)*2	m ² m ²	 68.696	
				RAZEM	68.696
607 d.19 .2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 2.77*(0.20+0.20)	m ² m ²	 1.108	
				RAZEM	1.108
608 d.19 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
609 d.19 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
610 d.19 .2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19.3		Sufit			
611 d.19 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.06*0.10	m ² m ²	 3.406	
				RAZEM	3.406
612 d.19 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 34.06*0.10	m ² m ²	 3.406	
				RAZEM	3.406
613 d.19 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 34.06	m ² m ²	 34.060	
				RAZEM	34.060
614 d.19 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.06	m ² m ²	 34.060	
				RAZEM	34.060
615 d.19 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 34.06	m ² m ²	 34.060	
				RAZEM	34.060
616 d.19 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.06	m ² m ²	 34.060	
				RAZEM	34.060
617 d.19 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 34.06	m ² m ²	 34.060	
				RAZEM	34.060
19.4		Podłoga			
618 d.19 .4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 34.06*0.10	m ³ m ³	 3.406	
				RAZEM	3.406
619 d.19 .4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34.06*0.10	m ³	3.406	
				RAZEM	3.406
620 d.19 .4	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
621 d.19 .4	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
622 d.19 .4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
623 d.19 .4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
624 d.19 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
625 d.19 .4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
626 d.19 .4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
627 d.19 .4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
19.5		Wyposażenie			
628 d.19 .5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*3.25+0.80*1.30	m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
629 d.19 .5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		3.15*1.56+1.16*1.42	m ²	6.561	
				RAZEM	6.561
19.6		Prace porządkowe			
630 d.19 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		34.06*0.01+5.109+5.109+10.276*0.02+68.696*0.01	m ³	11.451	
				RAZEM	11.451
631 d.19 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		34.06*0.01+5.109+5.109+10.276*0.02+68.696*0.01	m ³	11.451	
				RAZEM	11.451
632 d.19 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		34.06*0.01+5.109+5.109+10.276*0.02+68.696*0.01	m ³	11.451	
				RAZEM	11.451
633 d.19 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34.06*0.01+5.109+5.109+10.276*0.02+68.696*0.01	m ³	11.451	
				RAZEM	11.451
20		Pomieszczenie 3.01 sala lekcyjna nr 4			
20.1		Roboty rozbiórkowe			
634	KNR 4-01 d.20 0818-05 .1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		41.20	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
635	KNR 4-01 d.20 0354-13 .1	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
636	KNR 4-01 d.20 0701-02 .1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 3.33*(5.92+6.96)*2*0.10+41.20*0.10	m ²		
			m ²	12.698	
				RAZEM	12.698
20.2		Ściany			
637	NNRNKB d.20 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.33*(5.92+6.96)*2*0.10	m ²	8.578	
				RAZEM	8.578
638	KNR 4-01 d.20 0711-01 .2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.33*(5.92+6.96)*2*0.10	m ²		
			m ²	8.578	
				RAZEM	8.578
639	KNR 4-01 d.20 1202-09 .2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.33*(5.92+6.96)*2	m ²		
			m ²	85.781	
				RAZEM	85.781
640	NNRNKB d.20 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.33*(5.92+6.96)*2	m ²	85.781	
				RAZEM	85.781
641	KNR 2-02 d.20 2009-02 .2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.33*(5.92+6.96)*2	m ²		
			m ²	85.781	
				RAZEM	85.781
642	NNRNKB d.20 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.33*(5.92+6.96)*2	m ²	85.781	
				RAZEM	85.781
643	KNR 2-02 d.20 1505-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.33*(5.92+6.96)*2	m ²		
			m ²	85.781	
				RAZEM	85.781
644	KNR 2-02 d.20 2004-02 .2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 3.33*(0.20+0.20)	m ²		
			m ²	1.332	
				RAZEM	1.332
645	KNR 2-02 d.20 0129-02 .2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
646	KNR 4-01 d.20 0322-02 .2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20.3		Sufit			
647	NNRNKB d.20 202 2702-01 .3	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		41.20	m ²	41.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.200
20.4		Podłoga			
648 d.20 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		41.20	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
649 d.20 .4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		41.20	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
650 d.20 .4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		41.20	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
651 d.20 .4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		41.20	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
20.5		Wyposażenie			
652 d.20 .5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*2.10*2	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
653 d.20 .5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - wcześniej zdemontowanych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		1.98*1.95*2	m ²	7.722	
				RAZEM	7.722
20.6		Prace porządkowe			
654 d.20 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		41.20*0.01+12.698*0.02	m ³	0.666	
				RAZEM	0.666
655 d.20 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		41.20*0.01+12.698*0.02	m ³	0.666	
				RAZEM	0.666
656 d.20 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		41.20*0.01+12.698*0.02	m ³	0.666	
				RAZEM	0.666
657 d.20 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		41.20*0.01+12.698*0.02	m ³	0.666	
				RAZEM	0.666
21		Pomieszczenie 3.02 i 3.03 sala gimnastyczna z podestem			
21.1		Roboty rozbiórkowe			
658 d.21 .1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - rozebranie podestu	m ²		
		23.84+0.75*5.10	m ²	27.665	
				RAZEM	27.665
659 d.21 .1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
660 d.21 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
661 d.21 .1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.91*1.92	m ² m ²	 3.667	
				RAZEM	3.667
662 d.21 .1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 174.95+23.84	m ² m ²	 198.790	
				RAZEM	198.790
663 d.21 .1	Kalkulacja własna	Demontaż drabinek 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
664 d.21 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 3.50*(17.26+12.37)*2*0.10+(174.95+23.84)*0.10	m ² m ²	 40.620	
				RAZEM	40.620
21.2		Ściany			
665 d.21 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.50*(17.26+12.37)*2*0.10	m ² m ²	 20.741	
				RAZEM	20.741
666 d.21 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.50*(17.26+12.37)*2*0.10	m ² m ²	 20.741	
				RAZEM	20.741
667 d.21 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.50*(17.26+12.37)*2	m ² m ²	 207.410	
				RAZEM	207.410
668 d.21 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.50*(17.26+12.37)*2	m ² m ²	 207.410	
				RAZEM	207.410
669 d.21 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.50*(17.26+12.37)*2	m ² m ²	 207.410	
				RAZEM	207.410
670 d.21 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.50*(17.26+12.37)*2	m ² m ²	 207.410	
				RAZEM	207.410
671 d.21 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.50*(17.26+12.37)*2	m ² m ²	 207.410	
				RAZEM	207.410
672 d.21 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
673 d.21 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
674 d.21 .2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
21.3		Sufit			
675 d.21 .3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		174.95+23.84	m ²	198.790	
				RAZEM	198.790
21.4		Podłoga			
676 d.21 .4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		174.95	m ²	174.950	
				RAZEM	174.950
677 d.21 .4	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		174.95	m ²	174.950	
				RAZEM	174.950
678 d.21 .4	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		(15.13+12.37)*2	m	55.000	
				RAZEM	55.000
679 d.21 .4	KNR 2-02 1110-05	Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym podłożu - nowy podest	m ²		
		23.84	m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
680 d.21 .4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - konstrukcja podestu	m ³ drew.		
		0.14*0.14*5.97*6	m ³ drew.	0.702	
				RAZEM	0.702
681 d.21 .4	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
		0.14*0.14*0.60*24	m ³ drew.	0.282	
				RAZEM	0.282
682 d.21 .4	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.14*0.14*1.00*22	m ³	0.431	
				RAZEM	0.431
683 d.21 .4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		23.84	m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
684 d.21 .4	KNR 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - obudowa podestu	m ²		
		0.75*5.10	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
21.5		Wyposażenie			
685 d.21 .5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - montaż osłon grzejnikowych	m ²		
		0.80*2.10*9	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
686 d.21 .5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych w kasetach	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		1.95*1.95*8+1.91*1.92	m ²	34.087	
				RAZEM	34.087
687 d.21 .5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż zasłon scenicznych niepalnych	m ²		
		Obmiar dodatkowy 10	szt.		10.000
		2.75*5.10	m ²	14.025	
				RAZEM	14.025
688 d.21 .5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych	szt		
		7	szt	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
21.6		Prace porządkowe			
689 d.21 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		40.62*0.02	m ³	0.812	
				RAZEM	0.812
690 d.21 .6	TZKNBK I 0807-01	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
691 d.21 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.812	m ³	2.812	
				RAZEM	2.812
692 d.21 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		2.812	m ³	2.812	
				RAZEM	2.812
693 d.21 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		2.812	m ³	2.812	
				RAZEM	2.812
22		Pomieszczenia 3.04, 3.05 i 3.06 magazyny sprzętu			
22.1		Roboty rozbiórkowe			
694 d.22 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.05+5.54+5.07	m ²	16.660	
				RAZEM	16.660
695 d.22 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków	m ²		
		$3.33*(1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2*0.10+(6.05+5.54+5.07)*0.10$	m ²	11.390	
				RAZEM	11.390
22.2		Ściany			
696 d.22 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$3.33*(1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2*0.10$	m ²	9.724	
				RAZEM	9.724
697 d.22 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		$3.33*(1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2*0.10$	m ²	9.724	
				RAZEM	9.724
698 d.22 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$3.33*(1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2$	m ²	97.236	
				RAZEM	97.236
699 d.22 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$3.33*(1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2$	m ²	97.236	
				RAZEM	97.236
700 d.22 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$3.33*(1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2$	m ²	97.236	
				RAZEM	97.236
701 d.22 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$3.33*(1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2$	m ²	97.236	
				RAZEM	97.236
702 d.22 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$3.33*(1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2$	m ²	97.236	
				RAZEM	97.236

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22.3		Sufit			
703 d.22 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (6.05+5.54+5.07)*0.10	m ² m ²	 1.666	
				RAZEM	1.666
704 d.22 .3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) (6.05+5.54+5.07)*0.10	m ² m ²	 1.666	
				RAZEM	1.666
705 d.22 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 6.05+5.54+5.07	m ² m ²	 16.660	
				RAZEM	16.660
706 d.22 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.05+5.54+5.07	m ² m ²	 16.660	
				RAZEM	16.660
707 d.22 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6.05+5.54+5.07	m ² m ²	 16.660	
				RAZEM	16.660
708 d.22 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.05+5.54+5.07	m ² m ²	 16.660	
				RAZEM	16.660
709 d.22 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 6.05+5.54+5.07	m ² m ²	 16.660	
				RAZEM	16.660
22.4		Podłoga			
710 d.22 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.05+5.54+5.07	m ² m ²	 16.660	
				RAZEM	16.660
711 d.22 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6.05+5.54+5.07	m ² m ²	 16.660	
				RAZEM	16.660
712 d.22 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 6.05+5.54+5.07	m ² m ²	 16.660	
				RAZEM	16.660
713 d.22 .4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2	m m	 29.200	
				RAZEM	29.200
714 d.22 .4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.92+3.15+1.73+3.20+1.73+2.87)*2	m m	 29.200	
				RAZEM	29.200
22.5		Prace porządkowe			
715 d.22 .5	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 16.66*0.01+11.39*0.02	m ³ m ³	 0.394	
				RAZEM	0.394
716 d.22 .5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 16.66*0.01+11.39*0.02	m ³ m ³	 0.394	
				RAZEM	0.394

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
717 d.22 .5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 $16.66*0.01+11.39*0.02$	m ³ m ³	 0.394	
				RAZEM	0.394
718 d.22 .5	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów $16.66*0.01+11.39*0.02$	m ³ m ³	 0.394	
				RAZEM	0.394
23		Pomieszczenie 3.07 komunikacja			
23.1		Roboty rozbiórkowe			
719 d.23 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36.44	m ² m ²	 36.440	
				RAZEM	36.440
720 d.23 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków $3.33*(5.10+6.19)*2*0.10+36.44*0.10$	m ² m ²	 11.163	
				RAZEM	11.163
23.2		Ściany			
721 d.23 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $3.33*(5.10+6.19)*2*0.10$	m ² m ²	 7.519	
				RAZEM	7.519
722 d.23 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) $3.33*(5.10+6.19)*2*0.10$	m ² m ²	 7.519	
				RAZEM	7.519
723 d.23 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $3.33*(5.10+6.19)*2$	m ² m ²	 75.191	
				RAZEM	75.191
724 d.23 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $3.33*(5.10+6.19)*2$	m ² m ²	 75.191	
				RAZEM	75.191
725 d.23 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $3.33*(5.10+6.19)*2$	m ² m ²	 75.191	
				RAZEM	75.191
726 d.23 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $3.33*(5.10+6.19)*2$	m ² m ²	 75.191	
				RAZEM	75.191
727 d.23 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $3.33*(5.10+6.19)*2$	m ² m ²	 75.191	
				RAZEM	75.191
728 d.23 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
729 d.23 .2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23.3		Sufit			
730 d.23 .3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 36.44	m ² m ²	 36.440	
				RAZEM	36.440
23.4		Podłoga			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
731 d.23 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 36.44	m ² m ²	 36.440	
				RAZEM	36.440
732 d.23 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 36.44	m ² m ²	 36.440	
				RAZEM	36.440
733 d.23 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 36.44	m ² m ²	 36.440	
				RAZEM	36.440
734 d.23 .4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5.10+6.19)*2	m m	 22.580	
				RAZEM	22.580
735 d.23 .4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (5.10+6.19)*2	m m	 22.580	
				RAZEM	22.580
23.5		Prace porządkowe			
736 d.23 .5	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 36.44*0.01+11.163*0.02	m ³ m ³	 0.588	
				RAZEM	0.588
737 d.23 .5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 36.44*0.01+11.163*0.02	m ³ m ³	 0.588	
				RAZEM	0.588
738 d.23 .5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 36.44*0.01+11.163*0.02	m ³ m ³	 0.588	
				RAZEM	0.588
739 d.23 .5	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 36.44*0.01+11.163*0.02	m ³ m ³	 0.588	
				RAZEM	0.588
24		Pomieszczenie 3.08 pomieszczenie 3			
24.1		Roboty rozbiórkowe			
740 d.24 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% napraw tyn- ków 2.95*(3.45+3.03)*2*0.10+10.45*0.10	m ² m ²	 4.868	
				RAZEM	4.868
24.2		Ściany			
741 d.24 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.95*(3.45+3.03)*2*0.10	m ² m ²	 3.823	
				RAZEM	3.823
742 d.24 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.95*(3.45+3.03)*2*0.10	m ² m ²	 3.823	
				RAZEM	3.823
743 d.24 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.95*(3.45+3.03)*2	m ² m ²	 38.232	
				RAZEM	38.232
744 d.24 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.95*(3.45+3.03)*2	m ² m ²	 38.232	
				RAZEM	38.232

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
745 d.24 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.95*(3.45+3.03)*2	m ² m ²	 38.232	
				RAZEM	38.232
746 d.24 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.95*(3.45+3.03)*2	m ² m ²	 38.232	
				RAZEM	38.232
747 d.24 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.95*(3.45+3.03)*2	m ² m ²	 38.232	
				RAZEM	38.232
748 d.24 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24.3		Sufit			
749 d.24 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.45*0.10	m ² m ²	 1.045	
				RAZEM	1.045
750 d.24 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 10.45*0.10	m ² m ²	 1.045	
				RAZEM	1.045
751 d.24 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10.45	m ² m ²	 10.450	
				RAZEM	10.450
752 d.24 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.45	m ² m ²	 10.450	
				RAZEM	10.450
753 d.24 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 10.45	m ² m ²	 10.450	
				RAZEM	10.450
754 d.24 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.45	m ² m ²	 10.450	
				RAZEM	10.450
755 d.24 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 10.45	m ² m ²	 10.450	
				RAZEM	10.450
24.4		Prace porządkowe			
756 d.24 .4	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 4.868*0.02	m ³ m ³	 0.097	
				RAZEM	0.097
757 d.24 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.868*0.02	m ³ m ³	 0.097	
				RAZEM	0.097
758 d.24 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 4.868*0.02	m ³ m ³	 0.097	
				RAZEM	0.097
759 d.24 .4	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.868*0.02	m ³	0.097	
				RAZEM	0.097
25		Pomieszczenie 3.09 komunikacja			
25.1		Roboty rozbiórkowe			
760 d.25 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 3.51*(2.95+5.00+2.74+2.94+1.76+3.49)*2*0.10+36.22*0.10	m ² m ²		16.876
				RAZEM	16.876
761 d.25 .1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 8	szt.prz ec. szt.prz ec.	8.000	
				RAZEM	8.000
25.2		Ściany			
762 d.25 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.51*(2.95+5.00+2.74+2.94+1.76+3.49)*2*0.10	m ² m ²		13.254
				RAZEM	13.254
763 d.25 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.51*(2.95+5.00+2.74+2.94+1.76+3.49)*2*0.10	m ² m ²		13.254
				RAZEM	13.254
764 d.25 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.51*(2.95+5.00+2.74+2.94+1.76+3.49)*2	m ² m ²		132.538
				RAZEM	132.538
765 d.25 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.51*(2.95+5.00+2.74+2.94+1.76+3.49)*2	m ² m ²		132.538
				RAZEM	132.538
766 d.25 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.51*(2.95+5.00+2.74+2.94+1.76+3.49)*2	m ² m ²		132.538
				RAZEM	132.538
767 d.25 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.51*(2.95+5.00+2.74+2.94+1.76+3.49)*2	m ² m ²		132.538
				RAZEM	132.538
768 d.25 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.51*(2.95+5.00+2.74+2.94+1.76+3.49)*2	m ² m ²		132.538
				RAZEM	132.538
769 d.25 .2	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach 4.50*2	m m		9.000
				RAZEM	9.000
770 d.25 .2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia 8	kpl. kpl.		8.000
				RAZEM	8.000
25.3		Sufit			
771 d.25 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 36.22*0.10	m ² m ²		3.622
				RAZEM	3.622
772 d.25 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 36.22*0.10	m ² m ²		3.622
				RAZEM	3.622
773 d.25 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.22	m ²	36.220	
				RAZEM	36.220
774 d.25 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		36.22	m ²	36.220	
				RAZEM	36.220
775 d.25 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		36.22	m ²	36.220	
				RAZEM	36.220
776 d.25 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		36.22	m ²	36.220	
				RAZEM	36.220
777 d.25 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		36.22	m ²	36.220	
				RAZEM	36.220
25.4		Prace porządkowe			
778 d.25 .4	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		4.868*0.02	m ³	0.097	
				RAZEM	0.097
779 d.25 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.868*0.02	m ³	0.097	
				RAZEM	0.097
780 d.25 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		4.868*0.02	m ³	0.097	
				RAZEM	0.097
781 d.25 .4	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		4.868*0.02	m ³	0.097	
				RAZEM	0.097
26		Pomieszczenie 3.10 toaleta			
26.1		Roboty rozbiórkowe			
782 d.26 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.64	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
783 d.26 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2	m ²	15.503	
				RAZEM	15.503
784 d.26 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2*0.10+1.64*0.10	m ²	1.714	
				RAZEM	1.714
26.2		Ściany			
785 d.26 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2*0.10	m ²	1.550	
				RAZEM	1.550
786 d.26 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2*0.10	m ²	1.550	
				RAZEM	1.550
787 d.26 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2	m ²	15.503	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.503
788 d.26 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $2.97 \cdot (1.06 + 1.55) \cdot 2$	m ² m ²	 15.503	
				RAZEM	15.503
789 d.26 .2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża $2.97 \cdot (1.06 + 1.55) \cdot 2$	m ² m ²	 15.503	
				RAZEM	15.503
790 d.26 .2	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą $2.97 \cdot (1.06 + 1.55) \cdot 2$	m ² m ²	 15.503	
				RAZEM	15.503
26.3		Sufit			
791 d.26 .3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
792 d.26 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
793 d.26 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
26.4		Podłoga			
794 d.26 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
795 d.26 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
796 d.26 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
26.5		Wyposażenie			
797 d.26 .5	Kalkulacja własna	Wyposażenie - WC 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
798 d.26 .5	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26.6		Prace porządkowe			
799 d.26 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m $1.64 \cdot 0.01 + 15.503 \cdot 0.01 + 1.714 \cdot 0.02$	m ³ m ³	 0.206	
				RAZEM	0.206
800 d.26 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $1.64 \cdot 0.01 + 15.503 \cdot 0.01 + 1.714 \cdot 0.02$	m ³ m ³	 0.206	
				RAZEM	0.206
801 d.26 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 $1.64 \cdot 0.01 + 15.503 \cdot 0.01 + 1.714 \cdot 0.02$	m ³ m ³	 0.206	
				RAZEM	0.206

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
802 d.26 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		1.64*0.01+15.503*0.01+1.714*0.02	m ³	0.206	
				RAZEM	0.206
27		Pomieszczenie 3.11 toaleta			
27.1		Roboty rozbiórkowe			
803 d.27 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.64	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
804 d.27 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2	m ²	15.503	
				RAZEM	15.503
805 d.27 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% napraw tynków	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2*0.10+1.64*0.10	m ²	1.714	
				RAZEM	1.714
27.2		Ściany			
806 d.27 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2*0.10	m ²	1.550	
				RAZEM	1.550
807 d.27 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2*0.10	m ²	1.550	
				RAZEM	1.550
808 d.27 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2	m ²	15.503	
				RAZEM	15.503
809 d.27 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2	m ²	15.503	
				RAZEM	15.503
810 d.27 .2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2	m ²	15.503	
				RAZEM	15.503
811 d.27 .2	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2.97*(1.06+1.55)*2	m ²	15.503	
				RAZEM	15.503
27.3		Sufit			
812 d.27 .3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		1.64	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
813 d.27 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1.64	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
814 d.27 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1.64	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
27.4		Podłoga			
815 d.27 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1.64	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
816 d.27 .4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
817 d.27 .4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
27.5		Wyposażenie			
818 d.27 .5	Kalkulacja własna	Wyposażenie - WC 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
819 d.27 .5	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27.6		Prace porządkowe			
820 d.27 .6	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 1.64*0.01+15.503*0.01+1.714*0.02	m ³ m ³	 0.206	
				RAZEM	0.206
821 d.27 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.64*0.01+15.503*0.01+1.714*0.02	m ³ m ³	 0.206	
				RAZEM	0.206
822 d.27 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 1.64*0.01+15.503*0.01+1.714*0.02	m ³ m ³	 0.206	
				RAZEM	0.206
823 d.27 .6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 1.64*0.01+15.503*0.01+1.714*0.02	m ³ m ³	 0.206	
				RAZEM	0.206
28		Pomieszczenie 3.12 kuchnia			
28.1		Roboty rozbiórkowe			
824 d.28 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% powierzchni 2.97*(6.01+6.43)*2*0.10+34.6*0.10	m ² m ²	 10.849	
				RAZEM	10.849
28.2		Ściany			
825 d.28 .2	KNR 9-21 0201-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 45-80 m ³ przy użyciu osuszacza kon- densacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża) 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 1.000	
				RAZEM	1.000
826 d.28 .2	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ² 2.97*(6.01+6.43)*2	m ² m ²	 73.894	
				RAZEM	73.894
827 d.28 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.97*(6.01+6.43)*2*0.10	m ² m ²	 7.389	
				RAZEM	7.389
828 d.28 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2.97*(6.01+6.43)*2*0.10	m ² m ²	 7.389	
				RAZEM	7.389
829 d.28 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.97*(6.01+6.43)*2	m ²	73.894	
				RAZEM	73.894
830 d.28 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.97*(6.01+6.43)*2	m ²	73.894	
				RAZEM	73.894
831 d.28 .2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2.97*(6.01+6.43)*2	m ²	73.894	
				RAZEM	73.894
832 d.28 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2.97*(6.01+6.43)*2	m ²	73.894	
				RAZEM	73.894
833 d.28 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.97*(6.01+6.43)*2	m ²	73.894	
				RAZEM	73.894
834 d.28 .2	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
835 d.28 .2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
836 d.28 .2	KNR 2-17 0145-01	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
837 d.28 .2	KNR 2-17 0103-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 65 %	m ²		
		0.600*5.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
838 d.28 .2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²		
		2.97*1.00	m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
28.3		Sufit			
839 d.28 .3	KNR 19-01 0644-05	Odrzysanie stropów metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
		34.46	m ²	34.460	
				RAZEM	34.460
840 d.28 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		34.46	m ²	34.460	
				RAZEM	34.460
841 d.28 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		34.46	m ²	34.460	
				RAZEM	34.460
842 d.28 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		34.46	m ²	34.460	
				RAZEM	34.460
843 d.28 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		34.46	m ²	34.460	
				RAZEM	34.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
844 d.28 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		34.46	m ²	34.460	
				RAZEM	34.460
845 d.28 .3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28.4		Prace porządkowe			
846 d.28 .4	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		10.849*0.02	m ³	0.217	
				RAZEM	0.217
847 d.28 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		10.849*0.02	m ³	0.217	
				RAZEM	0.217
848 d.28 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		10.849*0.02	m ³	0.217	
				RAZEM	0.217
849 d.28 .4	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		10.849*0.02	m ³	0.217	
				RAZEM	0.217
29		Pomieszczenie 3.13 pomieszczenie 4			
29.1		Roboty rozbiórkowe			
850 d.29 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków	m ²		
		3.51*(6.01+2.20)*2*0.10+11.98*0.10	m ²	6.961	
				RAZEM	6.961
29.2		Ściany			
851 d.29 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.51*(6.01+2.20)*2*0.10	m ²	5.763	
				RAZEM	5.763
852 d.29 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		3.51*(6.01+2.20)*2*0.10	m ²	5.763	
				RAZEM	5.763
853 d.29 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.51*(6.01+2.20)*2	m ²	57.634	
				RAZEM	57.634
854 d.29 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.51*(6.01+2.20)*2	m ²	57.634	
				RAZEM	57.634
855 d.29 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.51*(6.01+2.20)*2	m ²	57.634	
				RAZEM	57.634
856 d.29 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.51*(6.01+2.20)*2	m ²	57.634	
				RAZEM	57.634
857 d.29 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.51*(6.01+2.20)*2	m ²	57.634	
				RAZEM	57.634
29.3		Sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
858 d.29 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.98*0.10	m ² m ²	 1.198	
				RAZEM	1.198
859 d.29 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11.98*0.10	m ² m ²	 1.198	
				RAZEM	1.198
860 d.29 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 11.98	m ² m ²	 11.980	
				RAZEM	11.980
861 d.29 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.98	m ² m ²	 11.980	
				RAZEM	11.980
862 d.29 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 11.98	m ² m ²	 11.980	
				RAZEM	11.980
863 d.29 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.98	m ² m ²	 11.980	
				RAZEM	11.980
864 d.29 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 11.98	m ² m ²	 11.980	
				RAZEM	11.980
29.4		Prace porządkowe			
865 d.29 .4	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 6.961*0.02	m ³ m ³	 0.139	
				RAZEM	0.139
866 d.29 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6.961*0.02	m ³ m ³	 0.139	
				RAZEM	0.139
867 d.29 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 6.961*0.02	m ³ m ³	 0.139	
				RAZEM	0.139
868 d.29 .4	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 6.961*0.02	m ³ m ³	 0.139	
				RAZEM	0.139
30		Pomieszczenie 3.14 stołówka			
30.1		Roboty rozbiórkowe			
869 d.30 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 10% napraw tynków 3.50*(9.38+10.15)*2*0.10+95.21*0.10	m ² m ²	 23.192	
				RAZEM	23.192
30.2		Ściany			
870 d.30 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.50*(9.38+10.15)*2*0.10	m ² m ²	 13.671	
				RAZEM	13.671
871 d.30 .2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.50*(9.38+10.15)*2*0.10	m ² m ²	 13.671	
				RAZEM	13.671

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
872 d.30 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.50*(9.38+10.15)*2	m ² m ²	 136.710	
				RAZEM	136.710
873 d.30 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.50*(9.38+10.15)*2	m ² m ²	 136.710	
				RAZEM	136.710
874 d.30 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.50*(9.38+10.15)*2	m ² m ²	 136.710	
				RAZEM	136.710
875 d.30 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.50*(9.38+10.15)*2	m ² m ²	 136.710	
				RAZEM	136.710
876 d.30 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.50*(9.38+10.15)*2	m ² m ²	 136.710	
				RAZEM	136.710
877 d.30 .2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30.3		Sufit			
878 d.30 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 95.21*0.10	m ² m ²	 9.521	
				RAZEM	9.521
879 d.30 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 95.21*0.10	m ² m ²	 9.521	
				RAZEM	9.521
880 d.30 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 95.21	m ² m ²	 95.210	
				RAZEM	95.210
881 d.30 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 95.21	m ² m ²	 95.210	
				RAZEM	95.210
882 d.30 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 95.21	m ² m ²	 95.210	
				RAZEM	95.210
883 d.30 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 95.21	m ² m ²	 95.210	
				RAZEM	95.210
884 d.30 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 95.21	m ² m ²	 95.210	
				RAZEM	95.210
885 d.30 .3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30.4		Podłoga			
886 d.30 .4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		95.21	m ²	95.210	
				RAZEM	95.210
887 d.30 .4	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		95.21	m ²	95.210	
				RAZEM	95.210
888 d.30 .4	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		(9.38+10.15)*2	m	39.060	
				RAZEM	39.060
30.5		Prace porządkowe			
889 d.30 .5	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m ³		
		23.192*0.02	m ³	0.464	
				RAZEM	0.464
890 d.30 .5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		23.192*0.02	m ³	0.464	
				RAZEM	0.464
891 d.30 .5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		23.192*0.02	m ³	0.464	
				RAZEM	0.464
892 d.30 .5	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		23.192*0.02	m ³	0.464	
				RAZEM	0.464
31		Stolarka			
893 d.31	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi 0.90*2.00*8+0.90*2.00*8+0.90*2.00+0.70*2.00+0.80*2.00+0.80*2.00*2+1.20*2.00*2+1.20*2.20	szt. szt.	44.240	
				RAZEM	44.240
894 d.31	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi D1	m ²		
		0.90*2.00*8	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
895 d.31	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi D2	m ²		
		0.90*2.00*8	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
896 d.31	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi D2*	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
897 d.31	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi D3	m ²		
		0.70*2.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
898 d.31	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi D4	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
899 d.31	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi D5	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
900 d.31	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi D6	m ²		
		1.20*2.00*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
901 d.31	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi D7	m ²		
		1.20*2.20	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
32		Elewacja			
902 d.32	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		850	m ²	850.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	850.000
903 d.32	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
904 d.32	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
905 d.32	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań 0	kpl. kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
33		Schody			
33.1		Roboty rozbiórkowe			
906 d.33 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 5.00*6.60*0.12	m ³ m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
907 d.33 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.00*6.60*0.12	m ³ m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
908 d.33 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 5.00*6.60*0.12	m ³ m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
909 d.33 .1	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 5.00*6.60*0.12	m ³ m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
33.2		Roboty budowlane			
910 d.33 .2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 0.50*1.00*7.00*2	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
911 d.33 .2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym - chudy beton 0.50*7.00*2*0.10	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
912 d.33 .2	KNR 2-02 0356-01	Belki podwalinowe, masa do 1 t - analogia - prefabrykowane murki oporowe 28	elem. elem.	28.000	
				RAZEM	28.000
913 d.33 .2	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m - analogia - podbudowa z piasku 0.5*7.00*1.00*3.15	m ³ m ³	11.025	
				RAZEM	11.025
914 d.33 .2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.5*7.00*1.00*3.15	m ³ m ³	11.025	
				RAZEM	11.025
915 d.33 .2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 7.00*3.15	m ² m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
916 d.33 .2	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 7.00*3.15	m ² m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
917 d.33 .2	KNR 2-31 0502-05	Chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia - płyty schodowe gr. 4cm 3.15*2.40	m ² m ²	7.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.560
918 d.33 .2	KNR 2-31 0502-05	Chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płyty integracyjne w kolorze żółtym 3.15*0.30*4	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
919 d.33 .2	KNR 2-02 0356-01	Belki podwalinowe, masa do 1 t - analogia - bloki schodowe 35x15cm 16	elem. elem.	 16.000	
				RAZEM	16.000
920 d.33 .2	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym - balustrady ze stali nierdzewnej 7.60+5.60	m m	 13.200	
				RAZEM	13.200
921 d.33 .2	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia 120*80 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34		Balkon			
34.1		Roboty rozbiórkowe			
922 d.34 .1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 6	szt.prz ec. szt.prz ec.	 6.000	
				RAZEM	6.000
923 d.34 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.32*9.40	m ² m ²	 12.408	
				RAZEM	12.408
924 d.34 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.32*9.40*0.04	m ³ m ³	 0.496	
				RAZEM	0.496
34.2		Roboty budowlane			
925 d.34 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.32*9.40	m ² m ²	 12.408	
				RAZEM	12.408
926 d.34 .2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (1.32+9.40)*0.25	m ² m ²	 2.680	
				RAZEM	2.680
927 d.34 .2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 1.32*9.40	m ² m ²	 12.408	
				RAZEM	12.408
928 d.34 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 1.32*9.40	m ² m ²	 12.408	
				RAZEM	12.408
929 d.34 .2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 1.32*9.40	m ² m ²	 12.408	
				RAZEM	12.408
930 d.34 .2	KNR 2-02 1506-04	Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi powierzchni z betonu 1.32*9.40	m ² m ²	 12.408	
				RAZEM	12.408
931 d.34 .2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3*3.00	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
932 d.34 .2	KNR 2-02 1208-01	Balustrady schodowe przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane - balustrady ze stali nierdzewnej 1.32*9.40	m m	 12.408	
				RAZEM	12.408
34.3		Prace porządkowe			
933 d.34 .3	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 12.408*0.02+0.496	m ³ m ³	 0.744	
				RAZEM	0.744
934 d.34 .3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 12.408*0.02+0.496	m ³ m ³	 0.744	
				RAZEM	0.744
935 d.34 .3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 12.408*0.02+0.496	m ³ m ³	 0.744	
				RAZEM	0.744
936 d.34 .3	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 12.408*0.02+0.496	m ³ m ³	 0.744	
				RAZEM	0.744