



**Pracownia Projektowa  
ROADWAY Sp. z o. o.**  
ul. Wojska Polskiego 23  
66-450 Jenin  
NIP: 599-327-22-60  
Tel. 693-892-043  
pracownia.roadway@gmail.com

## PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	<b>Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo KŁODAWA ul. Gorzowska 31 66-415 Kłodawa</b>			
Obiekt:	<b>„Budowa dojazdu pożarowego L12P wraz z placami do składowania drewna w Nadleśnictwie Kłodawa”</b>			
Branża:	Drogowa			
Kategoria obiektu:	XXV – drogi,			
Lokalizacja:	gmina Kłodawa, obręb Santocko 080104_2.0001.814, 080104_2.0001.674 080104_2.0001.687, 080104_2.0001.688, 080104_2.0001.815, 080104_2.0001.720, 080104_2.0001.733, 080104_2.0001.742, 080104_2.0001.741.			
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08		
Data:	01.11.2025 r.	Egz. nr:	1	

Budowa dojazdu pożarowego L12P wraz z placami do składowania drewna w Nadleśnictwie Kłodawa.					
PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz wykonanie mapy powykonawczej	km	4.180
2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu / ściółki leśnej śr.gr.20cm na odkład do późniejszego wykorzystania do humusowania skarp i rozplantowania nadmiaru wzdłuż trasy	m <sup>2</sup>	36 053.00
3		D-01.03.25	Usunięcie karpin i gałęzi wraz z wywozem i zasypaniem wykopów	ha	1.0
	45200000-8	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na odległość do 3km - jezdnia, zjazdu, place	m <sup>3</sup>	5 412.73
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu - jezdnia, zjazdu, place	m <sup>3</sup>	4 777.18
	45200000-8	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	25 111.40
7		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warstwa dolna grubości 20 cm po zagęszczeniu (wraz z odsadzkami) - gruzobeton	m <sup>2</sup>	25 111.40
	45200000-8	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8		D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - warstwa górna grubości 9cm po zagęszczeniu wraz zaklinowaniem nawierzchni klincem 04/mm gr. 1cm (wraz z odsadzkami) - jezdnia, zjazdu, place	m <sup>2</sup>	22 358.00
	45200000-8	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9		D-06.01.01a	Humusowanie skarp i rowów grub. min.10cm z obsianiem mieszanką traw (materiał z odhumusowania)	m <sup>2</sup>	4 610.00
10		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego 0/31.5 z pospółką (1:1) grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	6 915.00

Opracował:  
mgr inż. Piotr Klepczyński