

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230

Fax: (91) 4853242

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkciem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra

Wasz znak:

Nasz znak: **PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102961.001/24**

Szczecin, 28.10.2024 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecińska), m. Skarbimierzyce, ul. Klubowa

- zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Klubowej w Skarbimierzycach"

Nawiązując do złożonego w naszym Zakładzie przez Państwa Pełnomocnika (firmę PRODRAM Adam Bukowiecki) wniosku dotyczącego uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Klubowej w Skarbimierzycach" informujemy, że w granicach opracowania dot. ww. zadania posiadamy czynną sieć gazową średniego ciśnienia zgodnie z podanym poniżej wyszczególnieniem:

1. Gazociąg dn 90 PE (rok budowy 2014) ułożony wzdłuż ul. Klubowej.
2. Przyłącza gazowe o średnicy dn 25 PE do budynków usytuowanych na dz. 10/13, 9/9.
3. Przyłącza gazowe o średnicy dn 32 PE do budynków usytuowanych na dz. 9/70, 9/88, 9/85, 10/6.
4. Przyłącza gazowe o średnicy dn 40 PE do budynków usytuowanych na dz. 9/63 i 9/62.
5. Gazociąg dn 63 PE (rok budowy 2020) ułożony w poprzek ul. Klubowej, zasilający przyłącza gazowe do budynków na dz. nr 9/82, 9/83, 9/86, 9/87.

Przyłącza gazowe wymienione w pkt. 2, 3 i 4 i gazociąg wymieniony w pkt. 5 włączone są do gazociągu dn 90 PE wymienionego w pkt. 1.

Sieć gazowa wymieniona w pkt. od 1 do 5 w zależności od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) ułożona jest na różnych głębokościach posadowienia, z przykryciem od 0,8 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach jej budowy – w odniesieniu do ówczesnych rzędnych terenu).

Trasa opisanej powyżej sieci gazowej wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach oraz oznaczona według legendy na załączonym planie sytuacyjnym (załączniku nr 1).

Istniejąca czynna sieć gazowa zlokalizowana w obrębie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała równa 1,0 m (załącznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporządzenia). W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować jej uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w obrębie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W związku z powyższym dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Klubowej w Skarbimierzyczach" wydajemy warunki zabezpieczenia sieci gazowej i wnosimy następujące uwagi, które należy uwzględnić w sporządzanej dokumentacji projektowej:

- a) W miejscach, w których zlokalizowany jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jego przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanej jezdni powinny znaleźć się ponad odcinkami czynnej sieci gazowej. Należy zachować odległość pionową min. 1,0 m pomiędzy nawierzchnią jezdni a wierzchem gazociągu i min. 0,5 m od spodniej warstwy konstrukcji jezdni.
- b) Ułożoną nad siecią gazową żółtą taśmę ostrzegawczą, w przypadku jej uszkodzenia należy odtworzyć i ułożyć po jej dotychczasowej trasie, pod spodnią warstwą konstrukcyjną nawierzchni utwardzonej. Żółta taśma ostrzegawczą z napisem GAZ o szerokości min. 200 mm w odległości ok. 30÷40 cm nad przewodem gazowym.
- c) W miejscach istniejącej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejących gazowych skrzynek ulicznych należy dostosować do poziomu projektowanych nawierzchni. O ile zajdzie taka potrzeba słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe należy przesunąć, a tabliczki oznaczeniowe wymienić na nowe.
- d) Regulację wysokościową gazowych skrzynek ulicznych oraz regulację słupków oznaczeniowych należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela służb eksploatacyjnych naszego Zakładu tj. Gazownię Szczecin Południe (ul. Nadodrzańska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42 47 269; 91 42 47 196; 91 48 05 571, faks 91 482 53 95, email: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl).
- e) Regulację wysokościową gazowych skrzynek ulicznych i zmianę lokalizacji słupków oznaczeniowych powinien wykonać kosztowności i staraniem własnym Inwestor przedmiotowego zadania.
- f) Na min. 7 dni przed przystąpieniem do robót należy o planowanym terminie ich rozpoczęcia powiadomić Gazownię Szczecin Południe (ul. Nadodrzańska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42 47 269; 91 42 47 196; 91 48 05 571, faks 91 482 53 95, email: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) powołując się na znak naszego pisma.

- g) W strefach kontrolowanych o szerokości 1-go metra istniejącej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów, a wszelkie prace budowlano-montażowe w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- h) Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach i ich głębokości posadowienia ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą siecią gazową należy skontaktować się z Gazownią Szczecin Północ. O ile zajdzie potrzeba przebudowy sieci gazowej należy wystąpić do naszego Zakładu o wydanie Warunków Technicznych na usunięcie kolizji z siecią gazową. Ewentualną przebudowę kolidującego odcinka sieci gazowej powinien wykonać kosztem i staraniem własnym Inwestor przedmiotowego zadania.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie, powołując się na znak niniejszego pisma.

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie po dokonaniu wizji lokalnej zastrzega sobie prawo wniesienia dodatkowych uwag do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat licząc od daty jego wystawienia, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 06.156.1118), z późniejszymi zmianami.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie "Cennika Usług Pozataryfowych", za wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej dla zadania j.w. pobierana jest opłata w wysokości 222 PLN + 23% VAT. Faktura VAT (wystawiona na Pełnomocnika) wysłana została oddzielną korespondencją.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Różalski

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Przekroje normalne
3. Profil podłużny

Do wiadomości:

1.) Adresat – adres do korespondencji:

PRODROM Adam Bukowiecki, m. Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica

2.) Gazownia Szczecin Południe (+ załącznik nr 1)

3.) Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym a/a

Sprawę prowadzi: Marek Michałowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240